ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 434615 - Construccion de aulas

			ALAM IRIGOITIA - GSA			CHARLEY GAONA - SANTO DOMINGO			ARMIN GONZÁLEZ - AGT		
	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE NRO. 1 - CONST.DE AULAS COL.NAC.KO'E RORY										
1	Letrero de obra	Unidad	1	850.000	850.000	1	850.000	850.000	1	1.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	8.500	1.062.500	125	8.775	1.096.875	125	8.775	1.096.875
3	Replanteo	Metros cuadrados	125	7.000	875.000	125	7.000	875.000	125	7.000	875.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cuadrados	19	510.000	9.690.000	19	510.583	9.701.077	19	510.583	9.701.077
5	Dados de H°A° 0,60 X 0,60 X 0,30 para pilares de galeria	Unidad	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000
6	Encadenado inferior y superior de H° A° 13 x 27 para pared de 015	Metro lineal	35	261.090	9.138.150	35	261.090	9.138.150	35	261.090	9.138.150
7	Encadenado inferior y superior de H° A° 17 x 27 para pared de 0,30	Metro lineal	17	297.000	5.049.000	17	297.000	5.049.000	17	297.000	5.049.000
8	Viga de galeria 13 x 27	Metro lineal	14	261.090	3.655.260	14	261.090	3.655.260	14	261.090	3.655.260
9	Loseta sobre aberturas	Unidad	2	550.000	1.100.000	2	550.000	1.100.000	2	550.000	1.100.000
10	Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.	Metros cuadrados	6	336.825	2.020.950	6	336.825	2.020.950	6	336.825	2.020.950
11	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	Metros cuadrados	9	240.097	2.160.873	9	240.097	2.160.873	9	240.097	2.160.873
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	38	140.400	5.335.200	38	140.400	5.335.200	38	140.400	5.335.200
13	Aislacion horizontal de paredes	Metro lineal	49	25.602	1.254.498	49	25.602	1.254.498	49	25.602	1.254.498
14	Mampostreia de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	12	111.780	1.341.360	12	111.780	1.341.360	12	111.780	1.341.360
15	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	54	258.000	13.932.000	54	258.000	13.932.000	54	258.000	13.932.000
16	Mamposteria de 0,30 de ladrillos comunes para revocar ambas caras	Metros cuadrados	13	248.000	3.224.000	13	248.000	3.224.000	13	248.000	3.224.000
17	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	62	148.261	9.192.182	62	148.261	9.192.182	62	148.261	9.192.182
18	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	17	25.000	425.000	17	25.000	425.000	17	25.000	425.000
19	Pilar de mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Metro lineal	12	450.000	5.400.000	12	450.000	5.400.000	12	450.000	5.400.000
20	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica	Metros cuadrados	155	450.000	69.750.000	155	450.000	69.750.000	155	450.000	69.750.000
21	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	Metros cuadrados	111	34.200	3.796.200	111	34.200	3.796.200	111	34.200	3.796.200
22	Revoque de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	22	41.730	918.060	22	41.730	918.060	22	41.730	918.060
23	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	50	28.780	1.439.000	50	28.780	1.439.000	50	28.780	1.439.000
24	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	114	47.779	5.446.806	114	47.779	5.446.806	114	47.779	5.446.806
25	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	114	35.000	3.990.000	114	35.000	3.990.000	114	35.000	3.990.000
26	Piso ceramico PI4 antideslizante	Metros cuadrados	114	107.500	12.255.000	114	107.500	12.255.000	114	107.500	12.255.000
27	Guarda obras Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	18	88.345	1.590.210	18	88.345	1.590.210	18	88.345	1.590.210
28	Zocalo ceramico	Metro lineal	57	35.800	2.040.600	57	35.800	2.040.600	57	35.800	2.040.600
29	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	8	935.000	7.480.000	8	935.000	7.480.000	8	1.000.000	8.000.000
30	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.300.000	2.600.000	2	1.300.000	2.600.000	2	1.500.000	3.000.000
31	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	133	22.000	2.926.000	133	22.000	2.926.000	133	22.000	2.926.000
32	Pintura de ladrillo vistos con silicona mamposteria y pilares	Metros cuadrados	185	22.000	4.070.000	185	22.000	4.070.000	185	22.000	4.070.000
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	28	35.000	966.000	28	35.000	966.000	28	35.000	966.000
34	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	43	25.000	1.075.000	43	25.000	1.075.000	43	25.000	1.075.000
35	Pintura de estructura de techo	Unidad	1	4.849.133	4.849.133	1	4.849.133	4.849.133	1	5.000.000	5.000.000
36	Vidrios dobles	Metros cuadrados	11	180.000	1.980.000	11	180.000	1.980.000	11	180.000	1.980.000
37	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	43	80.000	3.440.000	43	80.000	3.440.000	43	80.000	3.440.000
38	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	6.952.000	6.952.000	1	6.952.000	6.952.000	1	6.952.000	6.952.000
39	Coloc.de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	6.777.760	6.777.760	1	6.777.760	6.777.760	1	6.777.760	6.777.760
40	Rampa peatonal 10% pendiente 2,50 de ancho	Unidad	1	750.000	750.000	1	750.000	750.000	1	750.000	750.000
41	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	1	850.000	850.000	1	1.000.000	1.000.000
				TOTAL	**223.147.742**		TOTAL	**223.193.194**		TOTAL	**224.564.061**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Ing. Darío R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad De Repatriación

	LOTE NRO. 2 - COL. NAC. NICOLAS DELGADO										
1	Letrero de obra	Unidad	1	850.000	850.000	1	850.000	850.000	1	1.000.000	1.000.000
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	8.500	1.062.500	125	8.775	1.096.875	125	8.775	1.096.875
3	Replanteo	Metros cuadrados	125	7.000	875.000	125	7.000	875.000	125	7.000	875.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cuadrados	19	510.000	9.690.000	19	510.583	9.701.077	19	510.583	9.701.077
5	Dados de H°A° 0,60 X 0,60 X 0,30 para pilares de galeria	Unidad	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000	5	300.000	1.500.000
6	Encadenado inferior y superior de H° A° 13 x 27 para pared de 015	Metro lineal	35	261.090	9.138.150	35	261.090	9.138.150	35	261.090	9.138.150
7	Encadenado inferior y superior de H° A° 17 x 27 para pared de 0,30	Metro lineal	17	297.000	5.049.000	17	297.000	5.049.000	17	297.000	5.049.000
8	Viga de galeria 13 x 27	Metro lineal	14	261.090	3.655.260	14	261.090	3.655.260	14	261.090	3.655.260
9	Loseta sobre aberturas	Unidad	2	550.000	1.100.000	2	550.000	1.100.000	2	550.000	1.100.000
10	Mamposteria de nivelacion 0,45 cms.	Metros cuadrados	6	336.825	2.020.950	6	336.825	2.020.950	6	336.825	2.020.950
11	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	Metros cuadrados	9	240.097	2.160.873	9	240.097	2.160.873	9	240.097	2.160.873
12	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	38	140.400	5.335.200	38	140.400	5.335.200	38	140.400	5.335.200
13	Aislacion horizontal de paredes	Metro lineal	49	25.602	1.254.498	49	25.602	1.254.498	49	25.602	1.254.498
14	Mampostreia de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	12	111.780	1.341.360	12	111.780	1.341.360	12	111.780	1.341.360
15	Mamposteria de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	54	258.000	13.932.000	54	258.000	13.932.000	54	258.000	13.932.000
16	Mamposteria de 0,30 de ladrillos comunes para revocar ambas caras	Metros cuadrados	13	248.000	3.224.000	13	248.000	3.224.000	13	248.000	3.224.000
17	Mamposteria de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	62	148.261	9.192.182	62	148.261	9.192.182	62	148.261	9.192.182
18	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	17	25.000	425.000	17	25.000	425.000	17	25.000	425.000
19	Pilar de mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Metro lineal	12	450.000	5.400.000	12	450.000	5.400.000	12	450.000	5.400.000
20	Techo de chapas con nucleo de isopor sobre estructura metalica	Metros cuadrados	155	450.000	69.750.000	155	450.000	69.750.000	155	450.000	69.750.000
21	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	Metros cuadrados	111	34.200	3.796.200	111	34.200	3.796.200	111	34.200	3.796.200
22	Revoque de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	22	41.730	918.060	22	41.730	918.060	22	41.730	918.060
23	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	50	28.780	1.439.000	50	28.780	1.439.000	50	28.780	1.439.000
24	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	114	47.779	5.446.806	114	47.779	5.446.806	114	47.779	5.446.806
25	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	114	35.000	3.990.000	114	35.000	3.990.000	114	35.000	3.990.000
26	Piso ceramico PI4 antideslizante	Metros cuadrados	114	107.500	12.255.000	114	107.500	12.255.000	114	107.500	12.255.000
27	Guarda obras Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	18	88.345	1.590.210	18	88.345	1.590.210	18	88.345	1.590.210
28	Zocalo ceramico	Metro lineal	57	35.800	2.040.600	57	35.800	2.040.600	57	35.800	2.040.600
29	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	8	935.000	7.480.000	8	935.000	7.480.000	8	1.000.000	8.000.000
30	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.300.000	2.600.000	2	1.300.000	2.600.000	2	1.500.000	3.000.000
31	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	133	22.000	2.926.000	133	22.000	2.926.000	133	22.000	2.926.000
32	Pintura de ladrillo vistos con silicona mamposteria y pilares	Metros cuadrados	185	22.000	4.070.000	185	22.000	4.070.000	185	22.000	4.070.000
33	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	28	35.000	966.000	28	35.000	966.000	28	35.000	966.000
34	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	43	25.000	1.075.000	43	25.000	1.075.000	43	25.000	1.075.000
35	Pintura de estructura de techo	Unidad	1	4.849.133	4.849.133	1	4.849.133	4.849.133	1	5.000.000	5.000.000
36	Vidrios dobles	Metros cuadrados	11	180.000	1.980.000	11	180.000	1.980.000	11	180.000	1.980.000
37	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	43	80.000	3.440.000	43	80.000	3.440.000	43	80.000	3.440.000
38	Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	6.952.000	6.952.000	1	6.952.000	6.952.000	1	6.952.000	6.952.000
39	Coloc.de artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	6.777.760	6.777.760	1	6.777.760	6.777.760	1	6.777.760	6.777.760
40	Rampa peatonal 10% pendiente 2,50 de ancho	Unidad	1	750.000	750.000	1	750.000	750.000	1	750.000	750.000
41	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000	1	850.000	850.000	1	1.000.000	1.000.000
				TOTAL	**223.147.742**		**TOTAL**	**223.193.194**		**TOTAL**	**224.564.061**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Ing. Dario R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad De Repatriación