MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Unidad Operativa de Contrataciones

Itapúa-Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1595 HÉROES DEL CHACO-ID Nº 432.740

				DEL PARANA CONSULTORES		FEDERICO FLEITAS	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	Cartel de obra	un	1	1.340.000	1.340.000	1.485.206	1.485.206
2	Replanteo y marcación de obra	m2	160	6.500	1.040.000	6.810	1.089.600
3	Zapata de H°A°	m3	1,715	1.900.000	3.258.500	2.102.671	3.606.081
4	Columna de H°A°	m3	1,08	1.900.000	2.052.000	2.211.802	2.388.746
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	4,16	440.000	1.830.400	486.750	2.024.880
6	Muro de 0,30 m armada (1:3), con varillas de 2xØ8mm	m2	41	160.000	6.560.000	178.741	7.328.381
7	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	96	75.000	7.200.000	79.686	7.649.856
8	Piso de hormigón e=10cm malla Ø6 cada 15cm. INCLUYE Junta de dilatación 5mtrsTipo (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico)	m2	123,6	160.000	19.776.000	176.345	21.796.242
9	Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial. Consumo 3 Kg/m2	m2	123,6	38.500	4.758.600	42.825	5.293.170
10	Canal de Desague abierto de 0,60m	ml	32	104.000	3.328.000	115.697	3.702.304
11	Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m Incluye cordón y contrapiso	m2	9,3	123.500	1.148.550	133.102	1.237.849
12	Escenario de 6,00m x 4,00m escalera y rampa	un	1	12.880.000	12.880.000	15.372.436	15.372.436
13	Plataforma de Mástil 1.80 x 3.00	un	1	2.780.000	2.780.000	3.081.464	3.081.464
14	Provisión y Montaje de iluminación exterior de artefactos tipo AP1 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A° de 7/150. Funcionando	un	3	3.400.000	10.200.000	3.765.310	11.295.930
15	Limpieza final	gl	1	520.000	520.000	647.855	647.855
TOTAL					**78.672.050**		**88.000.000**

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ U.O.C

ELIDA VIVIANA BRIZUELA BEHLING

Firmado digitalmente por ELIDA VIVIANA BRIZUELA BEHLING
Fecha: 2023.08.03 13:51:09 -04'00'