MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010

Código SICP: **1163**

ANEXO B - 02 - 09

Institución: **MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**

Adjudicados: **LOTE Nº 1: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS - RUC 1256450-8**

LOTE Nº 2: BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC 1203999-3

Cuadro de Precios Adjudicados - CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 6/2022 - ID 413993

RECONSTRUCCION DE MUROS DE PBC, CANAL A CIELO ABIERTO Y EMPEDRADOS VARIOS

LOTE Nº 1

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES DE ROMAN IBARS	
					PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	**72102504-002**	**CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PBC Y ZAPATAS DE HºAº EN CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA 15º ALDANA CAÑADA**	**GL**	**1**	**48.160.000**	**48.160.000**
1.1		Trabajos preliminares	un	1,00	1.200.000	1.200.000
1.2		Demolicion de muros de pbc	m2	20,00	45.000	900.000
1.3		Muros de PBC de 0,60m	m3	22,00	580.000	12.760.000
1.4		Excavacion y carga de zapatas de HºAº	m3	5,30	3.000.000	15.900.000
1.5		Columna de HºAº	m3	4,80	3.200.000	15.360.000
1.6		Relleno y compactacion	m3	16,00	90.000	1.440.000
1.7		Limpieza final	GL	1,00	600.000	600.000
2	**72131701-002**	**REPARACIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PBC EN CALLE INDEPENDENCIA TRAMO: 2612, 2613 Y 2622 COMPAÑÍA 17º YATAITY, BARRIO ACOSTA ÑU**	**Unidad Medida Global**	**1**	**23.820.000**	**23.820.000**
2.1		Muros de PBC de 0,60m	m3	15,00	580.000	8.700.000
2.2		Desmonte de empedrado	m2	96,00	35.000	3.360.000
2.3		Relleno y compactacion	m3	60,00	90.000	5.400.000
2.4		Reposicion de empedrado, colchon de arena y compactacion	m2	96,00	60.000	5.760.000
2.5		Limpieza final	uni.	1,00	600.000	600.000
3	**72131701-002**	**RECONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y MURO DE PBC CALLE PÚBLICA EXISTENTE TRAMO: 2593, 2594, 2595 y 2596 COMPAÑÍA 17º YATAITY, BARRIO ACOSTA ÑU**	**Unidad Medida Global**	**1**	**22.760.000**	**22.760.000**
3.1		DEMOLICIÓN DE MUROS DE PBC	GL	1,0	800.000	800.000
3.2		CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PBC DE 0,60m	m3	8,0	600.000	4.800.000
3.3		DESMONTE DE EMPEDRADO	m2	72,0	35.000	2.520.000
3.4		RELLENO Y COMPACTACIÓN	m3	18,0	90.000	1.620.000
3.5		REPOSICION DE EMPEDRADO, COLCHON DE ARENA Y COMPACTACIÓN	m2	72,0	60.000	4.320.000
3.6		BADEN DE HORMIGÓN ARMADO	m3	2,70	3.000.000	8.100.000
3.7		LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	600.000	600.000
4	**72141202-001**	**CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO Y BADEN CALLE LAS PIEDRAS TRAMO: 3273, 4153 Y AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 15º ALDANA CAÑADA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**19.531.400**	**19.531.400**
4.1		TRABAJOS PRELIMINARES	GL	1,00	800.000	800.000
4.2		MARCACIÓN Y REPLANTEO	m2	20,00	2.000	40.000
4.3		RELLENO Y COMPACTACIÓN CON SUELO SELECCIONADO	m3	2,50	90.000	225.000
4.4		MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA) MEDIDAS: TRAMO 1: (6,20m DE LARGO X 0,40m DE ANCHO X 1,00m DE PROFUNDIDAD) X 2; TRAMO 2: (2,40m DE LARGO X 0,40m DE ANCHO X 1,00m DE PROFUNDIDAD)	m3	6,33	580.000	3.671.400
4.5		LECHADA CON HORMIGON POBRE	m2	6,70	250.000	1.675.000
4.6		PISO DE HORMIGON POBRE	m2	6,50	300.000	1.950.000
4.7		BADEN DE (4,90 DE LARGO X 1,00 DE ANCHO)	m3	0,49	3.000.000	1.470.000
4.8		BARANDA METÁLICA	ml	26,00	350.000	9.100.000
4.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	600.000	600.000
		Total Adjudicado LOTE Nº 1:				**114.271.400**

SON GUARANIES: **CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS.----------**

LOTE Nº 2

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO	
					PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	**72101510-005**	**CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL, DESMONTE Y REPOSICIÓN POSTERIOR DE EMPEDRADO, REBAJE DE COTA EN CALLE SAN GREGORIO TRAMO: 3060 Y AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO SAN GREGORIO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**194.576.000**	**194.576.000**
1.1		RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANIALTIMETRICO	un	1,00	1.400.000	1.400.000
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (2.00 X 1.00) CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25), BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA 3.20m.	un	1,00	980.000	980.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACIÓN DE OBRA.	m2	792,00	3.000	2.376.000
1.4		DESMONTE Y RETIRO DE EMPEDRADO	m2	792,00	14.000	11.088.000
1.5		DESMONTE DE CALLE PARA REBAJE DE EMPEDRADO Y RETIRO DE TIERRA.	m2	792,00	38.000	30.096.000
1.6		DESMONTE Y DESTRONQUE DE ARBOLES	un	3,00	2.400.000	7.200.000
1.7		MURO DE PROTECCION Y SUMIDERO PARA CAPTACION DE AGUA	un	1,00	6.900.000	6.900.000
1.8		LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE DONDE DESEMBOCA	ml	130,00	20.000	2.600.000
1.9		RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO	m2	792,00	65.000	51.480.000
1.10		RELLENO CON MEZCLA DE HORMIGON ENTRE PIEDRAS DEL EMPEDRADO	m2	792,00	66.000	52.272.000
1.11		RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	2.244.000	2.244.000
1.12		REGISTRO PLUVIAL SUMIDERO PARA CAPTACION DE AGUA	un	1,00	1.860.000	1.860.000
1.13		CANAL DE PBC Y PISO DE Hº HASTA LA DESEMBOCADURA	ml	8,2	1.300.000	10.660.000
1.14		MURO DE PBC PARA PROTECCION DE LA DESEMBOCADURA	m3	14,8	550.000	8.140.000
1.15		PISO DE Hº	m2	24,00	220.000	5.280.000
		Total Adjudicado LOTE Nº 2:				**194.576.000**

SON GUARANIES: **CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL.----------**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juana Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá