MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI
INTENDENCIA MUNICIPAL

Teléfax: 0530-265 214 — Sapucai - Paraguay

Entidad: 146 Municipalidad de Sapucai
Modalidad: Contratación Directa
PAC: ID 263400
Llamado: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECTORES VARIOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

					Empresas Oferentes		
					Atlantic	LLG	Vicente Britez
Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Prec. Unit.	Prec. Unit.
1	72131701-002	**Construccion de empedrado calle Gaspar R. de Francia**					
		Trabajos preliminares					
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1309	300	500	350
		Replanteo general de la obra	m2	1309	350	300	400
		Movimiento de suelo					
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1309	850	450	500
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	196,35	4.500	5.500	6.000
		Retiro de tierra	m3	121,2	4.500	5.500	6.000
		Preparación del Terreno	m2	1309	950	2.000	1.200
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	196,35	8.100	10.000	9.100
		Cordones					
		Provisión y colocación de Cordones	ml	388	15.000	14.000	17.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	388	5.000	2.500	4.500
		Empedrado					
		Pavimento tipo empedrado	m2	1309	33.000	34.600	35.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	300.000	700.000	600.000
				SUB TOTAL	**57.483.460**	**60.357.675**	**61.656.135**
2	72131701-002	**Construccion de empedrado calle Boqueron y Gral. B. Caballero**					
		Trabajos preliminares					
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	714	300	500	350
		Replanteo general de la obra	m2	714	350	300	400
		Movimiento de suelo					
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	714	850	450	500
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	107,1	4.500	5.500	6.000
		Retiro de tierra	m3	107,1	4.500	5.500	6.000
		Preparación del Terreno	m2	714	950	2.000	1.200
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	107,1	8.100	10.000	9.100
		Cordones					
		Provisión y colocación de Cordones	ml	218	15.000	14.000	17.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	218	5.000	2.500	4.500
		Empedrado					
		Pavimento tipo empedrado	m2	714	33.000	34.600	35.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	300.000	700.000	600.000
				SUB TOTAL	**31.802.710**	**33.571.000**	**34.286.110**
3	72131701-002	**Construccion de empedrado calle Fulgencio Yegros (Frente al Colegio Florencio Zarate)**					
		Trabajos preliminares					
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	847	300	500	350
		Replanteo general de la obra	m2	847	350	300	400
		Movimiento de suelo					
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	847	850	450	500
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	127,05	4.500	5.500	6.000
		Retiro de tierra	m3	127,05	4.500	5.500	6.000
		Preparación del Terreno	m2	847	950	2.000	1.200
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	121,2	8.100	10.000	9.100
		Cordones					
		Provisión y colocación de Cordones	ml	256	15.000	14.000	17.000
		Relleno para soporte de cordones	ml	256	5.000	2.500	4.500
		Empedrado					
		Pavimento tipo empedrado	m2	847	33.000	34.600	35.000
		Limpieza final de la obra	gl	1	300.000	700.000	600.000
				SUB TOTAL	**37.571.320**	**39.592.500**	**40.451.670**
				TOTAL GRAL.	**126.857.490**	**133.521.175**	**136.393.915**

MUNICIPALIDAD U.O.C. SAPUCAI

Victor Luis Britez
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Sapucai