PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

| ANEXO B-02-08|

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID N° 418660

					Empresa Oferente N° 1 – Constru Servi San José		Empresa Oferente N° 2		Empresa Oferente N° 3		Empresa Oferente N° 4	
Ítem N°	Código de Catálogo	Rubro / Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario Sub ítems	Costo total Sub Items	Costo Unitario Sub ítems	Costo total Sub Items	Costo Unitario Sub ítems	Costo total Sub Items	Costo Unitario Sub ítems	Costo total Sub Items
1	72131601-002	**Preparación de la obra**										
1.1		Cartel de obra	GL.	1,00	1.687.500	1.687.500						
1.2		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,00	10.775	290.925						
1.3		b- Replanteo	M2	27,00	14.062	379.674						
2	72131601-003	**Cimiento**										
2.1		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	9,00	466.360	4.197.240						
3	72131601-004	**Colocación de Hormigón Armado**										
3.1		Estructura de H° A°: a- Encadenados de H° A°	M3	1,90	2.403.360	4.566.384						
4	72131601-005	**Mampostería**										
4.1		Muros de nivelación: a- De 0,30 cm.	M2	11,00	196.450	2.160.950						
5	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**										
5.1		Relleno y apisonado de interiores	M3	7,00	142.652	998.564						
6	72131601-006	**Aislación**										
6.1		Aislación asfáltica: a- De paredes	M2	5,50	101.675	559.213						
7	72131601-005	**Mampostería**										
7.1		Muros de elevación: a- De 0,15 para revocar	M2	63,00	99.045	6.239.835						
7.2		Muros de elevación: b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	5,50	133.491	734.201						
7.3		Muros de elevación: c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,50	24.801	384.416						
8	72131601-007	**Construcción / Colocación de techo/ Tinglado**										
8.1		a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43,00	348.893	15.002.399						
9	72131601-008	**Revoques**										
9.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	31.774	4.289.490						
9.2		b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	29.183	595.333						
10	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapisos**										
10.1		Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,50	51.090	1.149.525						
10.2		Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	M2	22,50	237.120	5.335.200						
11	72131601-010	**Aberturas**										
11.1		Aberturas de madera: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1,00	2.300.000	2.300.000						
11.2		Aberturas de madera: b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2,00	1.825.000	3.650.000						
11.3		Aberturas c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4,00	817.500	3.270.000						
11.4		Aberturas metálicas d- Ventanas balancines	M2	3,20	297.804	952.973						
12	72153207-001	**Servicio de alisado de superficies de concreto**										
12.1		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	88.459	1.194.197						

MUNICIPALIDAD DE YATAITY GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Lic. Gloria Mabel Melgarejo
Encargada de U.O.C.

13	72131601-9984	**Construcción de rampa peatonal**	Unidad	1,00	1.342.500	1.342.500						
14	72131601-008	**Revoques**										
14.1		Alfeizar de ventanas a- De revoque 1: 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	21.750	391.500						
15	72131601-012	**Servicio de Pintura**										
15.1		a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	63,00	20.291	1.278.333						
15.2		b- De paredes revocadas al látex	M2	63,00	26.852	1.691.676						
15.3		c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,00	35.361	565.776						
15.4		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,10	41.449	128.492						
15.5		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	50,50	28.037	1.415.869						
15.6		f- De tejuelones con barniz	M2	37,00	25.114	929.218						
15.7		g- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	23,50	24.545	576.808						
15.8		h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	36.750	643.125						
16	72102508-003	**Revestimientos de azulejos**										
16.1		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	99.750	8.179.500						
17	72131601-004	**Colocación de vidrios**										
17.1		Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,10	190.375	590.163						
18	72101510-005	**Construcción de desagüe pluvial**										
18.1		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	79.375	1.389.063						
19	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**										
19.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2,00	130.750	261.500						
19.2		Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10,00	129.075	1.290.750						
19.3		Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10,00	125.125	1.251.250						
19.4		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1,00	130.750	130.750						
20	72131601-011	**Instalaciones sanitarias**										
20.1		a- Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	20.913.685	20.913.685						
20.2		b- Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	15.554.295	15.554.295						
20.3		c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1,00	11.152.413	11.152.413						
20.4		Barras de asiento	Unidad	2,00	375.782	751.564						
21	72131601-013	**Limpieza final de obra**	M2	27,00	11.760	317.520						
					Total General IVA Incluido	**130.884.000**						

MUNICIPALIDAD DE YATAITY-GUAIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Firma Responsable de la UOC