CONSTRUCCIONES SAN AGUSTIN

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
		Barrio Nº 1: San Miguel Yvyrarovi.				
1	72131601-002	Replanteo- Bo. 1	M2	1.226	4.622	5.666.572
2	72131701-002	Cartel de obras- Bo. 1	GL	1	975.444	975.444
3	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. Bo. 1	M3	120	47.700	5.724.000
4	72131701-002	Cordón de piedra losa- Bo. 1	ML	350	11.529	4.035.150
5	72131701-002	Colchón de arena lavada en base. - Bo. 1	M3	122	69.987	8.538.414
6	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca. - Bo 1	M2	1.226	18.194	22.305.844
7	72131701-002	Compactación de empedrado. - Bo 1	M2	1.226	2.477	3.036.802
8	72131701-014	Enripiado. - Bo 1	M2	1.226	2.893	3.546.818
9	72101703-004	Relleno de ranura de cordones. - Bo 1	ML	350	2.312	809.200
10	72101703-004	Relleno y compactación de soporte de cordón. - Bo 1	M3	9	12.327	110.943
11	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra. - Bo 1	GL	1	928.521	928.521
		Barrio Nº 2: Tuyutimi				-
12	72131601-002	Replanteo. - Bo. 2	M2	1.080	4.622	4.991.760
13	72131701-002	Cartel de obras. - Bo 2	GL	1	97.544	97.544
14	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. - Bo 2	M3	108	47.700	5.151.600
15	72131701-002	Cordón de piedra losa. - Bo 2	ML	320	11.529	3.689.280
16	72131701-002	Colchón de arena lavada en base. - Bo. 2	M3	108	69.987	7.558.596
17	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca. - Bo 2	M2	1.080	18.194	19.649.520
18	72131701-002	Compactación de empedrado.- Bo 2	M2	1.080	2.477	2.675.160
19	72131701-014	Enripiado. - Bo 2	M2	1.080	2.893	3.124.440
20	72101703-004	Relleno de ranura de cordones. - Bo 2	ML	320	2.312	739.840
21	72101703-004	Relleno y compactación de soporte de cordón.- Bo 2	M3	8	12.327	98.616
22	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra.- Bo 2	GL	1	928.521	928.521
		Barrio Nº 3: Estación				-
23	72131601-002	Replanteo.- Bo 3	M2	2.120	4.622	9.798.640
24	72131701-002	cartel de obras.- Bo 3	GL	1	975.444	975.444
25	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. - Bo 3	M3	212	47.700	10.112.400
26	72131701-002	Cordón de piedra losa.- Bo 3	ML	708	11.529	8.162.532
27	72131701-002	Colchón de arena lavada en base. - Bo 3	M3	212	69.987	14.837.244
28	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca. - Bo 3	M2	2.120	18.194	38.571.280
29	72131701-002	Compactación de empedrado. - Bo 3	M2	2.120	2.477	5.251.240
30	72131701-014	Enripiado. - Bo 3	M2	2.120	2.893	6.133.160
31	72101703-004	Relleno de ranura de cordones. - Bo 3	ML	708	2.312	1.636.896
32	72101703-004	Relleno y compactación de soporte de cordón. - Bo 3	M3	35	12.327	431.445
33	72102304-998	Provisión y Colación de Tubos. - Bo 3	Unidad	6	300.000	1.800.000
34	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra. - Bo 3	GL	1	928.521	928.521
		Barrio Nº 4 : San Blas				-
35	72131601-002	Replanteo. - Bo 4	M2	724	4.622	3.346.328
36	72131701-002	Cartel de obras. - Bo 4	GL	1	975.444	975.444
37	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sobre rasante.- Bo 4	M3	72	47.700	3.434.400
38	72131701-002	Cordón de piedra losa. - Bo 4	ML	207	11.529	2.386.503
39	72131701-002	Colchón de arena lavada en base. - Bo 4	M3	72	69.987	5.039.064
40	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca. - Bo 4	M2	724	18.194	13.172.456
41	72131701-002	Compactación de empedrado. - Bo 4	M2	724	2.477	1.793.348
42	72131701-014	Enripiado. - Bo 4	M2	724	2.893	2.094.532
43	72101703-004	Relleno de ranura de cordones. - Bo 4	ML	207	2.312	478.584
44	72101703-004	Relleno y compactación de soporte de cordón. - Bo 4	M3	10	12.327	123.270
45	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra. - Bo 4	GL	1	928.521	928.521
		Barrio Nº 5 : Estación 2				-
46	72131601-002	Replanteo. - Bo.5	M2	1.346	4.622	6.221.212
47	72131701-002	Cartel de obras. - Bo 5	GL	1	975.444	975.444
48	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sobre rasante. - Bo 5	M3	134	47.700	6.391.800
49	72131701-002	Cordón de piedra losa. - Bo 5	ML	456	11.529	5.257.224
50	72131701-002	Colchón de arena lavada en base. - Bo 5	M3	135	69.987	9.448.245
51	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca. - Bo 5	M2	1.347	18.194	24.507.318
52	72131701-002	Compactación de empedrado. - Bo 5	M2	1.347	2.477	3.336.519
53	72131701-014	Enripiado. - Bo 5	M2	1.347	2.893	3.896.871
54	72101703-004	Relleno de ranura de cordones. - Bo 5	ML	456	2.312	1.054.272
55	72101703-004	Relleno y compactación de soporte de cordón. - Bo 5	M3	23	12.327	283.521
56	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra. - Bo 5	GL	1	928.521	928.521
		Barrio Nº 6: San Francisco Potrero				-
57	72131601-002	Replanteo. - Bo 6	M2	2.200	4.622	10.168.400
58	72131701-002	Cartel de obras. - Bo 6	GL	1	975.444	975.444
59	72131701-002	Relleno y compactación de suelo sobre rasante.- Bo 6	M3	220	47.700	10.494.000
60	72131701-002	Cordón de piedra losa. - Bo 6	ML	800	11.529	9.223.200
61	72131701-002	Colchón de arena lavada en base.- Bo 6	M3	220	69.987	15.397.140
62	72131701-002	Empedrado con piedra arenisca. - Bo 6	M2	2.200	18.194	40.026.800
63	72131701-002	Compactación de empedrado. - Bo 6	M2	2.200	2.477	5.449.400
64	72131701-014	Enripiado. -Bo 6	M2	2.200	2.893	6.364.600
65	72101703-004	Relleno de ranura de cordones. - Bo 6	ML	800	2.312	1.849.600
66	72101703-004	Relleno y compactación de soporte de cordón. - Bo 6	M3	40	12.327	493.080
67	72131601-013	Limpieza final de zonas de obra. . Bo 6	GL	1	928.521	928.521
			TOTAL GENERAL:			401.342.869

46 (Cuarenta y seis)