Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com

## CUADRO DE PRECIOS

**CD Nº 28/2018 "Construcción de Empedrados en las calles de la zona rural y urbana de la Ciudad de Villeta" con ID Nº: 353.796**

| OFERENTES | | | | | ARQ. RAMÓN GAONA de Ramón Alcides Gaona Gómez - RUC N°: 1396377-5 | | ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS de Ignacio Javier Edwards - RUC N°: 1539157-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | **Construcción de empedrado en CALLE ACCESO AL CLUB 22 DE MAYO - COMPAÑÍA N** | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 837.000 | 837.000 |
| 1.2 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 1.610 | 700 | 1.127.000 | 1.860 | 2.994.600 |
| 1.3 | | Preparación de terreno para empedrado | Metros cuadrados | 1.610 | 1.500 | 2.415.000 | 1.860 | 2.994.600 |
| 1.4 | | Canaleta a Cielo abierto | Metro lineal | 50 | 140.000 | 7.000.000 | 139.500 | 6.975.000 |
| 1.5 | | Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 460 | 5.800 | 2.668.000 | 7.905 | 3.636.300 |
| 1.6 | | Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm. | Metros cuadrados | 1.610 | 7.500 | 12.075.000 | 6.975 | 11.229.750 |
| 1.7 | | Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición | Metros cuadrados | 1.610 | 11.500 | 18.515.000 | 13.485 | 21.710.850 |
| 1.8 | | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | Metros cuadrados | 1.610 | 12.500 | 20.125.000 | 14.601 | 23.507.610 |
| 1.9 | | Relleno para compactacion triturada 7a | Metros cuadrados | 1.610 | 1.750 | 2.817.500 | 1.860 | 2.994.600 |
| 1.10 | | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | Metros cuadrados | 1.610 | 2.000 | 3.220.000 | 1.860 | 2.994.600 |
| 1.11 | | Foza de H°A° Prefabricado DE 1,5 X 1,5 X 100 | Unidad | 1 | 750.000 | 750.000 | 697.500 | 697.500 |
| 1.12 | | Regilla para tapa de 2,25 m2 | Unidad | 1 | 400.000 | 400.000 | 372.000 | 372.000 |
| 1.13 | | Alcantarilla de 60 de Diametro | Metro lineal | 12 | 450.000 | 5.400.000 | 418.500 | 5.022.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | | Limpieza final y retiro de escombros | Metro lineal | 460 | 2.000 | 920.000 | 1.860 | 855.600 |
| 2 | 72131701-002 | **Construcción de empedrado en AVDA. MCAL. LOPEZ (FRENTE LA UPAP) - BARRIO : SAN JORGE(ZONA URBANA)** | Unidad Medida Global | 1 | | | | |
| 2.1 | | Cartel de Obra | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 | 837.000 | 837.000 |
| 2.2 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 560 | 700 | 392.000 | 1.860 | 1.041.600 |
| 2.3 | | Preparación de terreno para empedrado | Metros cuadrados | 560 | 1.500 | 840.000 | 1.860 | 1.041.600 |
| 2.4 | | Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm. Dosaje 1:3:5 | Metro lineal | 160 | 5.800 | 928.000 | 7.905 | 1.264.800 |
| 2.5 | | Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 0,15 cm. | Metros cuadrados | 560 | 7.000 | 3.920.000 | 6.975 | 3.906.000 |
| 2.6 | | Piedra tipo basáltica maseada libre de descomposición | Metros cuadrados | 560 | 14.500 | 8.120.000 | 13.485 | 7.551.600 |
| 2.7 | | Construcción de pavimento tipo empedrado (MO) | Metros cuadrados | 560 | 12.500 | 7.000.000 | 14.601 | 8.176.560 |
| 2.8 | | Relleno para compactacion triturada 7a | Metros cuadrados | 560 | 1.750 | 980.000 | 1.860 | 1.041.600 |
| 2.9 | | Compactación mecánica con plancha vibro compactadora | Metros cuadrados | 560 | 1.500 | 840.000 | 1.860 | 1.041.600 |
| 2.10 | | Limpieza final y retiro de escombros | Metro lineal | 160 | 2.000 | 320.000 | 1.860 | 297.600 |
| | | | | **Precio Total** | | **102.372.500** | | **113.021.970** |

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta