MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 74/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE 5 DE MARZO, TRAMO: 5149, 6014 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO LAURELTY - IDNº 397947

OFERENTES:		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES – RUC 4035710-4				ANIBA S.A. – RUC 80082123-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE 5 DE MARZO, TRAMO: 5149, 6014 CÑIA. 10º LAURELTY, BARRIO LAURELTY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**148.930.000**	**148.930.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**120.714.300**	**120.714.300**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.400	2.000	2.800.000	Metros cuadrados	1.400	1.620	2.268.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	800.000	800.000	Unidad	1	729.000	729.000
1.3	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.400	55.000	77.000.000	Metros cuadrados	1.400	44.550	62.370.000
1.4	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y 5 pasadas al final de los 2 lados calzada	Metros cuadrados	1.400	2.500	3.500.000	Metros cuadrados	1.400	2.025	2.835.000
1.5	CORDON CUNETA DE H* A* 400 m x 0,80 m x 0,10 m	Metro lineal	400	140.000	56.000.000	Metro lineal	400	113.400	45.360.000
1.6	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA CONTENCION (8X0,50X0,80)3	Metros cúbicos	9,6	550.000	5.280.000	Metros cúbicos	9,6	445.500	4.276.800
1.7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	100	7.500	750.000	Metros cuadrados	100	6.075	607.500
1.8	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.400	2.000	2.800.000	Metros cuadrados	1.400	1.620	2.268.000
Precio Total					**148.930.000**				**120.714.300**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JULIANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones