República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE N°6 DESDE AVDA. PEDRO JUAN CABALLERO HASTA LA CALLE MAYOR PERALTA, PLURIANUAL ID N° 435032

		ROBERTO DAVID OLMEDO				A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.			
ITEMS	DESCRIPCION	U.M	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	U.M	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	REPLANTEO GRAL. DE OBRAS	M2	2.720,000	2.225	6.052.000	M2	2.720,000	2.225	6.052.000
2	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1,000	1.013.300	1.013.250	UNIDAD	1,000	1.013.300	1.013.300
3	PERFILADO; PREPARACION DE CAJA PARA EMPEDRADO	HORA	8,000	450.000	3.600.000	HORA	8,000	450.000	3.600.000
4	CORDON CUNETA - ANCHO 50 CM	ML	695,000	93.575	65.034.625	ML	695,000	93.500	64.982.500
5	EXCAVACIÓN PARA VIGA DE FUNDACIÓN	M3	5,700	80.000	456.000	M3	5,700	80.000	456.000

Escaneado con CamScanner

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

6	VIGA DE FUNDACIÓN	ML	95,000	90.000	8.550.000	ML	95,000	90.000	8.550.000
7	EXCAVACIÓN PARA ZANJAS DE DESAGUE	M3	46,900	80.000	3.752.000	M3	46,900	80.000	3.752.000
8	PILARES DE H°A°	ML	24,000	90.000	2.160.000	ML	24,000	90.000	2.160.000
9	BADENES DE HORMIGÓN: ESPECIFICADO EN PLANOS ESPESOR 15 CM CON VARILLAS DEL 8 EN AMBOS SENTIDOS CADA 20 CM	M3	18,120	1.511.131	27.381.694	M3	18,120	1.520.000	27.542.400
10	MURO DE PIEDRA BRUTA. ANCHO 30CM. ALTURA LIBRE 1,50CM	M3	44,100	343.000	15.126.300	M3	44,100	343.000	15.126.300
11	MURO DE PIEDRA BRUTA. ANCHO 30CM. ALTURA LIBRE 0,50CM	M3	56,280	343.000	19.304.040	M3	56,280	343.000	19.304.040
12	CONTRAPISO PARA BASE DE CANALIZACIÓN	M2	31,964	38.000	1.214.632	M2	31,964	38.000	1.214.632
13	EMPEDRADO PIEDRA BASALTICA NEGRA - SOBRE COLCHON DE TIERRA COLORADA	M2	2.720,000	42.950	116.824.000	M2	2.720,000	42.950	116.824.000
14	MURO DE PIEDRA BRUTA. ANCHO 30CM. ZONA ALTA DE DESAGUE	M3	71,250	343.000	24.438.750	M3	71,250	343.000	24.438.750

Escaneado con CamScanner

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

15	RELLENO COMPACTADO DE ESPALDA DE CORDONES	ML	695,000	5.850	4.065.750	ML	695,000	5.850	4.065.750
16	COMPACTACION INICIAL CON MAQUINA TIPO SAPITO TIPO MANUAL. COMPACTACION FINAL CON CON MAQUINA TIPO VIBROCOMPACTADOR + RELLENO Y COBERTURA CON POLVO TRITURADA DE SEXTA	M2	2.720,000	5.850	15.912.000	M2	2.720,000	5.850	15.912.000
17	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE HORMIGON DE 60 CM.	UNIDAD	20,000	450.000	9.000.000	UNIDAD	20,000	450.000	9.000.000
18	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	2.720,000	5.858	15.933.760	M2	2.720,000	5.858	15.933.760
TOTAL:		Trescientos treinta y nueve millones ochocientos diez y ocho mil ochocientos cincuenta y uno.--			339.818.801	Trescientos treinta y nueve millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos.--			339.927.432

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Juan Ramon Barrientos Cespedes
Encargado UOC

Escaneado con CamScanner