CUADRO COMPARATIVO

Ítem	Código Catál	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1		
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	91,83	3.000	275.490
2	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		
2.1		Desbroce de materia organica	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		
3.1		Zapata de 0.80x0.80x0.80m	Metros cúbicos	4,6	1.650.000	7.590.000
3.2		Pilares de Hormigón Armado (H:4,58M)	Metros cúbicos	1,85	1.650.000	3.052.500
3.3		Viga de Encadenado Inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	2,33	1.650.000	3.844.500
3.4		Viga encadenado Inferior atado 13x30 cm	Metro lineal	35,24	85.000	2.995.400
3.5		Losa RAP	Metros cuadrados	9,52	275.000	2.618.000
4	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	1		
4.1		Cimiento PBC de 0,30X0,55 M	Centimetros cubicos	5,71	360.000	2.055.600
5	72131601-003	Relleno	Metros cúbicos	1		
5.1		Relleno y COmpactación de Terreno con tierra roja 55 cm	Metros cúbicos	39,26	65.000	2.551.900
6	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1		
6.1		Mamposteria de 0,15 con ladrillo hueco de 6 agujeros	Metros cúbicos	57,44	60.000	3.446.400
6.2		Mamposteria de nivelación 0,30 de ladrillo común H:0,20cm	Metros cuadrados	5,19	13.000	67.470
7	72131601-006	Aislacion	Metro lineal	1		
7.1		Aislacion Hidrofuga con pintura asfaltica	Metro lineal	18,17	15.000	272.550
8	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1		
8.1		Revoque interior a 1capas	Metros cuadrados	70,21	17.500	1.228.675
8.2		Revoque Exterior c/ Hidrofugo	Metros cuadrados	30,47	20.000	609.400
8.3		Revoque de Vigas y Pilares	Metros cuadrados	25,4	20.000	508.000
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1		

9.1		Contra piso de H° de cascotes (20cm) Losa Sanitaria	Metros cuadrados	83	40.000	3.320.000
9.2		Carpeta Alisada	Metros cuadrados	83	20.000	1.660.000
9.3		Piso Ceramico antidezlisable tipo PI 5	Metros cuadrados	19,3	53.500	1.032.550
9.4		Zocalo Ceramico	Metro lineal	18,17	15.000	272.550
10	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		
10.1		Pintura de Paredes Interiores al Latex Acrilico	Metros cuadrados	70,21	14.000	982.940
10.2		Pintura de Paredes Exteriores al Latex Acrilico	Metros cuadrados	30,47	16.000	487.520
10.3		Pintura con resina en ladrillo visto	Metros cuadrados	54,36	15.000	815.400
11	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
11.1		Puerta Metalica de 0,90	Unidad	1	550.000	550.000
11.2		Ventana Blindex con Perfileria Aluminio (1,00x1,00)	Unidad	3	420.000	1.260.000
11.3		Ventana Blindex con Perfileria Aluminio (0,50x0,50M)	Unidad	2	150.000	300.000
12	72131601-014	Escalera	Unidad	1		
12.1		Rampa Exterior c/ Escalera Perimetral	Costo por Mil	1	2.300.000	2.300.000
12.2		Escalera Metalica 22 Escalones (1,00 de ancho)	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
12.3		Vigas Metalicas (10"x2,5")	Unidad Medida Global	1	13.200.000	13.200.000
13	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1		
13.1		Pilares de Hormigón armado(H:2,70m)	Metros cúbicos	1	1.650.000	1.650.000
14	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	1		
14.1		Mamposteria de 0,15 con ladrillo hueco (6agujeros)	Metros cuadrados	93,78	53.000	4.970.340
14.2		Dinteles de Varilla sobre abertura	Metro lineal	25,97	25.000	649.250
15	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados	1		
15.1		Revoque Exterior a 1 capas	Metros cuadrados	109,72	18.000	1.974.960
15.2		Revoque Exterior c/ hidrofugo	Metros cuadrados	30,18	22.000	663.960
16	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	1		
16.1		Carpeta alisada	Metros cuadrados	4,59	22.000	100.980
16.2		Piso ceramico antidezlizable tipo PI	Metros cuadrados	4,59	53.000	243.270
16.3		Zocalo Ceramico	Metro lineal	8,81	15.000	132.150

17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1		
17.1		Techo chapa trapezoidal sobre estructura memtalica c/ membrana hidrofuga isolante	Metros cuadrados	56,95	86.000	4.897.700
18	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		
18.1		Pinturas de paredes interiores al Latex acrilico	Metros cuadrados	92,63	14.000	1.296.820
18.2		Pinturas de paredes exteriores al latex acrilico	Metros cuadrados	30,18	16.000	482.880
18.3		Pintura con resina en ladrillo visto	Metros cuadrados	52,97	15.300	810.441
19	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados	1		
19.1		Revestimiento tipo azulejo en área de baño y cocina	Metros cuadrados	18,4	60.000	1.104.000
20	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
20.1		Puerta Metalica de 0,90	Unidad	2	550.000	1.100.000
20.2		Puerta placa de madera de 0,70	Unidad	1	450.000	450.000
20.3		Ventana blimdex con perfileria aluminio	Unidad	5	412.000	2.060.000
20.4		Ventana blindex con perfileria aluminio (1,00x0,50m)	Unidad	1	250.000	250.000
21	72131601-014	Escalera	Metro lineal	1		
21.1		Varanda Metalica a 1,00M	Metro lineal	33,54	110.000	3.689.400
21.2		Entre piso de madera terciada multilaminada	Metros cuadrados	74,52	40.000	2.980.800
21.3		Canaleta de desague pluvial	Metro lineal	26,8	60.000	1.608.000
21.4		Cartel de obra	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
22	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		
22.1		Instalacion sanitaria - agua corriente y desague cloacal - interna	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
22.2		Instalación desague pluvial (cañerias y registros)	Unidad Medida Global	1	3.800.000	3.800.000
22.3		Pozo Ciego de 1,50x3,00 M	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000
22.4		Camara septica	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1		
23.1		Instalación Eléctrica interna y externa	Unidad Medida Global	1	7.500.000	7.500.000
					Precio Total	**118.311.796**

FACULTAD CIENCIAS de la PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
CORONEL OVIEDO - PARAGUAY

Dany Raquel Leiva
Encargada de UOC
Ciencias de la Producción