PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS NUEVAS, CON SALA ADMINISTRATIVA Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 DE LA ESCUELA BASICA Nº 7169 SANTA ROSA - TRIUNFO KM 7 - PLURIANUAL con ID: 434299

					ROSCO CONSTRUCCIONES CON RUC N° 5211789-8		FS CONSTRUCCIONES CON RUC N° 3636341-3		EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES RUC N° 1941011-5	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	42,8	6.457	276.360	6.522	279.123	6.500	278.200
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	42,8	7.247	310.172	7.319	313.273	7.200	308.160
3	72153507-003	Vallado de obra. Según especificaciones	Unidad Medida Global	1	5.117.333	5.117.333	5.168.506	5.168.506	5.200.000	5.200.000
4	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa nº 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	Unidad	1	1.201.166	1.201.166	1.213.179	1.213.179	1.200.000	1.200.000
5	46161516-001	Placa de inauguración	Unidad Medida Global	1	1.274.545	1.274.545	1.287.290	1.287.290	1.300.000	1.300.000
6	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9,95	577.618	5.747.299	583.394	5.804.772	577.000	5.741.150
7	72131601-998	Encadenado inferior de Hº Aº 13x27cm	Metros cúbicos	1,55	2.560.167	3.968.259	2.585.769	4.007.941	2.600.000	4.030.000
8	72131601-998	Encadenado superior de Hº Aº 13x27cm	Metros cúbicos	1,55	2.560.167	3.968.259	2.585.769	4.007.941	26.000.000	40.300.000
9	72152710-001	De 0,30m, de ladrillo común	Metros cuadrados	17,55	196.223	3.443.730	198.186	3.478.169	200.000	3.510.000
10	72131601-005	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	87,37	189.277	16.537.131	191.119	16.698.091	190.000	16.600.300
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	23.580	367.848	23.816	371.526	24.000	374.400
12	72131601-015	De 0,37 x 0,37 visto para corredor	Metro lineal	2,4	207.437	497.849	209.511	502.827	208.000	499.200
13	72131601-015	Capitel de Hº Aº	Unidad	1	147.774	147.774	149.252	149.252	147.000	147.000
14	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa ter acústica de 4cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de1,20c/1,00m, tirantes de madera dura2"x6" con terminación c/0,80 m. Incluye provisión y colocación de viga de galería, cumbrera y bordes laterales de chapa dobladaNº26	Metros cuadrados	57,75	397.633	22.963.306	401.609	23.192.939	298.000	17.209.500

MUNICIPALIDAD DE ITATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC

15	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	8,25	334.831	2.762.356	338.179	2.789.979	335.000	2.763.750
16	72101607-006	De paredes inferior y exterior a una capa	Metros cuadrados	101,5	33.187	3.368.481	33.519	3.402.165	33.000	3.349.500
17	72131601-008	Moldura lineal en aberturas	Metro lineal	45	31.187	1.403.415	31.499	1.417.449	31.000	1.395.000
18	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	42,8	43.287	1.852.684	43.700	1.870.346	44.000	1.883.200
19	72152509-001	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm	Metros cuadrados	42,8	29.570	1.265.596	29.866	1.278.252	29.500	1.262.600
20	72152504-001	Piso cerámico color marrón antideslizante	Metros cuadrados	42,8	103.533	4.431.212	104.568	4.475.525	104.000	4.451.200
21	72101607-005	Zócalo cerámico de 8cm	Metro lineal	48	32.033	1.537.584	32.353	1.552.960	32.000	1.536.000
22	72131601-010	Provisión y colocación de puerta tablero con marco, contramarco y cerradura de primera líneade 0,80 x 2,10	Unidad	2	1.526.000	3.052.000	1.541.260	3.082.520	1.600.000	3.200.000
23	73121602-006	Provisión y colocación de puerta metália con marco, y cerradura de primera línea de 0,80 x 2,10 acceso	Unidad	1	2.187.198	2.187.198	2.209.070	2.209.070	2.189.000	2.189.000
24	72131601-010	Provisión y colocación de ventana blindex de (8 mm) de 1,50 x 1,20 y 1,20 X 1,20m	Metros cuadrados	10,45	626.467	6.546.580	632.732	6.612.046	626.000	6.541.700
25	72131601-010	Provisión y colocación de ventana de baño blindex 0,60x 0,40 m.	Unidad	1	427.400	427.400	431.674	431.674	427.000	427.000
26	73121602-006	Provisión y colocación de puerta placa de 0,70 x 2,10	Unidad	1	794.190	794.190	802.132	802.132	794.000	794.000
27	72131601-012	De paredes revocadas al látex con enduido	Metros cuadrados	80,66	29.197	2.355.030	29.489	2.378.580	29.000	2.339.140
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	3,55	23.252	82.545	23.485	83.370	24.000	85.200
29	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	21,8	23.252	506.894	23.485	511.963	24.000	523.200
30	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	31.332	105.276	31.645	106.328	31.500	105.840
31	72131601-012	De puerta de madera al barniz	Metros cuadrados	8,57	23.826	204.196	24.065	206.239	24.000	205.680
32	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	28,2	15.980	450.636	16.140	455.142	16.000	451.200
33	72102508-003	Con azulejo de 30x30 color a definir	Metros cuadrados	13,4	90.779	1.216.439	91.687	1.228.603	91.000	1.219.400
34	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	28,2	100.450	2.832.690	101.455	2.861.017	100.000	2.820.000
35	72131601-001	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 15 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas y A.A	Unidad Medida Global	1	4.758.482	4.758.482	4.806.068	4.806.068	4.760.000	4.760.000
36	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	6	225.867	1.355.201	228.126	1.368.754	225.000	1.350.000
37	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores	Unidad	5	127.386	636.930	128.660	643.299	127.000	635.000
38	72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	2	127.386	254.772	128.660	257.320	127.000	254.000
39	83101504-990	Instalación de agua corriente para baño (detalles en planos)	Unidad	1	3.486.838	3.486.838	3.521.707	3.521.707	3.500.000	3.500.000
40	72101510-006	Instalación cloacal hasta 1er registro	Unidad	1	898.587	898.587	907.674	907.674	898.000	898.000
41	72101510-006	Cámara séptica de 1x1,60x1,20m con base de ladrillo común y tapa de Hº Aº.	Unidad	1	3.971.133	3.971.133	4.010.844	4.010.844	3.971.000	3.971.000
42	72101510-006	Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50 (detalles en planos)	Unidad	1	4.973.020	4.973.020	5.022.750	5.022.750	4.973.000	4.973.000
43	72101510-9998	Inodoro: cisterna baja, con todos los artefactos necesarios para su correcto funcionamiento	Unidad	1	982.850	982.850	992.679	992.679	982.000	982.000
44	72101510-9998	Lavatorio c/ pedestal, canilla p/ lavatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/lavatorio y ducha, de primera línea	Unidad	1	696.750	696.750	703.718	703.718	696.000	696.000
45	72101510-9998	Toalleros, jaboneras, porta rollo	Unidad	1	436.833	436.833	441.201	441.201	436.000	436.000
46	72131601-009	Guarda obra: contrapiso de 10 cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm con junta de dilatación asfáltica de 1 cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	12,4	92.629	1.148.600	93.555	1.160.086	93.000	1.153.200
47	72131601-9984	Rampa de discapacitados, con baranda de caño galvanizado. Incluye base anti oxido y pintura al sintético	Unidad Medida Global	1	1.138.468	1.138.468	1.149.853	1.149.853	1.140.000	1.140.000

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC

48	73121602-004	Reja metálica para ventana blindex	Metros cuadrados	12,4	437.133	5.420.449	441.504	5.474.654	437.000	5.418.800
49	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	47,35	5.979	283.106	6.039	285.937	6.000	284.100
50	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,7	7.750	1.439.175	7.828	1.453.567	7.750	1.439.175
51	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	185,7	6.600	1.225.620	6.666	1.237.876	6.600	1.225.620
52	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	577.618	18.888.109	583.394	19.076.990	577.000	18.867.900
53	72131601-998	Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	3,38	2.521.851	8.523.856	2.547.070	8.609.095	2.521.000	8.520.980
54	72131601-998	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	5,27	2.378.047	12.532.308	2.401.827	12.657.631	2.380.000	12.542.600
55	72131601-998	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	269.110	807.330	271.801	815.403	269.000	807.000
56	72152710-001	De 0,45 m	Metros cuadrados	7,2	234.134	1.685.765	236.475	1.702.622	234.000	1.684.800
57	72152710-001	De 0,30 m	Metros cuadrados	19	188.412	3.579.828	190.301	3.615.722	188.000	3.572.000
58	72152710-001	De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	1,3	306.084	397.909	309.145	401.888	306.000	397.800
59	72152710-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	69	110.413	7.618.497	111.537	7.696.076	110.000	7.590.000
60	72131601-006	De paredes	Metros cuadrados	15	39.400	591.000	39.794	596.910	39.400	591.000
61	72101607-002	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	197.500	5.253.500	199.475	5.306.035	197.500	5.253.500
62	72101607-002	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	92.867	928.670	93.796	937.957	93.000	930.000
63	72101607-002	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	217.633	14.929.624	219.809	15.078.920	217.000	14.886.200
64	72101607-002	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	125.933	11.963.635	127.192	12.083.271	125.000	11.875.000
65	72101607-002	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	48	25.510	1.224.480	25.765	1.236.725	25.500	1.224.000
66	72131601-015	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	245.363	3.778.605	248.828	3.831.946	246.000	3.788.400
67	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20c/1,00m,tirantes de madera dura 2"x6" con terminación c/0,80 m. Incluye provisión y colocación de viga de galería, cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº26.	Metros cuadrados	246,6	397.100	97.924.860	401.071	98.904.109	397.000	97.900.200
68	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 con desarrollo de 45 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	22,45	342.700	7.693.615	346.127	7.770.551	342.000	7.677.900
69	72131601-007	Provisión y colocación de viga galería de perfil "U" de 100 con desarrollo de 30 cm y reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 a 30º. Incluye anti oxido y pintura sintética.	Metro lineal	22,45	330.216	7.413.371	333.519	7.487.505	330.000	7.408.500
70	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	33.210	6.459.345	33.542	6.523.938	33.210	6.459.345
71	72101607-006	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	29.343	3.415.525	29.636	3.449.680	30.000	3.492.000
72	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm	Metros cuadrados	172,5	32.733	5.646.443	33.060	5.702.907	32.700	5.640.750
73	72152504-001	Piso cerámico color marrón antideslizante	Metros cuadrados	172,5	104.383	18.006.068	105.427	18.186.128	104.000	17.940.000
74	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	100	31.667	3.166.700	31.681	3.168.067	31.000	3.100.000
75	73121602-006	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	855.205	2.565.615	830.427	2.491.281	855.000	2.565.000
76	73121602-006	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m	Metros cuadrados	30,96	378.250	11.710.620	382.033	11.827.726	378.000	11.702.880
77	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	76,8	17.293	1.328.102	17.466	1.341.383	17.000	1.305.600
78	72131601-012	De paredes a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	23.372	4.545.854	23.606	4.591.313	24.000	4.668.000
79	72131601-012	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	194,5	24.018	4.671.501	24.258	4.718.216	24.500	4.765.250
80	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	23.355	649.269	23.589	655.762	23.400	650.520
81	72131601-012	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	30,96	27.380	847.685	27.654	856.162	28.000	866.880

MUNICIPALIDAD DE MATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC

82	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	232	25.002	5.800.464	25.252	5.858.469	25.000	5.800.000
83	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	25.657	423.341	25.914	427.574	25.000	412.500
84	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	64	25.133	1.608.512	25.384	1.624.597	25.000	1.600.000
85	72131601-010	Vidrios dobles de 4mm	Metros cuadrados	30,96	256.867	7.952.602	259.436	8.032.128	258.200	7.993.872
86	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40cm	Metro lineal	64	99.517	6.369.088	100.512	6.432.779	99.000	6.336.000
87	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	101.000	3.514.800	102.010	3.549.948	102.000	3.549.600
88	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 20 AG	Unidad	3	189.607	568.821	191.503	574.509	190.000	570.000
89	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	3	165.257	495.771	166.910	500.729	165.000	495.000
90	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	3	165.257	495.771	166.910	500.729	165.000	495.000
91	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	29	110.782	3.212.678	111.890	3.244.805	111.000	3.219.000
92	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	21	110.782	2.326.422	111.890	2.349.686	110.000	2.310.000
93	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	12	116.115	1.393.380	117.277	1.407.326	116.000	1.392.000
94	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	3	151.782	455.346	153.300	459.899	151.000	453.000
95	72131601-001	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	50	120.300	6.015.000	121.503	6.075.150	120.300	6.015.000
96	72102201-9998	Foco bajo consumo de 105w con campana acrilica colgante	Unidad	18	427.233	7.690.194	432.111	7.778.004	427.000	7.686.000
97	72102201-9998	Foco bajo consumo de 60w para galeria	Unidad	6	218.811	1.312.866	220.999	1.325.995	219.000	1.314.000
98	72102201-9998	Foco bajo consumo de 60w para exterior con protector	Unidad	5	194.157	970.785	196.099	980.493	194.000	970.000
99	72102201-9998	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	424.144	424.144	428.385	428.385	424.000	424.000
100	72102201-9998	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	251.704	755.112	254.221	762.663	251.000	753.000
101	72102201-9998	Registro eléctrico de 40 x 40 x 60 cm	Unidad	3	342.371	1.027.113	345.795	1.037.384	342.000	1.026.000
102	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	1.314.393	1.314.393	1.327.476	1.327.476	1.314.000	1.314.000
103	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	5.009	930.171	5.059	939.473	5.000	928.500
104	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.980	189.158	7.050	191.050	6.930	187.803
105	72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	5.947	161.164	6.006	162.775	6.000	162.600
106	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	594.333	5.348.997	600.276	5.402.487	594.000	5.346.000
107	72131601-998	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	2.560.167	4.864.317	2.585.769	4.912.960	2.560.000	4.864.000
108	72152710-001	De 0,30 cm	Metros cuadrados	11	196.587	2.162.457	198.553	2.184.082	196.000	2.156.000
109	72152710-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	133.431	960.703	134.767	970.325	133.000	957.600
110	72131601-006	De paredes	Metros cuadrados	5,5	80.040	440.220	80.840	444.622	81.000	445.500
111	72101607-002	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	102.567	6.461.721	103.593	6.526.338	102.000	6.426.000
112	72101607-002	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	128.667	6.515.697	129.954	6.580.854	128.000	6.481.920
113	72101607-002	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	15,6	22.987	358.597	23.217	362.183	23.000	358.800
114	72131601-007	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30x50 y pared de 1,20c/1,00m,tirantes de madera dura 2"x6" con terminación c/0,80m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada N°26	Metros cuadrados	43	397.100	17.075.300	401.071	17.246.053	398.000	17.114.000
115	72131601-007	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro lineal	3,95	336.233	1.328.120	329.495	1.301.507	326.000	1.287.700

MUNICIPALIDAD DE ITATIUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC

116	72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	33.210	4.483.350	33.542	4.528.184	33.200	4.482.000
117	72101607-006	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	28.697	585.419	28.984	591.273	29.000	591.600
118	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre de 10cm	Metros cuadrados	27,1	32.733	887.064	33.060	895.935	32.000	867.200
119	72131601-009	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm	Metros cuadrados	27,1	30.450	825.195	30.755	833.447	30.500	826.550
120	72152504-001	Piso cerámico color marrón de primera	Metros cuadrados	27,1	104.637	2.835.663	105.683	2.864.019	104.000	2.818.400
121	72101607-005	Zócalo cerámico h:8cm	Metro lineal	2,6	32.467	84.414	31.782	82.632	32.000	83.200
122	73121602-006	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.484.237	1.484.237	1.499.079	1.499.079	1.484.000	1.484.000
123	73121602-006	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.247.800	2.495.600	1.260.278	2.520.556	1.247.000	2.494.000
124	73121602-006	Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	587.413	2.349.653	593.287	2.373.149	587.000	2.348.000
125	72131601-010	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,17	355.283	1.126.247	358.836	1.137.510	356.000	1.128.520
126	72131601-010	Ventanas tipo balancines (Colocación)	Unidad	6	85.267	511.603	86.120	516.718	86.000	516.000
127	72131601-009	Guarda obra de alisadode cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9,95	101.587	1.010.792	102.603	1.020.899	101.000	1.004.950
128	72131601-009	Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	Metros cuadrados	25	101.603	2.540.075	102.619	2.565.476	620.000	15.500.000
129	72131601-9984	Rampa para acceso de discapacitado	Unidad	1	620.048	620.048	626.248	626.248	20.000	20.000
130	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	19.053	342.954	19.244	346.384	27.500	495.000
131	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	27.413	444.091	27.687	448.532	27.500	445.500
132	72131601-012	De aberturas metálicas con pinturas sintéticas	Metros cuadrados	3,17	27.647	87.641	27.923	88.517	25.000	79.250
133	72131601-012	De ladrillos vistos prensados con resina acrílica transparente	Metros cuadrados	50,64	24.823	1.257.037	24.415	1.236.362	34.900	1.767.336
134	72131601-012	De tirantes de madera al barniz	Unidad Medida Global	1	349.173	349.173	352.665	352.665	23.000	23.000
135	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	23.057	403.498	23.288	407.532	100.000	1.750.000
136	72102508-003	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	100.002	8.200.164	101.002	8.282.166	290.000	23.780.000
137	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,17	290.983	922.416	293.893	931.640	100.000	317.000
138	72101510-005	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40cms	Metro lineal	17,5	100.103	1.751.803	101.104	1.769.321	125.000	2.187.500
139	72131601-001	Instalación del tablero de TS de 3AG	Unidad	2	125.533	251.066	126.788	253.577	113.000	226.000
140	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	118.783	1.187.830	114.921	1.149.208	140.000	1.400.000
141	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	139.557	1.395.570	140.953	1.409.526	140.000	1.400.000
142	72102201-003	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	113.450	113.450	114.585	114.585	113.000	113.000
143	72131601-011	Agua corriente -desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	16.267.798	16.267.798	16.940.528	16.940.528	1.670.000	1.670.000
144	72131601-011	Cámara séptica tipo 3 sw 1,50 x 3,00, incluye cañería y registros según plano general	Unidad Medida Global	1	7.966.000	7.966.000	8.045.660	8.045.660	7.900.000	7.900.000
145	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.990.483	5.990.483	6.050.388	6.050.388	5.990.000	5.990.000
146	72131601-011	Barras de asientos	Unidad Medida Global	2	533.820	1.067.640	539.158	1.078.316	533.000	1.066.000
147	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	6.703	181.650	6.770	183.468	6.700	181.570
Precio Total						576.000.785		582.037.031		621.830.391

MUNICIPALIDAD DE MATALIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC