ANEXO B-02-08

Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa N° 24

"Construcción de Pasarela Peatonal-AD Referéndum Ejercicio 2018"

Item	Código de Catálogo	Descripción	Cantidad	U.M.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131702-001	TRABAJOS PRELIMINARES				
1,1		Replanteo y marcación	1,00	gl	1.498.500	1.498.500
1,2		Cartel de Obra	3,00	m2	499.500	1.498.500
2	72131702-001	ESTRUCTURA DE H° A°				
2,1		Zapata tipo Tubulon de 0,90 de diametro	16,00	m3	1.798.200	28.771.200
2,2		Pilar de H°A° según plano con varilla del 16 y estribo del 8	14,00	m3	1.798.200	25.174.800
3	72131702-001	ALBAÑILERIA				
3,1		Excavacion	8,00	m3	89.910	719.280
3,2		Muro de nivelacion para caminero	60,00	ml	29.970	1.798.200
3,3		Contrapiso de cascote espesor 7cm	60,00	m2	29.970	1.798.200
3,4		Carpeta de regularizacion	60,00	m2	27.473	1.648.380
3,5		Vereda de baldoson según plano	60,00	un	84.915	5.094.900
4	72131702-001	ESTRUCTURA METALICA				
4,1		Cabreada metalica con refuerzo de perfil c de 5"costilla de 3"gusanito	56,00	ml	249.750	13.986.000
4,2		Cercado proyector metalico según plano	200,00	m2	249.750	49.950.000
4,3		Chapa metalica diamantada para el paso con resfuerzo a cada 1 mtrs	60,00	m2	189.810	11.388.600
5	72131702-001	PINTURAS				
5,1		Pintura de cabreada 1 mano con anti oxidante y dos mano de pintura sintetica	56,00	ml	34.965	1.958.040
5,2		Pintura de pilar de H°	20,00	ml	29.970	599.400
5,3		Pintura de cercado protector	241,00	m2	34.965	8.426.565
6	72131702-001	LIMPIEZA FINAL				
6,1		Trabajos de limpieza final	1,00	gl	1.848.150	1.848.150
		TOTAL GUARANIES				156.158.715

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC