Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE 24 DE JUNIO Y 12 DE OCTUBRE TRAMO 3191, 3192 Y 9388 DE LA CÑIA. 6TA. POSTA YBYCUA BARRIO SAN JUAN

Item	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	SR CONSTRUCIONES			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			ECI - EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS		
			Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
1	RESIDENTE TOPOGRAFICO	M2	2.282	750	1.711.500						
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 X 1,00)m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA CUADRANGULAR DE 5 cm., ALTURA 3.00 m (Según Detalle)	UN	1	900.000	900.000						
3	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONAS ZOCAVADAS	M3	180	65.000	11.700.000	OFERTA RECHAZADA			OFERTA RECHAZADA		
4	MARCACION Y REPLANTEO	M2	2.282	600	1.369.200						
	EMPEDRADO										
5	PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)+ ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	2.282	35.000	79.870.000						
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	2.282	1.500	3.423.000						
7	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura 25cm, largo:;50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	487	16.000	7.792.000	OFERTA RECHAZADA			OFERTA RECHAZADA		
8	MURO DE TERMINACION EN BOCACALLES (0,30 X 0,35 X 8,00 X 3)m DOSAJE 1:3	M2	2,52	400.000	1.008.000						
9	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON CUNETA DE Hº 0,80m, esp: 12cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	75	160.000	12.000.000						
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS										
10	RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	500.000	500.000						
	TOTALES				**120.273.700**			**0**			**0**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL