Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. Nº 21/2019 "Construcción de empedrado en las calles aledañas al Cementerio del Bº SAN JOSÉ de la Ciudad de Villeta" con ID: 368916

OFERENTES					CONSULTORA GIMÉNEZ & HIJOS de Carlos María Giménez Florentín RUC Nº: 4264146-2		ARQ. RAMON GAONA de Ramón Alcides Gaona Gómez RUC Nº: 1396377-5	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en las calles aledañas al cementerio del B° SAN JOSE de la Ciudad de Villeta	Unidad Medida Global	1				
1.1		Cartel de Obra	Unidad	2	600.000	1.200.000	700.000	1.400.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.087	680	2.099.160	750	2.315.250
1.3		Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	3.087	680	2.099.160	800	2.469.600
1.4		Saneamiento de suelo	Metros cúbicos	60	6.400	384.000	70.000	4.200.000
1.5		Relleno y compactación	Metros cuadrados	60	85.000	5.100.000	90.000	5.400.000
1.6		Provisión y colocación de cordón H°: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7 cm	Metro lineal	882	7.500	6.615.000	8.000	7.056.000
1.7		Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	Metros cuadrados	3.087	7.250	22.380.750	8.500	26.239.500
1.8		Piedra tipo basáltica maceada libre de descomposición	Metros cuadrados	3.087	13.250	40.902.750	15.100	46.613.700
1.9		Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	3.087	14.500	44.761.500	16.900	52.170.300
1.10		Relleno para compactación triturada 7a	Metros cuadrados	3.087	1.700	5.247.900	1.900	5.865.300
1.11		Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	3.087	1.700	5.247.900	1.900	5.865.300
1.12		Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	882	1.700	1.499.400	1.900	1.675.800
				Precio Total		**137.537.520**		**161.270.750**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta