INFORME DE EVALUACIÓN Nº 09/2020

En la ciudad de Salto del Guaira, a los cinco días del mes de Octubre de 2020, se reúnen: el Lic. Juan Ramón Esquivel Jefe de Servicios Generales, Lic. Ever Daniel Recalde, Jefe de sección de Tesorería y la Lic. Adriana Arrúa Fleitas, funcionarios designados por Resolución Nº 48 de fecha 12 de abril de 2020, emanada del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, para integrar de forma permanente la Comisión Juzgadora de Ofertas de esta Convocante; a fin de proceder al análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco del proceso licitatorio individualizado como: CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2020 "**OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE**".ID Nº 385.295"

Monto del llamado:

El monto estimado para el presente llamado es de **Gs. 139.581.415 (Guaraníes Ciento treinta y nueve millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos quince)**.

1. Acta de Apertura de Ofertas:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas Nº de fecha treinta del mes de setiembre de 2.020, se ha procedido a la apertura de las propuestas presentadas por las siguientes firmas:

Nº	OFERENTES	RUC Nº	E-MAIL
01	DAISY PATRICIA ZELAYA	4343373-1	daisyzela@hotmail.com
02	CONSTRUCTORA SALTO	4227648-9	jafracontabilidad@gamil.com
03	DV EMPRENDIMIENTOS S.A.	80090303-0	dvemprendimientos.sa@hotmail.com

1.1 Las ofertas económicas presentadas son las siguientes:

OFERENTE:	DAISY PATRICIA ZELAYA
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE	Gs. 138.319.720 – (Guaraníes, Ciento treinta y ocho millones trescientos diez y nueve mil setecientos veinte) IVA incluido.

OFERENTE:	CONSTRUCTORA SALTO
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE	Gs. 141.506.997 (Guaraníes Ciento cuarenta y un millones quinientos seis mil novecientos noventa y siete) IVA incluido.

OFERENTE:	DV EMPRENDIMIENTOS S.A
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JUZGADO DE PAZ DE KATUETE	Gs. 146.203.920 - (Guaraníes Ciento cuarenta y seis millones doscientos tres mil novecientos veinte) IVA incluido

Lic. Juan R. Esquivel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Adriana Arrúa Fleitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

Lic. EVER DANIEL RECALDE VILLALBA
Jefe de Sección de Tesorería

1.2. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de Ofertas:

De conformidad a lo establecido en el Art. 57° del Decreto Nº 2.992/19, se procede a la transcripción de las observaciones formuladas en ocasión del Acto de Apertura de Ofertas:

Oferentes	Observaciones
DAISY PATRICIA ZELAYA	- Presenta Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta. - Presenta todas las documentaciones requeridas.
CONSTRUCTORA SALTO	- Presenta Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta. - Presenta todas las documentaciones requeridas.
DV EMPRENDIMIENTOS S.A	- Presenta Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta. - Presenta todas las documentaciones requeridas.

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de cada Oferta respecto al cumplimiento de los requisitos básicos de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto Nº 2992/19 y demás disposiciones que rigen en materia de Contrataciones Públicas, observándose cuanto sigue:

DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL	DAISY PATRICIA ZELAYA	CONSTRUCTORA SALTO	DV EMPRENDIMIENTOS S.A
El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida mediante Declaración Jurada;	***CUMPLE***	***CUMPLE***	***CUMPLE***
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	***CUMPLE***	***NO CUMPLE***	***NO CUMPLE***

Seguidamente, en atención a la disposición contenida en la Res. DNCP Nº 849/15, se ha procedido a verificar en la base de datos del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), componente del Sistema Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE); si los representantes de las firmas oferentes abajo citadas, registran o no datos en la base de datos de referencia, advirtiéndose cuanto sigue:

DAISY PATRICIA ZELAYA	**DAISY PATRICIA ZELAYA**	C.I.N° 4.343.373	No Registra Datos
CONSTRUCTORA SALTO	**SUSANA NOGUERA CARDENAS**	C.I.N° 4.227.648	No Registra Datos
DV EMPRENDIMIENTOS S.A	**FRANCISCO JAVIER PERALTA GONZALEZ**	C.I.N° 3.682.777	No Registra Datos
	DIEGO ANTONIO VELAZQUEZ GAONA	C.I. N° 3.906.422	No Registra Datos

Lic. Miguel Ángel M.
Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Brian Arturo Tovias
Jefe Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

Lic. Ivan Del Recalde Villalba
Jefe de Sección de Tesorería

En base a lo expuesto, esta Comisión Juzgadora de Ofertas concluye que ninguno de los oferentes referenciados en la tabla que precede, a la fecha se hallan incursos en las prohibiciones y/o limitaciones para presentar propuestas o para contratar, establecidas en el Art. 40°, inc. b) de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".

3. Solicitudes de documentaciones:

No se ha solicitado documentación alguna.

4. Margen de preferencia local:

No se ha aplicado el margen de preferencia local, las mismas empresas fijan como domicilio comercial la ciudad de Salto del Guaira.

5. Tabla de ofertas ajustada por errores aritméticos:

De conformidad a la disposición contenida en el inciso c) del Art. 67° del Decreto Nº 2992/19, se ha procedido a la verificación de las Planillas de Precios presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con los requisitos básicos de carácter sustancial, constatándose que ninguna de ellas presenta errores aritméticos.

6. Tabla comparativa de los precios ofertados por las firmas participantes:

El Comité de Evaluación ha elaborado el Cuadro Comparativo de Ofertas que se presenta como Anexo.

Item	Descripción	1- DAISY P. ZELAYA B.				2- CONSTRUCTORA SALTO				3- DV EMPRENDIMIENTO S.A.			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								-				-
1.1	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	742,5	38.000	28.215.000	Metros cúbicos	742,5	40.000	29.700.000	Metros cúbicos	742,5	39.000	28.957.500
2	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**				-				-				-
2.1	Excavación y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	83,16	67.900	5.646.564	Metro lineal	83,16	68.000	5.654.880	Metro lineal	83,16	67.950	5.650.722
2.2	Pilares de HºAº de 0.12mx0.12m.	Metro lineal	92,4	94.900	8.768.760	Metro lineal	92,4	95.000	8.778.000	Metro lineal	92,4	94.950	8.773.380
2.3	De elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	290,4	49.700	14.432.880	Metros cuadrados	290,4	52.000	15.100.800	Metros cuadrados	290,4	50.000	14.520.000
2.4	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	92,4	49.500	4.573.800	Metro lineal	92,4	51.000	4.712.400	Metro lineal	92,4	50.000	4.620.000
2.5	Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	168,3	38.200	6.429.060	Metro lineal	168,3	40.000	6.732.000	Metro lineal	168,3	39.000	6.563.700
2.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrílico cementicio	Metro lineal	145,2	24.500	3.557.400	Metro lineal	145,2	26.000	3.775.200	Metro lineal	145,2	25.000	3.630.000
2.7	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	145,2	9.000	1.306.800	Metro lineal	145,2	9.200	1.335.840	Metro lineal	145,2	9.100	1.321.320
2.8	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	580,8	24.500	14.229.600	Metros cuadrados	580,8	26.000	15.100.800	Metros cuadrados	580,8	25.000	14.520.000
2.9	Pintura de paredes revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	580,8	14.800	8.595.840	Metros cuadrados	580,8	16.000	9.292.800	Metros cuadrados	580,8	15.000	8.712.000
2.10	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	109,72	10.300	1.130.116	Metros cuadrados	109,72	12.000	1.316.640	Metros cuadrados	109,72	11.000	1.206.920
3	**Instalación Eléctrica**				-			-	-			-	-
3.1	Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	33	96.600	3.187.800	Unidad	33	98.000	3.234.000	Unidad	33	97.000	3.201.000
3.2	Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	8	96.600	772.800	Unidad	8	98.000	784.000	Unidad	8	97.000	776.000
3.3	Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de HºAº	Unidad	23,1	148.000	3.418.800	Unidad	23,1	150.000	3.465.000	Unidad	23,1	149.000	3.441.900
4	**Artefactos de iluminación**				-			-	-			-	-
4.1	Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	9	732.000	6.588.000	Unidad	9	736.000	6.624.000	Unidad	9	735.000	6.615.000
4.2	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	23	258.000	5.934.000	Unidad	23	265.000	6.095.000	Unidad	23	260.000	5.980.000
5	**JARDINERIA**				-			-	-			-	-
5.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	742,5	13.000	9.652.500	Metros cuadrados	742,5	15.000	11.137.500	Metros cuadrados	742,5	14.000	10.395.000
5.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	742,5	16.000	11.880.000	Metros cuadrados	742,5	18.000	13.365.000	Metros cuadrados	742,5	17.000	12.622.500
	TOTAL				**138.319.720**				**146.203.920**				**141.506.997**

No se produjeron errores aritméticos en las ofertas.

Se selecciona la oferta como evaluada la más baja, según análisis en detalle para verificar su cumplimiento con las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo estipulado.

La firma de la **ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS**, es el que presenta el precio más económico, por lo que se pasa a analizar su oferta.

Atendiendo a lo expuesto precedentemente este Comité de Evaluación procedió al análisis minucioso cuantitativo de las ofertas presentadas, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Adriana Arrúa Freitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

Lic. EVER DANIEL RECALDE VILLALBA
Jefe de Sección de Tesorería

Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

6.1 Análisis de los precios ofertado por la firma:

En virtud a la Res. DNCP Nº 411/18, cuyo Art. 5° aprueba el criterio de evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regulados por la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"; se ha procedido al Análisis de los Precios Ofertados, conforme se expone en el cuadro respectivo que se presenta como Anexo.

En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Ítem	Cod de Catalogo	Descripción	OFERENTE		
			Arq. Daisy Zelaya Barrientos		
			Precio Referencial	Precio de Costo Unitario	% Variación
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**			
1.1		Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	38.700	38.000	1,8 %
2	72101703-003	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**			
2.1		Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	67.950	67.900	0,07 %
2.2		Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	94.950	94.900	0,05 %
2.3		De elevación 0,15 ladrillo común	49.700	49.700	0 %
2.4		Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	49.500	49.500	0 %
2.5		Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	38.250	38.200	0,1 %
2.6		Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrófuga acrílico cementicio	24.750	24.500	1,0 %
2.7		Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. Con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	9.000	9.000	0 %
2.8		Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	24.750	24.500	1,0 %
2.9		Pintura de paredes revocadas con látex acrílico.	14.850	14.800	0,3 %
2.10		Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	10.350	10.300	0,48 %
3	72131601-001	**Instalación Eléctrica**			
3.1		Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	96.924	96.600	0,3 %
3.2		Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	96.624	96.900	0.28 %

Lic. [illegible] M.
Administrador de Servicios Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Adriana Avila Freitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

Lic. [illegible]
Jefe de Sección de Tesorería

3.3		Registro eléctrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	148.950	**148.000**	**0,63 %**
4	**72131601-001**	**Artefactos de iluminación**			
4.1		Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura. SEGUN DETALLE.	732.600	**732.000**	**0,08 %**
4.2		Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Exterior del Edificio)ver Diseño	258.030	**258.000**	**0,01 %**
5	**70111703-001**	**JARDINERIA**			
5.1		Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	13.176	**13.000**	**1,33 %**
5.2		Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	16.470	**16.000**	**2,85 %**

A criterio de este Colegiado, los precios ofertados no son superiores al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y del 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

7. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en las Bases Concursales:

En el presente apartado, el Comité Evaluador ha procedido al análisis detallado de la oferta presentada por la firma de la **ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS**, ya que ofrece el precio más económico, teniendo en cuenta que la adjudicación es por el total. Además de verificar el cumplimiento de los demás requisitos solicitados en las Bases Concursales, referentes a:

1. Capacidad Legal;
2. Capacidad Financiera
3. Capacidad Técnica
4. Experiencia.

7.1. Verificación de los documentos legales requeridos en las Bases Concursales:

Documentos legales para oferentes individuales que sean personas físicas.	**ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS**
1. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	**CUMPLE**
2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC	**CUMPLE**
3. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	**NO APLICA**

Lic. Adrian Emilio Llellas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

Jefe de Sección - Serv. Generales
Poder Judicial - Salto del Guairá

Jefe de Sección de Tesorería

7.2. Capacidad Financiera:

Documentos	ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS
a) Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuesta para procesos de SBE.	**CUMPLE**
b) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	**CUMPLE**
c) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	**CUMPLE**
d) Fotocopia Autenticada del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2017-2018 y 2019.	**CUMPLE**

8.3 Experiencia general y específica

De conformidad a los requisitos de participación y criterios de, se ha procedido a verificar las documentaciones que acreditan la experiencia de la firma, conforme a cuanto sigue:

Documentos	ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS
1. Constancia de RUC emitida por la SET.	**CUMPLE**
2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	**CUMPLE**
3. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	**CUMPLE**
4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50 % de la oferta presentada.	**CUMPLE**
5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	**CUMPLE**

RECIBIDO

En base a los documentos presentados por el Oferente, se concluye que el mismo acredita provisiones anteriores que totalizan como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto total ofertado.

8.4 Capacidad en materia de personal:

Documentos	ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS
1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	**CUMPLE**

Lic. Adriana Andrea Apitas
Técnico Administrativo
Poder Judicial - Canindeyú

Poder Judicial - Salto del Guairá

2. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	**CUMPLE**

8.4 Capacidad en materia de equipos:

Documentos	ARQ. DAISY ZELAYA BARRIENTOS
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	**CUMPLE**
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	**CUMPLE**
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	**CUMPLE**
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	**CUMPLE**

9. Recomendación:

En virtud a lo establecido en el Art. 28° de la Ley Nº 2051/03"DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda cuanto sigue:

9.1. ADJUDICAR, salvo mejor parecer, a la Arq. Daisy Zelaya Barrientos, con **RUC Nº 4343373-1**, conforme a la siguiente tabla

Item	Descripción	1- DAISY P. ZELAYA B.			
		Unidad de medida	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	742,5	38.000	28.215.000
2	**MURALLA LINDERA PERIMETRAL**				-
2.1	Excavacion y cargado de pilotines de HºAº de Ø20 cm X 1,80m	Metro lineal	83,16	67.900	5.646.564
2.2	Pilares de HºAº de 0.12mx0,12m.	Metro lineal	92,4	94.900	8.768.760
2.3	De elevación 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	290,4	49.700	14.432.880
2.4	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	Metro lineal	92,4	49.500	4.573.800
2.5	Sardinel con ladrillo laminado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle).	Metro lineal	168,3	38.200	6.429.060
2.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura 4 mano de impermeabilizante hidrofuga acrilico cementicio	Metro lineal	145,2	24.500	3.557.400

RECIBIDO

Lic. Evelio Rodríguez M. - Secretario General - Sería Generales - Poder Judicial - Salto del Guairá

Lic. Víctor Manuel Arriola Mieltas - Técnico Administrativo - Poder Judicial - Canindeyú

Lic. EVERARDO ... - Juez de Ejecución

2.7	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	Metro lineal	145,2	9.000	1.306.800
2.8	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	580,8	24.500	14.229.600
2.9	Pintura de paredes revocadas con látex acrílico.	Metros cuadrados	580,8	14.800	8.595.840
2.10	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior de ladrillo laminado visto, limpieza con ácido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	109,72	10.300	1.130.116
3	**Instalación Eléctrica**				-
3.1	Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio.	Unidad	33	96.600	3.187.800
3.2	Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso.	Unidad	8	96.600	772.800
3.3	Registro electrico 20x20cm. Incluye tapa de H°A°	Unidad	23,1	148.000	3.418.800
4	**Artefactos de iluminación**				-
4.1	Farola Trail para 250 W. Lámpara b. consumo 105 W E40 fria espiral 100.320. poste de caño galvanizado de 3" de 3,00 m de altura.SEGUN DETALLE.	Unidad	9	732.000	6.588.000
4.2	Artefacto Tipo Bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1x26w. (Exterior del Edificio)ver Diseño	Unidad	23	258.000	5.934.000
5	**JARDINERIA**				-
5.1	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	742,5	13.000	9.652.500
5.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	742,5	16.000	11.880.000
	Precio Total				**138.319.720**

Por lo tanto el monto total de la adjudicación es de **Gs. 138.319.720 (Guaraníes Ciento treinta y ocho millones trescientos diez y nueve mil setecientos veinte)**, salvo mejor parecer del Presidente del Consejo de Administración.

Es nuestro Informe.

Lic. JUAN RAMON ESQUIVEL
JEFE DE SERV GRALES

Lic. EVER DANIEL RECALDE
JEFE DE TESORERIA

Lic. ADRIANA ARRUA FLEITAS
TECNICO ADM

RECIBIDO 07-10-2020 DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 11:05h
Lic. Adriana Arrua Fleitas
Técnico
Poder Judicial - Canindeyú

RECIBIDO 07-10-2020 PRESIDENCIA 11:02hs
Lic. Ginty Paz Ortiz C.
Asistente Jurisdiccional
Presidencia