RESOLUCIÓN N° 697 /2022

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2345 – SANTO DOMINGO SAVIO DEL DISTRITO DE EDELIRA - ID N° 418.167. ----------

Encarnación, 25 de octubre de 2022.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 30 /2022 referente a la Construcción de baño Sexado en la Escuela Básica Nº 2.345 Santo Domingo Savio del Distrito de Edelira, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de aulas para el fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2022 - PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.345 SANTO DOMINGO SAVIO DEL DISTRITO DE EDELIRA con ID N° 418.167; a favor de la EMPRESA del Arq. FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO con RUC 4112425-1, representado por el Arq. Fabio Armando López Curtido,** por el monto de Gs. 139.500.000 (ciento treinta y nueve millones quinientos mil), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 30 /2022 del Comité Evaluador. ----------

Construcción de Baño Sexado en la Escuela Básica N° 2.345 Santo Domingo Savio del Distrito de Edelira con ID: 418167					
				Arq. Fabio Lopez Curtido	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	38,98	5.500	214.390
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	38,98	6.500	253.370
1.3	Vallado de obra	Metros cuadrados	64	99.000	6.336.000
1.4	Obrador	Unidad Medida Global	1	3.167.000	3.167.000
1.5	Cartel de Obra	Unidad	1	1.114.000	1.114.000
1.6	Placa de inauguración	Unidad	1	1.340.000	1.340.000
2	Cimiento - Fundación	Unidad	1		
2.1	Cimiento de PBC (incluye excavación) (0,45x0,60)	Metros cúbicos	9,5	519.000	4.930.500
3	Colocación de hormigón armado - Estructura de H° A°	Unidad	1		
3.1	Encadenado (inferior y superior) de H° A° fck 180 kg/cm2 - (ver detalles)	Metros cúbicos	2,1	2.834.000	5.951.400
4	Mampostería - Muros de nivelación	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

4.1	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	243.000	2.673.000
5	Preparación de obra - Movimiento de suelo	Unidad	1		
5.1	Relleno y apisonado de interiores cada 20 cm	Metros cúbicos	9	94.000	846.000
6	Aislación asfáltica	Unidad	1		
6.1	Aislación horizontal de 0,15	Metro lineal	22	38.000	836.000
7	Mampostería - Muros de elevación	Unidad	1		
7.1	De 0,15 para revocar, ladrillo común	Metros cuadrados	32	138.000	4.416.000
7.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos común prensado	Metros cuadrados	40	161.000	6.440.000
7.3	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada - en dos niveles (h1=1; h2=2,10)	Metro lineal	74	26.000	1.924.000
8	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
8.1	Tejas de chapa trapezoidal prepintada n° 24 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,5 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas). Con aislación termoacústica de 10 mm aluminizada una cara, sobre malla de alambre n° 16	Milímetros cuadrados	34,5	290.000	10.005.000
8.2	Canaleta alero y bajadas hecho con chapa galv n° 26, desarrollo 33 cm	Metro lineal	15	115.000	1.725.000
8.3	Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 26 (frontal y posterior)	Metro lineal	15	104.000	1.560.000
8.4	Cielo raso de PVC blanco de 3 mm, (según planos)	Metros cuadrados	34,5	130.000	4.485.000
9	Revoques	Unidad	1		
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	48.000	5.760.000
9.2	De molduras lineal de balancines	Metro lineal	35	31.000	1.085.000
10	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
10.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	27	65.000	1.755.000
11	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta alisada de cemento	Unidad	1		
11.1	Carpeta hidrófuga, alisada de cemento para colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	27	45.000	1.215.000
12	Colocación de pisos - contrapisos - piso cerámico	Unidad	1		
12.1	Piso cerámico PIE-5, de 30 x 30 cm, antideslizante	Metros cuadrados	27	126.000	3.402.000
13	Aberturas de madera	Unidad	1		
13.1	Placa separadora entre mingitorio de madera enchapada de 0,35x0,60.	Unidad	3	216.000	648.000

Teléfono: +595 71 204566 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

13.2	Puerta placa de 0,60x1,60 con marco de 0,15 (solo parantes de madera)	Unidad	4	750.000	3.000.000
14	Aberturas metálicas	Unidad	1		
14.1	Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 - 2 de 0,90x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
14.2	Puerta metálica enchapada con chapa n°20 y marco metálico de chapa n°18 de 1 de 1,00x2,10 m - (incluye accesorios y herrajes)	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
14.3	Ventana ventiluz de 1,00x0,50	Unidad	6	460.667	2.764.002
14.4	Ventana ventiluz de 0,6x0,50	Unidad	1	354.000	354.000
15	Revoques - Alfeizar de ventanas	Unidad	1		
15.1	De revoque 1:3 (Cemento y arena)	Metro lineal	6,6	30.000	198.000
16	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
16.1	De azulejos 30x50 cm (color a definir)	Metros cuadrados	81	136.000	11.016.000
17	Servicio de pintura	Unidad	1		
17.1	De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	49	29.000	1.421.000
17.2	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	8	44.000	352.000
17.3	De aberturas de metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12	46.000	552.000
17.4	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinal o similar)	Metros cuadrados	40	25.000	1.000.000
17.5	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética	Metros cuadrados	34,5	46.000	1.587.000
17.6	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	30	27.000	810.000
18	Colocación de vidrios - vidrios y cristales	Unidad	1		
18.1	Vidrio de 4 mm	Metros cuadrados	3,5	213.000	745.500
18.2	Espejos de 3 mm (0,6x0,4 sin marco)	Metros cuadrados	2,6	390.000	1.014.000
19	Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación eléctrica	Unidad	1		
19.1	Instalación de tablero metálico monofásico 6 módulos	Unidad	1	740.000	740.000
19.2	Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	4	112.000	448.000
19.3	Alimentación eléctrica aérea con cable tipo NYY 2x6mm2 - hasta el tablero seccional TS-1 (ver detalles)	Metro lineal	35	24.000	840.000
19.4	Interruptor unipolar	Unidad	3	32.000	96.000
19.5	Instalación de fotocélula	Unidad	1	144.000	144.000

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 [illegible] - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

19.6	Artefactos Led tipo fluorescentes 1x18W	Unidad	10	118.000	1.180.000
20	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
20.1	caño PVC Rígido de 3/4" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	35	38.000	1.330.000
20.2	caño PVC Rígido de 1/2" roscable (Se considera un 1m de tubería por cada elemento de conexión, codo, tee, alma doble, etc.)	Metro lineal	33	30.000	990.000
20.3	llave de paso de 1/2". Tipo fv - con campana	Unidad	6	181.000	1.086.000
20.4	caño de PVC de 100 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	20	53.000	1.060.000
20.5	caño de PVC de 50 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	16	43.000	688.000
20.6	caño de PVC de 40 mm, reforzado (se considera 1m por cada elemento codo, tee, ramal)	Metro lineal	10	39.167	391.670
20.7	Rejilla de piso Sifonado de PVC, diámetro de 15 cm	Unidad	5	146.000	730.000
20.8	Inodoro con cisterna alta (incluye inodoro, asiento, conexiones de bajada, flexibles, anillo de vedación y cisterna)	Unidad	4	991.000	3.964.000
20.9	Inodoro con cisterna baja (incluye inodoro con cisterna, asiento, flexibles, anillo de vedación)	Unidad	1	1.046.000	1.046.000
20.10	Provisión de instalación de lavatorio mediano con pedestal color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	6	389.000	2.334.000
20.11	mingitorio color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	3	457.000	1.371.000
20.12	Lavatorio mediano para discapacitados sin pedestal color blanco (incluye inflexibles, y sopapas de desagüe)	Unidad	1	675.768	675.768
20.13	Grifería de pico bajo para lavatorios	Unidad	7	140.000	980.000
20.14	Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	3	63.000	189.000
20.15	Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	5	68.000	340.000
20.16	Barra de acero fijo de inox, log 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	600.000	600.000
20.17	Registro cloacales de 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	1	1.074.000	1.074.000
20.18	Registro cloacales 1,00x0,60x0,40 m	Unidad	1	970.000	970.000
20.19	Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad	1	2.880.000	2.880.000
20.20	Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
21	Revestimiento de azulejos - Obras Complementarias	Unidad	1		
21.1	Pileta de cocina Acero inoxidable doble bacha con grifería con desengrasador incluido	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
21.2	Azulejos	Metros cuadrados	6	88.500	531.000

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Revercchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

21.3	Instalación para desagüe de caño de 40 mm	Metro lineal	25	20.000	500.000
21.4	Cámara de inspección de 0,40x0,40	Unidad	2	350.000	700.000
21.5	Guarda obra	Metros cuadrados	12	105.500	1.266.000
22	Servicio de retiro de vallado	Unidad	1		
22.1	Retiro de vallado	Metros cuadrados	64	4.850	310.400
23	Limpieza de obra	Unidad	1		-
23.1	Limpieza final	Metros cuadrados	40	25.000	1.000.000
					139.500.000

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con la **EMPRESA del Arq. FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO,** con RUC N° 4112425-1, por un monto de 139.500.000 (siento treinta y nueve millones quinientos mil) en tres ejemplares de un mismo tenor. --------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

MSc. Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py