MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PLANILLA COMPUTOMETRICO

CONSTRUCTORA MARIA AUXILIADORA						
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL Bº SAN JORGE KM-2 con ID: 397067						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye ir	Metros cuadrados	1.144,5	3.000	3.433.500
1.2		Preparacion del terreno, incluye trabaj	Metros cuadrados	1.144,5	3.900	4.463.550
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	981	8.560	8.397.360
1.4		Cordon premoldado	Metro lineal	327	32.000	10.464.000
1.5		Canal desague pluvial de Ho Ao, (0,50	Metros cúbicos	16,35	1.600.000	26.160.000
1.6		Empedrado, rellenar con triturada 6ta	Metros cuadrados	981	46.000	45.126.000
1.7		Cartel de Obras, 2,00x2,00, chapa nro	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.8		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	341.140	341.140
Precio Total						**99.885.550**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Sergio David Lopez V.
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PLANILLA COMPUTOMETRICO

LOPEZ CONSTRUCTORA						
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL Bº SAN JORGE KM-2 con ID: 397067						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye ir	Metros cuadrados	1.144,5	3.100	3.547.950
1.2		Preparacion del terreno, incluye trabaj	Metros cuadrados	1.144,5	3.900	4.463.550
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	981	8.560	8.397.360
1.4		Cordon premoldado	Metro lineal	327	30.000	9.810.000
1.5		Canal desague pluvial de Ho Ao, (0,50	Metros cúbicos	16,35	1.600.000	26.160.000
1.6		Empedrado, rellenar con triturada 6ta	Metros cuadrados	981	46.000	45.126.000
1.7		Cartel de Obras, 2,00x2,00, chapa nro	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.8		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	341.140	341.140
Precio Total						**99.346.000**

Sergio David Lopez V.
Encargado de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PLANILLA COMPUTOMETRICO

BR COTRUCTORA						
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL Bº SAN JORGE KM-2 con ID: 397067						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluye ir	Metros cuadrados	1.144,5	3.100	3.547.950
1.2		Preparacion del terreno, incluye trabaj	Metros cuadrados	1.144,5	4.000	4.578.000
1.3		Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	981	8.560	8.397.360
1.4		Cordon premoldado	Metro lineal	327	31.600	10.333.200
1.5		Canal desague pluvial de Ho Ao, (0,50	Metros cúbicos	16,35	1.600.000	26.160.000
1.6		Empedrado, rellenar con triturada 6ta	Metros cuadrados	981	46.000	45.126.000
1.7		Cartel de Obras, 2,00x2,00, chapa nro	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.8		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	341.140	341.140
Precio Total						**99.983.650**

Sergio David Lopez V.
Encargado de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE SALTO
DPTO. U.O.C