MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PÉTREO TIPO EMPEDRADO SOBRE LA CALLE LOS NARANJOS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				VAZQUEZ CONSTRUCCIONES		JCG S.R.L.	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	750.000	750.000	1.450.000	1.450.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	2.196	M2	3.750	8.235.000	1.100	2.415.600
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	732	ML	15.500	11.346.000	15.500	11.346.000
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	2.196	M2	7.000	15.372.000	6.000	13.176.000
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	2.196	M2	8.000	17.568.000	7.500	16.470.000
6	Piedra bruta libre de descomposición	2.196	M2	8.500	18.666.000	9.000	19.764.000
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	2.196	M2	950	2.086.200	500	1.098.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	GL	600.000	600.000	500.000	500.000
					74.623.200		**66.219.600**

				JV CONSTRUCCIONES	
ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	U.M	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Marcado y replanteo	1	GL	1.000.000	1.000.000
2	Preparacion de terreno para empedrado	2.196	M2	3.500	7.686.000
3	Provisión y colocación de cordon Hº: altura de cordon 40 cm, longitud 50 Cm, espesor 8 cm. Dosaje 1:3:5	732	ML	14.500	10.614.000
4	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm	2.196	M2	6.500	14.274.000
5	Construccion de pavimento tipo empedrado (MO)	2.196	M2	6.500	14.274.000
6	Piedra bruta libre de descomposición	2.196	M2	8.800	19.324.800
7	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	2.196	M2	1.000	2.196.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	1	GL	1.000.000	1.000.000
					70.368.800

Noelia Zaracho

Wildo Alvarez