Comparación de Precios- Construcción de Sistema de Agua Potable en el Departamento de Itapúa- Plurianual con ID: 402804

Construcción de sistema de agua potable en el Departamento de Itapúa, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 639.500.000 Máximo: 1.279.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FORMIGHIERI S.A		HIDROGEOM PERFORACIONES S.A	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano	Unidad	1				
0.1		Estudio hidrogeólico para ubicación de pozo	Costo por Mil	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
0.2		Traslado de maquinaria, montaje de cantero de obra	Unidad	1	1.160.000	1.160.000	1.031.000	1.031.000
0.3		Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 12" de 0 a 35 mts.	Metro lineal	1	290.000	290.000	308.000	308.000
0.4		Tubería de PVC claser STD 200mm, diámetro, versión geomecánico de 8".	Metro lineal	1	310.000	310.000	297.000	297.000
0.5		Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 35 a 100 mts.	Metro lineal	1	264.000	264.000	252.000	252.000
0.6		Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 101 a 150 mts.	Metro lineal	1	309.000	309.000	293.550	293.550
0.7		Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 151 a 200 mts.	Metro lineal	1	320.000	320.000	349.000	349.000
0.8		Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 201 a 250 mts.	Metro lineal	1	340.000	340.000	400.000	400.000
0.9		Perforación en Roca con martillo neumático en diámetro de 8" de 251 a 300 mts.	Metro lineal	1	380.000	380.000	447.000	447.000
0.10		Desarrollo y limpieza del pozo	Unidad	1	1.320.000	1.320.000	1.300.000	1.300.000
0.11		Provision y colocacion de tubo de acero sin costura, para soporte de electrobomba, diam. 10".	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.219.500	1.219.500
0.12		Provision y colocacion de tapon metalico diametro 10" c/candado.	Unidad	1	242.000	242.000	219.000	219.000
0.13		Ejecucion de aislacion vertical y sello sanitario.	Metros	1	81.000	81.000	66.000	66.000
0.14		Ejecucion de losa de hormigon de 1,00 x 1,00 x 0,30 mts	Unidad	1	800.000	800.000	723.200	723.200
0.15		Ejecucion de prueba de bombeo, 48 Hs.	Unidad	1	5.300.000	5.300.000	5.136.000	5.136.000
0.16		Ejecucion de analisis de agua.	Unidad	1	1.340.000	1.340.000	1.646.000	1.646.000
2	83101504-999	PROVISION Y MONTAJE DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, TUBERIA Y ACCESORIOS	Unidad	1				
0.1		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 3 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	13.600.000	13.600.000	12.300.000	12.300.000
0.2		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, monofásica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	17.000.000	17.000.000	18.240.000	18.240.000
0.3		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 5,5 HP, trifasica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	15.000.000	15.000.000	14.670.000	14.670.000
0.4		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 7,5 HP, trifasica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	17.100.000	17.100.000	19.300.000	19.300.000
0.5		Provisión e instalación de Electrobomba (motor y bomba) sumergible, para pozo artesiano, de 10 HP, trifasica, de 220 Volts, 50 Hz. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	18.100.000	18.100.000	22.600.000	22.600.000
0.6		Provision e instalación de bomba dosificadora de cloro, con valvula de inyección, con caudal de 0 a 5 lts/hora regulable-Presion 5-7 Bar- Tension 220 V- Tanque de agua de PVC de 250lts instalado.	Unidad	1	2.600.000	2.600.000	2.883.333	2.883.333
0.7		Provisión e instalación de tablero de comando para electrobomba.	Unidad	1	1.900.000	1.900.000	1.995.000	1.995.000
3	72102303-998	Construccion / Montaje de Tanque / Reservorio de Agua	Unidad	1				
3.1		Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 10.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	28.400.000	28.400.000	28.433.333	28.433.333
3.2		Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 20.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	30.000.000	30.000.000	33.283.333	33.283.333
3.3		Provision e instalación de un "Tanque elevado", de metal, con capacidad para 30.000 litros de agua, sera fabricado en chapa de acero al carbono, calidad SAEN1010/20	Unidad	1	35.000.000	35.000.000	43.666.667	43.666.667
4	83101504-999	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	Unidad	1				
4.1		Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	6.040	6040	5.750	5.750
4.2		Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 1 1/4 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	8.200	8200	7.800	7.800

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U...
Gobernación ...

4.3		Provisión de caño PVC de 10 kg/cm2 de 2 pulg. con sus accesorios correspondientes.	Metro lineal	1	17.000	17000	15.650	15.650
4.4		Provisión de caño pesado de 16 kg PAP dos pulg. de diámetro y accesorios.	Metro lineal	1	19.800	19800	24.433	24.433
4.5		Provisión de medidor de agua de 20 mm	Unidad	1	165.000	165000	204.067	204.067
4.6		Excavacion y tapado de suelo natural para colocación e instalación de caños	Metro lineal	1	7.500	7500	8.400	8.400
5	72131601-9995	CONSTRUCCION DE GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLEROS	Unidad	1				
5.1		De 3,50 x 2,50 x 2,30h metros, con techo de Hº Aº. c/Puerta metalica. Incluyen en este rubro pintura, instalaciones eléctricas y demás instalaciones para ser operativa la caseta	Unidad	1	8.800.000	8.800.000	10.973.333	10.973.333
6	72102201-9996	INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO	Unidad	1				
6.1		Transformador de 15 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	15.300.000	15.300.000	19.000.000	19.000.000
6.2		Transformador de 15 KVA [trifasico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada. CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	27.283.333	27.283.333
6.3		Transformador de 25 KVA [monofásico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Unidad	1	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
6.4		Transformador de 25 KVA [trifasico], con PD poste 12/300 y bajada con medidor de energía eléctrica instalada.	Unidad	1	23.000.000	23.000.000	26.400.000	26.400.000
7	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad	1				
7.1		Cercado Perimetral 5x5x2.00mts de altura con poste de HºAº, tejido de 2x2, alambrada Nº 14 con muro de contención de 0,30 metros	Unidad	1	5.620.000	5.620.000	6.996.667	6.996.667
8	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1				
8.1		Cartel de obra 1,5 m X 2,00 mts en chapa pintada	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	1.488.333	1.488.333
		Precio Total				**295.499.540**		**330.466.682**

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa