CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

BETA INGENIERIA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ELABORACION DE PUENTE HºAº EN LA COMPAÑÍA CORDILLERITA

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra de chapa nº 24 de 1,50 x 1,20m (Municipalidad de Piribebuy)CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	UN.	1,00	1.600.000	1.600.000
2	Replanteo y marcación	M2	950,00	2.500	2.375.000
3	Perfilado caja de empedrado	M2	950,00	9.000	8.550.000
4	Provisión y Colocación de cordón	ML.	456,00	33.000	15.048.000
5	Cuneta cordón de Hº, ancho 0,40m, espesor 0,10m	ML.	228,00	105.000	23.940.000
6	Provisión y colocación de muro cordón, 0,60m	ML.	25,00	330.000	8.250.000
7	Colcho de arena	M3	190,00	17.000	3.230.000
8	Empedrado de piedra bruta arenisca blanca	M2	950,00	47.000	44.650.000
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada	M2	950,00	2.800	2.660.000
10	encalado de cordón y pintura a la cal	ML.	456,00	2.000	912.000
11	Relleno para soporte de cordones, ancho:1,00m	M3	144,00	22.000	3.168.000
12	retiro de escombro y limpieza final	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
	Puente de HºAº, utilizando los muros de piedra existentes como apoyo para los extremos (estribos)				
13	Reparación de muro existente. Tratamiento del muro de asiento, con argamasa cemento- arena	GL.	1,00	4.000.000	4.000.000
14	Viga cadena asiento de viga principal de 30 x20 cm	ML.	9,00	240.000	2.160.000
15	Losa de HºAº, E: 20 cm doble armadura	M3	4,00	2.800.000	11.200.000
16	Viga de Hº de 0,25 x 0,50 m	ML.	9,00	600.000	5.400.000
17	Baranda metálica de caño de 3" galvanizado	ML.	9,00	330.000	2.970.000
18	Muro de piedra bruta colocada, a: 50 cm	M3	12,00	440.000	5.280.000
	TOTAL				**147.393.000**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MVZ INGENIERIA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ELABORACION DE PUENTE HºAº EN LA COMPAÑÍA CORDILLERITA

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra de chapa nº 24 de 1,50 x 1,20m (Municipalidad de Piribebuy)CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	UN.	1,00	1.488.966	1.488.966
2	Replanteo y marcación	M2	950,00	2.977	2.828.150
3	Perfilado caja de empedrado	M2	950,00	8.435	8.013.250
4	Provisión y Colocación de cordón	ML.	456,00	34.734	15.838.704
5	Cuneta cordón de Hº, ancho 0,40m, espesor 0,10m	ML.	228,00	109.163	24.889.164
6	Provisión y colocación de muro cordón, 0,60m	ML.	25,00	347.337	8.683.425
7	Colcho de arena	M3	190,00	18.359	3.488.210
8	Empedrado de piedra bruta arenisca blanca	M2	950,00	47.635	45.253.250
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada	M2	950,00	2.977	2.828.150
10	encalado de cordón y pintura a la cal	ML.	456,00	2.481	1.131.336
11	Relleno para soporte de cordones, ancho:1,00m	M3	144,00	19.848	2.858.112
12	retiro de escombro y limpieza final	GL.	1,00	1.488.588	1.488.588
	Puente de HºAº, utilizando los muros de piedra existentes como apoyo para los extremos (estribos)				
13	Reparación de muro existente. Tratamiento del muro de asiento, con argamasa cemento- arena	GL.	1,00	3.969.568	3.969.568
14	Viga cadena asiento de viga principal de 30 x20 cm	ML.	9,00	248.098	2.232.882
15	Losa de HºAº, E: 20 cm doble armadura	M3	4,00	2.778.697	11.114.788
16	Viga de Hº de 0,25 x 0,50 m	ML.	9,00	496.196	4.465.764
17	Baranda metálica de caño de 3" galvanizado	ML.	9,00	347.337	3.126.033
18	Muro de piedra bruta colocada, a: 50 cm	M3	12,00	416.805	5.001.660
	TOTAL				**148.700.000**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ARQ. JORGE VERGARA ARENAS: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y ELABORACION DE PUENTE HºAº EN LA COMPAÑÍA CORDILLERITA

Nº	DESCRIPCION DEL BIEN	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de obra de chapa nº 24 de 1,50 x 1,20m (Municipalidad de Piribebuy)CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	UN.	1,00	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcación	M2	950,00	2.400	2.280.000
3	Perfilado caja de empedrado	M2	950,00	6.000	5.700.000
4	Provisión y Colocación de cordón	ML.	456,00	30.000	13.680.000
5	Cuneta cordón de Hº, ancho 0,40m, espesor 0,10m	ML.	228,00	105.000	23.940.000
6	Provisión y colocación de muro cordón, 0,60m	ML.	25,00	330.000	8.250.000
7	Colcho de arena	M3	190,00	20.000	3.800.000
8	Empedrado de piedra bruta arenisca blanca	M2	950,00	50.000	47.500.000
9	Compactación y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada	M2	950,00	2.800	2.660.000
10	encalado de cordón y pintura a la cal	ML.	456,00	2.100	957.600
11	Relleno para soporte de cordones, ancho:1,00m	M3	144,00	23.000	3.312.000
12	retiro de escombro y limpieza final	GL.	1,00	2.070.400	2.070.400
	Puente de HºAº, utilizando los muros de piedra existentes como apoyo para los extremos (estribos)				
13	Reparación de muro existente. Tratamiento del muro de asiento, con argamasa cemento- arena	GL.	1,00	4.500.000	4.500.000
14	Viga cadena asiento de viga principal de 30 x20 cm	ML.	9,00	250.000	2.250.000
15	Losa de HºAº, E: 20 cm doble armadura	M3	4,00	2.900.000	11.600.000
16	Viga de Hº de 0,25 x 0,50 m	ML.	9,00	620.000	5.580.000
17	Baranda metálica de caño de 3" galvanizado	ML.	9,00	350.000	3.150.000
18	Muro de piedra bruta colocada, a: 50 cm	M3	12,00	440.000	5.280.000
	TOTAL				**148.010.000**

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner