ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 05/2019 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINA" CON ID N° 365.033

Item	Descripción	ASC CONSTRUCCIONES								
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA	1		79.531.230						
1.1	Trabajos preliminares									
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	50	6.600	330.000						
1.1.2	Replanteo	36	3.600	129.600						
1.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	11,04	305.201	3.369.419						
1.2	Estructura de HºAº.			-						
1.2.1	Zapata de H°A° (50x50)	0,2	1.590.120	318.024						
1.2.2	Pilar 15x30	9,9	114.740	1.135.926						
1.2.3	Encadenado superior de HºAº.	35,3	116.996	4.129.959						
1.3	Muros de nivelación			-						
1.3.1	De ladrillos comunes esp= 0,30 cm	10,59	161.400	1.709.226						
1.3.2	Relleno y apisonado de interiores	9,92	117.000	1.160.640						
1.4	Aislación asfáltica			-						
1.4.1	De paredes	35,3	19.470	687.291						
1.5	Muros de elevación			-						
1.5.1	De 0,20 cm con ladrillos comunes	23,1	128.460	2.967.426						
1.5.2	De 0,15 cm con ladrillos comunes	64,65	90.624	5.858.842						
1.5.3	En parapeto de 0,15 cm con ladrillos comunes	7,01	93.024	652.098						
1.5.4	Falso pilar (revestido de cañerías fluvial)	5,2	72.000	374.400						
1.5.5	Envarillado altura de parapeto y bajo aberturas 2Ø 8 por hilada (2 hiladas)	33	19.320	637.560						
1.6	Techo			-						
1.6.1	De chapa metálica trapezoidal y membrana aluminizada de 10mm	34,56	175.275	6.057.504						

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C.

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.7	Revoques			-						
1.7.1	Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.	159,52	36.600	5.838.432						
1.7.2	De encadenado superior	22,04	46.560	1.026.182						
1.7.3	De nivelación.	9,6	36.600	351.360						
1.8	Piso			-						
1.8.1	Contrapiso de Hormigón y cascotes	26	41.880	1.088.880						
1.8.2	Carpeta para piso	31,97	27.018	863.765						
1.8.3	Piso cerámica esmaltada 40x40 (tipo alto trafico PI5)	31,97	99.120	3.168.866						
1.8.4	Zócalo cerámica esmaltada	27,85	24.120	671.742						
1.9	Aberturas de madera.			-						
1.9.1	Puerta tablero - hoja 0,90x2,10 con cerradura de seguridad + contramarco.	1	1.295.243	1.295.243						
1.9.2	Puerta placa - hoja 0,80x2,10 con cerradura + contramarco	2	782.556	1.565.112						
1.10	Aberturas de vidrio templado			-						
1.10.1	Ventanas tipo corrediza para sanitario(0,40x0,60)	1	144.000	144.000						
1.10.2	Ventanas tipo corrediza para archivos(0,40x1,00)	1	240.000	240.000						
1.10.3	Ventanas tipo corrediza lateral(1,20x1,15)	1	828.000	828.000						
1.10.4	Ventanas tipo corrediza en galería(1,50x1,15)	1	1.035.000	1.035.000						
1.11	Pinturas			-						
1.11.1	De pared revocadas a la cal - base para látex (manos y lijado).	189,52	11.889	2.253.203						
1.11.2	De pared interior y exterior rev.al látex	189,52	30.120	5.708.342						
1.11.3	De pared lindera, tratamiento con pintura	23,1	33.000	762.300						
1.11.4	De aberturas de madera al barniz, marcos y contramarcos	7,76	27.432	212.872						
1.12	Instalación eléctrica			-						
1.12.1	Alimentación al tablero seccional 2 x 6 mm	25	23.772	594.300						
1.12.2	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro + tablero y colocación	1	392.400	392.400						
1.12.3	Alimentac.circuito luces	11	93.060	1.023.660						
1.12.4	Aliment.circuitos de tomas	8	93.060	744.480						
1.12.5	Aliment.circuitos de ventiladores	1	79.860	79.860						
1.12.6	Aliment.circuitos de un A.A.	1	312.804	312.804						
1.13	Artef.eléctrico			-						
1.13.1	Art. De embutir en cielorraso con luminarias de bajo consumo.	11	71.744	789.184						
1.13.2	Ventilador de techo de 56"	1	396.864	396.864						

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA · U.O.C. ·

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C

1.14	Desagüe Cloacal			-						
1.14.1	Inst.cloacal	1	355.001	355.001						
1.14.2	Registro 40x40	1	232.800	232.800						
1.14.3	Cámara séptica 1,00x1,160x1,20	1	1.744.983	1.744.983						
1.14.4	Pozo ciego 2,00x2,50	1	2.627.568	2.627.568						
1.15	Agua corriente			-						
1.15.1	Cañería de alimentación	20	22.420	448.400						
1.15.2	Inst.agua corriente	1	336.798	336.798						
1.16	Colocación de Artefactos			-						
1.16.1	Artefactos seg.plano	1	1.577.839	1.577.839						
1.16.2	Espejo 40x60+marco madera	0,8	240.000	192.000						
1.16.3	Azulejo de SS.H. - altura = 1,80m	9,54	83.520	796.781						
1.17	Desagüe Pluvial			-						
1.17.1	Canaleta embutida, desarrollo 0,60m	5,7	86.400	492.480						
1.17.2	Canaleta bajada de caño PVC	6	50.400	302.400						
1.18	Obras complementarias			-						
1.18.1	Cielorraso de PVC	31,97	98.400	3.145.848						
1.18.2	Rampa con pasamano metálico, según diseño	1	1.860.000	1.860.000						
1.18.3	Escalones	1,4	78.000	109.200						
1.18.4	Guarda obras	10,7	66.000	706.200						
1.18.5	Cartel de obra	1	960.000	960.000						
1.18.6	Obrador	9	180.000	1.620.000						
1.18.7	Limpieza final	1	1.118.164	1.118.164						
	TOTALES			79.531.230			-			-

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C