Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Informe Nº 28/2017

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Concepción, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el **Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Informe Técnico de Evaluación de Propuestas** presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente.----------

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA

a) Nº de PAC : **333.545**

b) Nombre del Llamado: **PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE HORQUETA.**

c) Modalidad : **Licitación por Concurso de Ofertas (LCO)**

2. APERTURA DE SOBRE: Según Acta de Apertura de Sobres Nº 50 de fecha 11 de setiembre de 2017, en el local del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Concepción, Avda. H. Colombino y Cap. Lezcano, 2do Piso Sección Contrataciones, se procedió a la apertura y lectura de la oferta presentada por la siguiente empresa.-----

OFERENTES	RUC Nº
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero	2299187-5

3. DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL: El cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:----------

Documentos que componen la oferta	G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González Cumple/No cumple
A) Formulario de Oferta*	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple
C) Documentos Legales. Oferentes Individuales. Personas físicas.	Cumple
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.*	Cumple
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública(*)	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 (*)	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple
D) Documentos Legales. Oferentes Individuales. Personas jurídicas.	Cumple
E) Oferentes en Consorcio	No Aplica
F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II, 3	No Aplica
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias.	
Copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación.	Cumple
Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	Cumple
G) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en la Sección II, 4	Cumple
Facturación igual o superior al 70% al monto total de la oferta, por lo que deberá presentar copias de los contratos y/o facturas de los mismos	
H) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II, 6	Cumple
I) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7	Cumple
J) Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de infraestructura, conforme a lo exigido en la Sección II, 7	Cumple
K) Documentos adicionales.	Cumple
	Cumple

(*)Documentos Sustanciales, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo E del Pliego de Bases y Condiciones

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizza Carolina Kolher S.
Jefa de Ingresos Judiciales

4. **AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMÉTICOS:** Se deja constancia de que no se realizó corrección aritmética.----------

5. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL:** conforme a la Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, La declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10, y demás documentos presentados componentes del Anexo E., la firma participante posee la capacidad legal para ofertar al estado. Igualmente se ha verificado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH), si los propietarios, socios, accionistas directores se encontraban dentro de las **Prohibiciones de los inc. "a" y "b" del Artículo 40** conforme a la resolución N° 849/2015, la oferta es aceptada. ----------

Capacidad legal / Empresas	Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier González	NO SE OBSERVAN REGISTROS	El Sr. Javier Rodrigo González Silvero C.I. N° 2.299.187, NO POSEE DATOS EN EL SINARH.

6. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.** Al realizar el análisis financiero se obtiene:

G-SIL DE JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO

a) COEFICIENTE DE LIQUIDEZ

	2014		2015		2016		PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	31.059.483 / 1.291.681	24,05	130.590.519 / 3.397.958	38,43	524.843.533 / 317.983.611	1,65	**21,38**

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2014-2015-2016)

b) COEFICIENTE DE SOLVENCIA

	2014		2015		2016		
PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.291.681 / 31.059.483	0,04	3.397.958 / 211.499.610	0,02	317.983.611 / 688.337.657	0,46	**0,17**

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2014-2015-2016)

c) ACTIVO LIQUIDO

	2016					
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	524.843.533	-	317.983.533	=	206.860.000	**29,44%**

Deberá ser mínimo el 20% DEL MONTO DE LA OFERTA

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

7. **EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA:** Como se ha solicitado por lo menos 3 (tres) copias de contratos DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 años similares a las obras propuestas, al fin de cumplir éste requisito como mínimo, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos. **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero**, ha cumplido con dicho requerimiento presentando contratos:

a) Contrato con La Empresa Narella de la Licenciada Monserrath Cabrera y su respectiva acta de Recepción Definitiva. Año 2013-2014.

b) Contrato N° 23/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva Acta de Recepción definitiva. Año 2014.

c) Contrato N° 47/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva Acta de Recepción definitiva. Año 2014-2015.

d) Contrato N° 43/2014 con la Municipalidad de Loma Plata y su respectiva acta de recepción definitiva. Año 2014-2015.

e) Contrato N° 30/2015 con la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y su respectiva acta de recepción definitiva. Año 2016

f) Contrato N° 31/2015 con la Gobernación del Departamento de Presidente Hayes y su respectiva acta de recepción definitiva. Año 2015-2016

g) Contrato con La Empresa LUXUS CONSULTORA representado por el Señor Richard Mendoza y su respectiva acta de Recepción Definitiva. Año 2015.

8. **EVALUACIÓN ECONÓMICA.** Al realizar la verificación de todos los items y realizando el redondeo a la baja de todos los ítems con subtotales decimales, se constata que la propuesta de:

- **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero:** Gs. 702.763.844 (Guaraníes Setecientos dos millones setecientos cuarenta y cuatro) siendo la única oferta.----------

9. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MATEIAL DE PERSONA, DE EQUIPOS Y DE INFRAESTRUCTURA:** EL Jefe de Sección de Obras Civiles de la Institución, Arq. Raúl Jesús García Roig, ha remitido su informe técnico donde detalla que los siguientes ítems **cumplen** con las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones:

H. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal conforme a lo exigido en la Sección II, 6
I. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7
J. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de infraestructura, conforme a lo exigido en la Sección II, 7

Se adjunta nota de corrección y del curriculum vitae del profesional que quedara destacado.

10. **ANÁLISIS DE LOS PRECIOS CONFORME A LA RES DNCP N° 1173/16**

Se adjunta al informe la planilla correspondiente.

Teniendo en cuenta, que elaborado el cuadro comparativo de ofertas, se ha constatado que los ítems se encuentran dentro del margen establecido por la RES. DNCP 1173/16.

Lic. Liuze Carolina Kolher S.
Jefe de Procesos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

11. NORMATIVA LEGAL: La resolución Nº 1173/16; la *RES. DNCP* N° 849/2015, RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 2051/03. El art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, que regula los criterios que deben observarse para la adjudicación, estableciendo que "Atendiendo a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley (2.051/03), la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ***1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3. Presente el precio evaluado como el más bajo".-----***

12. RECOMENDACIÓN: Teniendo en cuenta el criterio establecido en el art. 63 del Decreto Nº 21.909/03 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/2003 De contrataciones Públicas y la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Comité de Evaluaciones **RECOMIENDA** al Consejo de Administración, salvo mejor parecer, cuanto sigue:----------

ADJUDICAR: por el total el llamado Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) **PROSECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE HORQUETA.** ID Nº **333.545**, de acuerdo al Cuadro de Precios Adjudicados que se anexa al presente informe a la firma:

- **G-SIL ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN de Javier Rodrigo González Silvero por** Gs. 702.763.844 (Guaraníes Setecientos dos millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro) IVA INCLUIDO.----------

El Comité de Evaluación conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, el presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación. ----------

Concepción, 14 de setiembre de 2017.-

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

El Comité de Evaluación de Ofertas, ha procedido a la evaluación de la capacidad del personal y equipos de la firma **G-SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCIÓN DE JAVIER GONZALEZ.**

En lo referente a la capacidad y calidad del personal hemos recibido y constatado la notificación del cambio del Profesional Residente en Obra, cumpliendo así con los requerimientos necesarios y en la capacidad de equipos con que cuentan la empresa, también poseen todos los equipos y herramientas necesarios para el cumplimiento de la prosecución de los trabajos.

Adjunto nota de corrección y del curriculum vitae del profesional que quedara destacado en obra.-

Sin otro particular. Atentamente.-

Es mi informe.

PODER JUDICIAL SECCION OBRAS CIVILES

Arq. Raúl Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

INFORME TECNICO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas, ha procedido a la evaluación de la capacidad del personal y equipos de la firma **G-SIL ARQUITECTURA Y CONSTRUCIÓN DE JAVIER GONZALEZ.** En el marco del llamado a concurso **"Prosecusion de la construcción del Juzgado de Paz de HORQUETA. I.D. 333.545.-" Ad Referendum**
En a los siguientes Items:

H. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II, 6

a. Currículum del personal propuesto para Residente de Obra, anexando copia del título universitario y de una carta suscripta por el mismo.
Cumple.

b. Currículum del personal propuesto para Jefe o Superintendente de obras, anexando copia del título universitario y de una carta suscripta por el mismo.
Cumple.

I. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.

a. Declaración jurada de los equipos mencionados en la Sección II como propiedad (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada.
Cumple

b. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.
Cumple

J. Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de infraestructura, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.

a. Declaración jurada que cumple con la infraestructura requerida.
Cumple.

Sin otro particular. Atentamente.-

Es mi informe.

Arq. Raúl Jesus García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	G-SIL ARQ. & CONST. DE JAVIER GONZALEZ			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	701	9.381	6.576.081
2	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	Metros cuadrados	40	527.199	21.087.960
3	72131601-002	Instalaciones provisorias-Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	Unidad Medida Global	1	2.345.192	2.345.192
4	72131601-002	Instalaciones provisorias-Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad Medida Global	1	1.876.155	1.876.155
5	72131601-002	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1	2.485.905	2.485.905
6	72131601-002	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	220	5.278	1.161.160
7	72131601-004	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	82	87.945	7.211.490
8	72131601-004	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Losas y vigas de HºAº.	Metros cúbicos	6,3	1.876.155	11.819.776
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mampostería de 0,15 de ladrillos semi prensados vistos una cara c/ rendijas enrrasadas	Metros cuadrados	193	136.023	26.252.439
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo laminados, 1 cara vista, juntas enrrasadas, según detalle	Metro lineal	42	62.149	2.610.258
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado , 1 cara vista, juntas enrrasadas. (Ver detalle).	Metro lineal	65	79.739	5.183.035
12	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m Frontón	Metros cuadrados	65	70.359	4.573.335
13	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado de agujeros verticales, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	Milímetros	5,8	225.141	1.305.817
14	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalera, Huella 30cm - Contrahuella 18cm, Acceso Publico y Acceso Funcionarios	Metro lineal	9,4	46.905	440.907
15	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado enrasado de agujeros verticales, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	Metro lineal	11	126.641	1.393.051
16	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA-De techo plano-losas-carp de regularización,aplic de emulcion acrilica específ pa aislacion de losa en 6manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminac con piso de tejuelas(incl zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	54	211.068	11.397.672
17	72131601-006	DINTELES-Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado, 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	64	16.884	1.080.576
18	72131601-006	DINTELES-Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	122	18.766	2.289.452

19	72131601-009	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	Metros cuadrados	193,2	41.041	7.929.121
20	72131601-009	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	46	41.041	1.887.886
21	72131601-008	REVOQUES-Revoque Planchado exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	165	23.453	3.869.745
22	72131601-008	REVOQUES-Revoque interior a 2 capa filtrado	Metros cuadrados	217	29.554	6.413.218
23	72131601-008	REVOQUES-Revoque exterior a dos capas con hidrófugo, Frontón	Metros cuadrados	65	29.554	1.921.010
24	72131601-008	REVOQUES-Revoque hidrofugo tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette.	Metros cuadrados	74	32.833	2.429.642
25	72131601-008	REVOQUES-Revoque de losa de Hº Aº, con azotada 1:3, incluye goteron perimetral	Metros cuadrados	46	75.986	3.495.356
26	72131601-008	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano-losa de HºAº- a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	Metro lineal	25	75.986	1.899.650
27	72131601-007	TECHO-Estruct metáli-viga y correas-ángulos chapa doblada terminac pint base epoxi. Cobert mat compues-cara sup chapa galvani 24 prepintada color definir secc trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revesti inferior placa mineral c malla fibra d vidrio-fijac tornillo autoroscante	Metros cuadrados	178,5	300.187	53.583.379
28	72131601-007	TECHOS-Baveta de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 45cm, con pintura sintetica color de chapa prepintada	Metro lineal	24	75.046	1.801.104
29	72131601-007	CIELORRASOS-En placas de yeso cartón desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	177	128.985	22.830.345
30	72131601-008	REVESTIDOS-Del zócalo del edificio con piedra natural - basáltica o arenisca, h= variable.	Metros cuadrados	48,28	206.380	9.964.026
31	72131601-008	REVESTIDOS-De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	Metros cuadrados	18	1.125.700	20.262.600
32	72131601-008	REVESTIDOS-De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PEI4 en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	75,18	89.118	6.699.891
33	72131601-008	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 15cm, en sanitarios.	Metro lineal	25,65	93.812	2.406.277
34	72131601-009	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerámico.	Metros cuadrados	193,1	30.019	5.796.668
35	72131601-009	PISOS-De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	Metros cuadrados	193,1	131.330	25.359.823
36	72131601-009	ZOCALOS-De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	35.647	2.014.055
37	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
38	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
39	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
40	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	168.853	168.853
41	72131601-011	Desagüe Pluvial-Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	5	234.521	1.172.605
42	72131601-011	Desagüe Pluvial-Bajadas caño PVC de 100mm.	Metro lineal	60	42.217	2.533.020

43	72131601-011	Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion. Caños de 25mm	Metro lineal	60	23.453	1.407.180
44	72131601-011	Desagüe Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada Nº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	Metro lineal	24	79.742	1.913.808
45	72131601-011	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
46	72131601-011	Agua corriente-En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
47	72131601-011	Agua corriente-En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
48	72131601-011	Agua corriente-En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	168.853	168.853
49	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	2	2.673.519	5.347.038
50	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.063.771	2.063.771
51	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.673.519	2.673.519
52	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	Unidad Medida Global	1	797.366	797.366
53	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de pañales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	2.345.192	2.345.192
54	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natura220mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.529.065	1.529.065
55	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de tablero eléctrico PVC para 18 disyuntores tipo europeo con rielera y barra para neutro, incluye llave 3X40 amperios	Unidad Medida Global	1	581.610	581.610
56	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 10 a 32 amperios	Unidad	11	70.359	773.949
57	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 3 x 50 amperios	Unidad	1	155.346	155.346
58	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente	Unidad	21	112.570	2.363.970
59	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente estabilizado para computadora	Unidad	7	112.570	787.990
60	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	262.662	1.050.648
61	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	168.853	506.559
62	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 18000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	5	469.038	2.345.190
63	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 12000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	2	469.038	938.076
64	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tomas para teléfono	Unidad	6	112.570	675.420
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Artefactos de embutir 4x20w	Unidad	30	126.641	3.799.230

66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 1x26w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	5	234.520	1.172.600
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo direccionable para exterior de adosar al techo plano.DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	1	290.810	290.810
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	4	140.712	562.848
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	Metro lineal	30	79.738	2.392.140
70	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,70 x 2,10 de madera cedro lustrado y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo (baño)	Unidad	3	1.172.599	3.517.797
71	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,90 x 2,10 de madera cedro lustrada y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	Unidad	1	1.313.309	1.313.309
72	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Mueble de madera lustrada con puertas tipo persianas en cedro natural , con tapa de granito natural de 2,15m x 0,60m, bacha de acero inoxidable pegada con sifon de goma	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
73	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso 1,70 x 2.35 en cristal templado 10mm con estructura de aluminio anodizado color bronce, con cerradura y freno hidráulico (ver detalle)	Unidad	1	3.939.924	3.939.924
74	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso de funcionarios en estructura de aluminio anodizado color bronce con vidrio laminado de 8 mm con cerradura y accesorios (Ver detalle)	Unidad	1	2.373.338	2.373.338
75	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana en aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, incluido.Segun diseño (1,80x1,20).	Unidad	4	2.040.317	8.161.268
76	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventanas en aluminio anodizado color bronce con una hoja de proyección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (0,60m x 0,60m)	Unidad	5	609.750	3.048.750
77	72131601-012	PINTURA-Paredes exteriores, látex acrílico.	Metros cuadrados	65	70.356	4.573.140
78	72131601-012	PINTURA-Paredes interiores al látex PVA c/ enduido	Metros cuadrados	217	32.833	7.124.761
79	72131601-012	PINTURA-Losa de Hº Aº al látex PVA c/ enduido	Metros cuadrados	46	35.650	1.639.900
80	72131601-012	PINTURA-Aberturas de madera tinta lustre	Metros cuadrados	16	30.020	480.320
81	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de revestimiento de piedra, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	48,28	30.020	1.449.365
82	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo semiprensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	193	26.267	5.069.531
83	72131601-005	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	Metros cuadrados	120	206.378	24.765.360
84	72131601-005	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	Unidad	6	393.999	2.363.994
85	72131601-005	MAMPARAS-Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	1.688.539	3.377.078

86	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	703.558	703.558
87	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	2.110.673	2.110.673
88	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	300.185	600.370
89	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	Unidad	14	328.330	4.596.620
90	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector termovelocimterico	Unidad	1	328.330	328.330
91	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	328.330	328.330
92	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	515.942	1.031.884
93	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	Unidad	10	328.330	3.283.300
94	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual	Unidad	2	281.424	562.848
95	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	844.270	844.270
96	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	Unidad	1	2.110.675	2.110.675
97	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sirena para robo.	Unidad	1	328.330	328.330
98	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sensor de movimientos.	Unidad	8	304.876	2.439.008
99	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Chip de apertura de puertas.	Unidad	20	117.261	2.345.220
100	72131601-001	SEÑALETICA-Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	Unidad Medida Global	1	3.208.224	3.208.224
101	72131601-001	SEÑALETICA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	703.558	703.558
102	72131601-001	SEÑALETICA-Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	1	609.750	609.750
103	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	65.666	328.330
104	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	103.189	103.189
105	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	15	56.286	844.290
106	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	93.812	93.812
107	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Funcionarios	Unidad	1	168.859	168.859
108	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Magistrados	Unidad	1	168.859	168.859
109	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel de Chapa metalica p/ exterior, medidas 20x40.Ver diseño	Unidad	3	159.475	478.425
110	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	750.464	750.464
111	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL-Excavacion para Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	13,44	54.415	731.337
112	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL-Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,60m	Metros cúbicos	9,6	393.994	3.782.342
113	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL Aislacion Horizontal de mampostería de nivelacion en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	Metros cuadrados	14,4	26.267	378.244

114	72131601-003	MURALLA PERIMETRALMamposteria de elevacion ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	68,8	79.739	5.486.043
115	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPilares de Ladrillos semiprensados a la vista, juntas al ras.	Metro lineal	25,8	145.402	3.751.371
116	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPilares de hormigon armado	Metro lineal	25,8	145.402	3.751.371
117	72131601-003	MURALLA PERIMETRALSardinel de ladrillo semisemiprensados visto 1 cara, según detalle	Metro lineal	36	54.408	1.958.688
118	72131601-003	MURALLA PERIMETRALRevoque exterior a dos capas con hidrofugo, incluye pared lindera de edificio	Metros cuadrados	137,6	22.518	3.098.476
119	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPintura al Agua para exteriores	Metros cuadrados	137,6	26.267	3.614.339
120	72131601-003	MURALLA PERIMETRALLimpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	Metro lineal	61,8	18.766	1.159.738
121	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMovimiento de suelo - relleno y compactación.	Metros cúbicos	172	112.570	19.362.040
122	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDACordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Metro lineal	55	45.497	2.502.335
123	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m	Metro lineal	119	75.046	8.930.474
124	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contencion borde de rampa discapacitados de ladrillo comun 0,30m, terminacion revestido canto rodado cargado in situ	Metro lineal	8	93.809	750.472
125	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de baldosas de granito a reconstituido antideslizante.	Metros cuadrados	240	26.737	6.416.880
126	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de Hormigon Armado, Espesor 10cm, Reticulado medio de varillas de 6mm c/15cm en acceso vehicular y estacionamiento	Metros cuadrados	14	103.191	1.444.674
127	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAPiso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	Metros cuadrados	210	98.500	20.685.000
128	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAGuarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	Metro lineal	287	42.216	12.115.992
129	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDADiseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	Unidad Medida Global	1	1.219.501	1.219.501
130	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteAcometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	Unidad Medida Global	1	450.278	450.278
131	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCañería PVC roscable de 3/4"	Metro lineal	45	20.638	928.710
132	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCanilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	Unidad	3	168.853	506.559
133	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteSistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	Unidad Medida Global	1	891.174	891.174
134	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	32	23.453	750.496
135	72131601-011	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	3	211.067	633.201
136	72131601-011	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.988.724	1.988.724
137	72131601-011	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	3.001.846	3.001.846
138	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	74,5	28.144	2.096.728
139	72131601-011	Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	6	112.570	675.420

140	72131601-011	Registro desagüe pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	Unidad	10	150.094	1.500.940
141	72131601-011	Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	Unidad	10	211.067	2.110.670
142	72131601-001	Puestomedicion- inc caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada nicho para medidor trifasico,tapa metalANDE,caja presintab llave TM de 3x50Ammp.Cable para acometida 4x10mm,cable de bajada pre ensamblado 4x16mm,jabalina obre p tierra registro tapa al pie del puesto medicion	Unidad	1	1.969.966	1.969.966
143	72131601-001	Pilastra en ladrillo laminado visto terminacion con doble sardinel- trifasica	Unidad Medida Global	1	1.969.966	1.969.966
144	72131601-001	Acometida Telefonica (Cable Mallado,2 pares, subterraneo) hasta el tablero	Unidad Medida Global	1	656.653	656.653
145	72131601-001	Alimentacion electrica del TG a las bocas de luces	Unidad Medida Global	16	79.737	1.275.792
146	72131601-001	Bocas alimentacion luces caminero acceso pergolado y muralla	Unidad	4	150.092	600.368
147	72131601-001	Bocas alimentación luces tipo reflectores	Unidad	3	65.669	197.007
148	72131601-001	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	Unidad	5	136.026	680.130
149	72131601-001	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	Unidad	8	28.153	225.224
150	72131601-001	Registro electrico 20x20cm	Unidad	15	89.128	1.336.920
151	72131601-001	Tipo Farola 1 x 26 watt ,construida en inyección de aluminio, con difusor en policarbonato opal, fotocélula,iluminacion directa simetrica para sector de acceso. Según detalle	Unidad	7	1.407.116	9.849.812
152	72131601-001	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	Unidad	5	140.715	703.575
153	72131601-001	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	Unidad	3	140.715	422.145
154	72131601-001	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.735.443	3.470.886
155	72131601-001	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	Unidad	3	422.135	1.266.405
156	72131601-001	Base de Hormigon Ciclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	0,65	797.366	518.287
157	72131601-001	Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	3	1.969.963	5.909.889
158	72131601-001	Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	14,4	136.022	1.958.716
159	72131601-001	Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	14,4	14.072	202.636
160	72131601-001	Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	13	422.135	5.487.755
161	72131601-001	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	24,7	150.095	3.707.346
162	72131601-001	Pintura con esmalte sintetico.	Metros cuadrados	32,5	26.267	853.677
163	72131601-001	Umbral de granito natural ranurado. 20x120cm, espesor 2cm	Unidad Medida Global	1	187.617	187.617
164	72131601-001	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Metros cúbicos	0,5	28.142	14.071
165	72131601-001	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 4"-3", altura libre 6,00m., terminación pintura esmalte sintetico - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	Unidad	2	891.174	1.782.348
166	72131601-001	Excavación para macizada de pilares metálicos con hormigón ciclopeo y cimentación para muro de nivelación	Metros cúbicos	0,3	37.527	11.258
167	72131601-001	Macizada de Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m.para pilares metálicos	Metros cúbicos	0,5	562.850	281.425
168	72131601-001	Muro armado de 0,30 para base de muro de nivelación	Metros cuadrados	10,35	140.715	1.456.400

169	72131601-001	Tapa de piedra naturala junta tomada	Metros cuadrados	2	65.666	131.332
170	72131601-001	Revoque exterior a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	12,5	22.213	277.662
171	72131601-001	Pintura al Agua para exteriores	Metros cuadrados	12,5	15.012	187.650
172	72131601-001	Reja de metalica,Altura 2,00m, bastidores de caño 100x100x2,00mm c/ 1,50m estructura de angulo 1x1/2"x 1/8" y planchuelas 1/2"x 1/8", metal desplegado 1"x1"x2,00mm	Metros cuadrados	6	262.662	1.575.972
173	72131601-001	Porton Metalico, acceso funcionarios, altura 1,90m, ancho 0,80m, de caño estructural, según detalle	Unidad	1	1.050.645	1.050.645
174	72131601-001	Pintura a base de antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	12	19.700	236.400
175	72131601-001	Compactacion y preparo de la superficie	Metros cuadrados	72	2.815	202.680
176	72131601-001	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	Metros cúbicos	6,4	37.527	240.172
177	72131601-001	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	Metros cúbicos	6,4	328.330	2.101.312
178	72131601-001	Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	24	107.879	2.589.096
179	72131601-001	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	Metros cuadrados	50	121.953	6.097.650
180	72131601-001	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Metro lineal	40	84.426	3.377.040
181	72131601-001	Relleno arena lavada altura 20cm	Metros cuadrados	72	64.352	4.633.344
182	72131601-001	Provisión y colocación de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	Unidad	1	42.213.465	42.213.465
183	72131601-001	Provision y colocacion de Balancin	Unidad	2	2.063.771	4.127.542
184	72131601-001	Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
185	72131601-001	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	321	1.876	602.196
186	72131601-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	321	15.008	4.817.568
187	72131601-001	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	Unidad	7	609.752	4.268.264
188	72131601-001	Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	2	140.712	281.424
189	72131601-001	Cultivo de plantas nativas	Unidad	3	117.261	351.783
190	72131601-001	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	2	844.270	1.688.540
191	72131601-001	Cesto para basura 60X80X50 con tapa de metal desplegado liviano, incluye colocación y pintera sintética	Unidad	1	281.427	281.427
192	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Unidad	4	281.427	1.125.708
193	72131601-001	Excavación de tierra	Metros cúbicos	3	46.903	140.709
194	72131601-001	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	Metros cúbicos	1,5	2.814.230	4.221.345
195	72131601-001	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	6	51.594	309.564
196	72131601-001	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	Metros cuadrados	6	37.523	225.138
197	72131601-001	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	Unidad	1	272.043	272.043

198	72131601-001	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
199	72131601-001	Limpieza final de obra en exteriores	Unidad Medida Global	1	1.125.693	1.125.693
200	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	Unidad	3	234.521	703.563
201	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.(Rampa PcD)	Unidad	1	187.615	187.615
202	72131601-001	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,00mx1,00m, doble faz. Ver diseño.(Acceso Funcionarios y Vehicular)	Unidad	2	1.031.885	2.063.770
					Precio Total	**702.763.844**

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Eco.. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Lizze Carolina Rother S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Lic. Nelly B. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Cuadro de Análisis de los Precios conforme a la Res. DNCP N° 1173/16

Item	Descripcion	Empresa con el precio más bajo	Cantidad	Precio Referencial	Precio Ofertado	Precio (minimo) no menor del 30% del referencial	Precio (maximo) no Mayor del 20% del referencial	Precio no menor del 30% o Mayor del 20% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza del terreno (carpida de malezas, desalije y retiro)	G - SIL	701	10.000	9.381	7.000	12.000	CUMPLE	**6.576.081**
2	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo - tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	G - SIL	40	562.000	527.199	393.400	674.400	CUMPLE	**21.087.960**
3	Instalaciones provisorias-Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc -	G - SIL	1	2.500.000	2.345.192	1.750.000	3.000.000	CUMPLE	**2.345.192**
4	Instalaciones provisorias-Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	G - SIL	1	2.000.000	1.876.155	1.400.000	2.400.000	CUMPLE	**1.876.155**
5	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	G - SIL	1	2.650.000	2.485.905	1.855.000	3.180.000	CUMPLE	**2.485.905**
6	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcación.	G - SIL	220	5.625	5.278	3.938	6.750	CUMPLE	**1.161.160**
7	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	G - SIL	82	93.750	87.945	65.625	112.500	CUMPLE	**7.211.490**
8	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Losas y vigas de HºAº	G - SIL	6,3	2.000.000	1.876.155	1.400.000	2.400.000	CUMPLE	**11.819.776**
9	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mamposteria de 0,15 de ladrillos semi prensados vistos una cara c/ rendijas enrrasadas	G - SIL	193	145.000	136.023	101.500	174.000	CUMPLE	**26.252.439**
10	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo laminados, 1 cara vista, juntas enrrasadas, según detalle	G - SIL	42	66.250	62.149	46.375	79.500	CUMPLE	**2.610.258**
11	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado , 1 cara vista, juntas enrrasadas. (Ver detalle).	G - SIL	65	85.000	79.739	59.500	102.000	CUMPLE	**5.183.035**
12	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mamposteria de elevación ladrillos comunes 0,15m Frontón	G - SIL	65	75.000	70.359	52.500	90.000	CUMPLE	**4.573.335**
13	MAMPOSTERIA Y MUROS-Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado de agujeros verticales, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano)	G - SIL	5,8	240.000	225.141	168.000	288.000	CUMPLE	**1.305.817**
14	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalera, Huella 30cm - Contrahuella 18cm, Acceso Publico y Acceso Funcionarios	G - SIL	9,4	50.000	46.905	35.000	60.000	CUMPLE	**440.907**
15	MAMPOSTERIA Y MUROS-Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado enrasado de agujeros verticales, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	G - SIL	11	135.000	126.641	94.500	162.000	CUMPLE	**1.393.051**
16	AISLACION HIDROFUGA-De techo plano-losas-carp de regularización,aplic de emulcion acrilica especif pa aislacion de losa en 6manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminac con piso de tejuelas(incl zócalos), terminación pintura base silicona.	G - SIL	54	225.000	211.068	157.500	270.000	CUMPLE	**11.397.672**
17	DINTELES-Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo laminado, 1 cara vista (completo lado externo)	G - SIL	64	18.000	16.884	12.600	21.600	CUMPLE	**1.080.576**
18	DINTELES-Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común de parapeto superior (frontón), dos niveles.	G - SIL	122	20.000	18.766	14.000	24.000	CUMPLE	**2.289.452**
19	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	G - SIL	193,2	43.750	41.041	30.625	52.500	CUMPLE	**7.929.121**
20	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	G - SIL	46	43.750	41.041	30.625	52.500	CUMPLE	**1.887.886**
21	REVOQUES-Revoque Planchado exterior con hidrófugo	G - SIL	165	25.000	23.453	17.500	30.000	CUMPLE	**3.869.745**
22	REVOQUES-Revoque interior a 2 capa filtrado	G - SIL	217	31.500	29.554	22.050	37.800	CUMPLE	**6.413.218**
23	REVOQUES-Revoque exterior a dos capas con hidrófugo, Frontón	G - SIL	65	31.500	29.554	22.050	37.800	CUMPLE	**1.921.010**
24	REVOQUES-Revoque hidrofugo tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette.	G - SIL	74	35.000	32.833	24.500	42.000	CUMPLE	**2.429.642**
25	REVOQUES-Revoque de losa de Hº Aº, con azotada 1:3, incluye goteron perimetral	G - SIL	46	81.000	75.986	56.700	97.200	CUMPLE	**3.495.356**
26	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano-losa de HºAº- a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	G - SIL	25	81.000	75.986	56.700	97.200	CUMPLE	**1.899.650**
27	TECHO-Estruct metáli-viga y correas-ángulos chapa doblada terminac pint base epoxi. Cobert mat compues-cara sup chapa galvani 24 prepintada color definir secc trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revesti inferior placa mineral c malla fibra d vidrio-fijac tornillo autoroscante	G - SIL	178,5	320.000	300.187	224.000	384.000	CUMPLE	**53.583.379**

Lic. Lizzo Carolina Kellier B.
Jefe de Ingresos Judiciales

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

28	TECHOS-Baveta de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 45cm, con pintura sintetica color de chapa prepintada	G - SIL	24	80.000	75.046	56.000	96.000	CUMPLE	1.801.104
29	CIELORRASOS-En placas de yeso cartón desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	G - SIL	177	137.500	128.985	96.250	165.000	CUMPLE	22.830.345
30	REVESTIDOS-Del zócalo del edificio con piedra natural - basáltica o arenisca, h= variable.	G - SIL	48,28	220.000	206.380	154.000	264.000	CUMPLE	9.964.026
31	REVESTIDOS-De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	G - SIL	18	1.200.000	1.125.700	840.000	1.440.000	CUMPLE	20.262.600
32	REVESTIDOS-De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PEI4 en sanitarios y lavadero.	G - SIL	75,18	95.000	89.118	66.500	114.000	CUMPLE	6.699.891
33	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 15cm, en sanitarios.	G - SIL	25,65	100.000	93.812	70.000	120.000	CUMPLE	2.406.277
34	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerámico.	G - SIL	193,1	32.000	30.019	22.400	38.400	CUMPLE	5.796.668
35	PISOS-De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	G - SIL	193,1	140.000	131.330	98.000	168.000	CUMPLE	25.359.823
36	ZOCALOS-De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	G - SIL	56,5	38.000	35.647	26.600	45.600	CUMPLE	2.014.055
37	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	G - SIL	1	550.000	515.944	385.000	660.000	CUMPLE	515.944
38	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	G - SIL	1	550.000	515.944	385.000	660.000	CUMPLE	515.944
39	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	G - SIL	1	550.000	515.944	385.000	660.000	CUMPLE	515.944
40	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	G - SIL	1	180.000	168.853	126.000	216.000	CUMPLE	168.853
41	Desagüe Pluvial-Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	G - SIL	5	250.000	234.521	175.000	300.000	CUMPLE	1.172.605
42	Desagüe Pluvial-Bajadas caño PVC de 100mm.	G - SIL	60	45.000	42.217	31.500	54.000	CUMPLE	2.533.020
43	Desagüe pluvial de Equipos de Refrigeracion. Caños de 25mm	G - SIL	60	25.000	23.453	17.500	30.000	CUMPLE	1.407.180
44	Desagüe Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada Nº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	G - SIL	24	85.000	79.742	59.500	102.000	CUMPLE	1.913.808
45	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	G - SIL	1	550.000	515.944	385.000	660.000	CUMPLE	515.944
46	Agua corriente-En sanitario familiar.	G - SIL	1	550.000	515.944	385.000	660.000	CUMPLE	515.944
47	Agua corriente-En sanitario publico.	G - SIL	1	550.000	515.944	385.000	660.000	CUMPLE	515.944
48	Agua corriente-En pileta kitchenette.	G - SIL	1	180.000	168.853	126.000	216.000	CUMPLE	168.853
49	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	G - SIL	2	2.850.000	2.673.519	1.995.000	3.420.000	CUMPLE	5.347.038
50	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferias cromadas, espejo.	G - SIL	1	2.200.000	2.063.771	1.540.000	2.640.000	CUMPLE	2.063.771
51	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	G - SIL	1	2.850.000	2.673.519	1.995.000	3.420.000	CUMPLE	2.673.519
52	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	G - SIL	1	850.000	797.366	595.000	1.020.000	CUMPLE	797.366
53	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de pañales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	G - SIL	1	2.500.000	2.345.192	1.750.000	3.000.000	CUMPLE	2.345.192
54	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natura220mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	G - SIL	1	1.630.000	1.529.065	1.141.000	1.956.000	CUMPLE	1.529.065
55	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de tablero eléctrico PVC para 18 disyuntores tipo europeo con nielera y barra para neutro, incluye llave 3X40 amperios	G - SIL	1	620.000	581.610	434.000	744.000	CUMPLE	581.610
56	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 10 a 32 amperios	G - SIL	11	75.000	70.359	52.500	90.000	CUMPLE	773.949
57	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 3 x 50 amperios	G - SIL	1	165.600	155.346	115.920	198.720	CUMPLE	155.346
58	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente	G - SIL	21	120.000	112.570	84.000	144.000	CUMPLE	2.363.970
59	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente estabilizado para computadora	G - SIL	7	120.000	112.570	84.000	144.000	CUMPLE	787.990
60	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofásicas)	G - SIL	4	280.000	262.662	196.000	336.000	CUMPLE	1.050.648
61	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos eléctrico	G - SIL	3	180.000	168.853	126.000	216.000	CUMPLE	506.559
62	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos -Equipos de 18000 BTU (No incluye el equipo)	G - SIL	5	500.000	469.038	350.000	600.000	CUMPLE	2.345.190
63	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos -Equipos de 12000 BTU (No incluye el equipo)	G - SIL	2	500.000	469.038	350.000	600.000	CUMPLE	938.076
64	INSTALACION ELECTRICA-Tomas para teléfono	G - SIL	6	120.000	112.570	84.000	144.000	CUMPLE	675.420

Lic. Luzze Carolina Solleiro
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN
Comité de Evaluación

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

65	INSTALACION ELECTRICA-Artefactos de embutir 4x20w	G - SIL	30	135.500	126.641	94.850	162.600	CUMPLE	**3.799.230**
66	INSTALACION ELECTRICA-Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 1x26w DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	G - SIL	5	250.000	234.520	175.000	300.000	CUMPLE	**1.172.600**
67	INSTALACION ELECTRICA-Tipo direccionable para exterior de adosar al techo plano DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	G - SIL	1	310.000	290.810	217.000	372.000	CUMPLE	**290.810**
68	INSTALACION ELECTRICA-Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	G - SIL	4	150.000	140.712	105.000	180.000	CUMPLE	**562.848**
69	INSTALACION ELECTRICA-Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	G - SIL	30	85.000	79.738	59.500	102.000	CUMPLE	**2.392.140**
70	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,70 x 2,10 de madera cedro lustrado y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo (baño)	G - SIL	3	1.250.000	1.172.599	875.000	1.500.000	CUMPLE	**3.517.797**
71	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,90 x 2,10 de madera cedro lustrada y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	G - SIL	1	1.400.000	1.313.309	980.000	1.680.000	CUMPLE	**1.313.309**
72	CARPINTERIA DE MADERA-Mueble de madera lustrada con puertas tipo persianas en cedro natural , con tapa de granito natural de 2,15m x 0,60m, bacha de acero inoxidable pegada con sifon de goma	G - SIL	1	3.500.000	3.283.269	2.450.000	4.200.000	CUMPLE	**3.283.269**
73	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso 1,70 x 2.35 en cristal templado 10mm con estructura de aluminio anodizado color bronce, con cerradura y freno hidráulico (ver detalle)	G - SIL	1	4.200.000	3.939.924	2.940.000	5.040.000	CUMPLE	**3.939.924**
74	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso de funcionarios en estructura de aluminio anodizado color bronce con vidrio laminado de 8 mm con cerradura y accesorios (Ver detalle)	G - SIL	1	2.530.000	2.373.338	1.771.000	3.036.000	CUMPLE	**2.373.338**
75	CARPINTERIA METALICA-Ventana en aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, incluido Segun diseño (1,80x1,20).	G - SIL	4	2.175.000	2.040.317	1.522.500	2.610.000	CUMPLE	**8.161.268**
76	CARPINTERIA METALICA-Ventanas en aluminio anodizado color bronce con una hoja de proyección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (0,60m x 0,60m)	G - SIL	5	650.000	609.750	455.000	780.000	CUMPLE	**3.048.750**
77	PINTURA-Paredes exteriores, látex acrílico.	G - SIL	65	75.000	70.356	52.500	90.000	CUMPLE	**4.573.140**
78	PINTURA-Paredes interiores al látex PVA c/ enduido	G - SIL	217	35.000	32.833	24.500	42.000	CUMPLE	**7.124.761**
79	PINTURA-Losa de Hº Aº al látex PVA c/ enduido	G - SIL	46	38.000	35.650	26.600	45.600	CUMPLE	**1.639.900**
80	PINTURA-Aberturas de madera tinta lustre	G - SIL	16	32.000	30.020	22.400	38.400	CUMPLE	**480.320**
81	PINTURA-Tratamiento de revestimiento de piedra, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	G - SIL	48,28	32.000	30.020	22.400	38.400	CUMPLE	**1.449.365**
82	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo semiprensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	G - SIL	193	28.000	26.267	19.600	33.600	CUMPLE	**5.069.531**
83	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	G - SIL	120	220.000	206.378	154.000	264.000	CUMPLE	**24.765.360**
84	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	G - SIL	6	420.000	393.999	294.000	504.000	CUMPLE	**2.363.994**
85	MAMPARAS-Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	G - SIL	2	1.800.000	1.688.539	1.260.000	2.160.000	CUMPLE	**3.377.078**
86	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	G - SIL	1	750.000	703.558	525.000	900.000	CUMPLE	**703.558**
87	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	G - SIL	1	2.250.000	2.110.673	1.575.000	2.700.000	CUMPLE	**2.110.673**
88	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	G - SIL	2	320.000	300.185	224.000	384.000	CUMPLE	**600.370**
89	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector Humo Calor.	G - SIL	14	350.000	328.330	245.000	420.000	CUMPLE	**4.596.620**
90	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Detector termovelocimterico	G - SIL	1	350.000	328.330	245.000	420.000	CUMPLE	**328.330**
91	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Sirena acústica de alarma contra incendios	G - SIL	1	350.000	328.330	245.000	420.000	CUMPLE	**328.330**
92	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	G - SIL	2	550.000	515.942	385.000	660.000	CUMPLE	**1.031.884**
93	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Luz autónoma de emergencia.	G - SIL	10	350.000	328.330	245.000	420.000	CUMPLE	**3.283.300**
94	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -Alarma audiovisual	G - SIL	2	300.000	281.424	210.000	360.000	CUMPLE	**562.848**
95	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	G - SIL	1	900.000	844.270	630.000	1.080.000	CUMPLE	**844.270**

Lic. Lizzie Carolina Rolfner S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN

Comité de Evaluación

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

96	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	G - SIL	1	2.250.000	2.110.675	1.575.000	2.700.000	CUMPLE	**2.110.675**
97	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sirena para robo.	G - SIL	1	350.000	328.330	245.000	420.000	CUMPLE	**328.330**
98	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sensor de movimientos.	G - SIL	8	325.000	304.876	227.500	390.000	CUMPLE	**2.439.008**
99	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puertas.	G - SIL	20	125.000	117.261	87.500	150.000	CUMPLE	**2.345.220**
100	SEÑALETICA-Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal - Ver diseño.	G - SIL	1	3.420.000	3.208.224	2.394.000	4.104.000	CUMPLE	**3.208.224**
101	SEÑALETICA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	G - SIL	1	750.000	703.558	525.000	900.000	CUMPLE	**703.558**
102	SEÑALETICA-Manijones para acceso principal - según diseño.	G - SIL	1	650.000	609.750	455.000	780.000	CUMPLE	**609.750**
103	SEÑALETICA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	G - SIL	5	70.000	65.666	49.000	84.000	CUMPLE	**328.330**
104	SEÑALETICA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	G - SIL	1	110.000	103.189	77.000	132.000	CUMPLE	**103.189**
105	SEÑALETICA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	G - SIL	15	60.000	56.286	42.000	72.000	CUMPLE	**844.290**
106	SEÑALETICA-Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	G - SIL	1	100.000	93.812	70.000	120.000	CUMPLE	**93.812**
107	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Funcionarios	G - SIL	1	180.000	168.859	126.000	216.000	CUMPLE	**168.859**
108	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Magistrados	G - SIL	1	180.000	168.859	126.000	216.000	CUMPLE	**168.859**
109	SEÑALETICA-Cartel de Chapa metalica p/ exterior, medidas 20x40.Ver diseño	G - SIL	3	170.000	159.475	119.000	204.000	CUMPLE	**478.425**
110	Limpieza final de obra	G - SIL	1	800.000	750.464	560.000	960.000	CUMPLE	**750.464**
111	MURALLA PERIMETRAL-Excavacion para Cimiento de Piedra Bruta	G - SIL	13,44	58.000	54.415	40.600	69.600	CUMPLE	**731.337**
112	MURALLA PERIMETRAL-Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,60m	G - SIL	9,6	420.000	393.994	294.000	504.000	CUMPLE	**3.782.342**
113	MURALLA PERIMETRAL Aislacion Horizontal de mampostería de nivelacion en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	G - SIL	14,4	28.000	26.267	19.600	33.600	CUMPLE	**378.244**
114	MURALLA PERIMETRALMamposteria de elevacion ladrillos comunes 0,15m	G - SIL	68,8	85.000	79.739	59.500	102.000	CUMPLE	**5.486.043**
115	MURALLA PERIMETRALPilares de Ladrillos semiprensados a la vista, juntas al ras.	G - SIL	25,8	155.000	145.402	108.500	186.000	CUMPLE	**3.751.371**
116	MURALLA PERIMETRALPilares de hormigon armado	G - SIL	25,8	155.000	145.402	108.500	186.000	CUMPLE	**3.751.371**
117	MURALLA PERIMETRALSardinel de ladrillo semisemiprensados visto 1 cara, según detalle	G - SIL	36	58.000	54.408	40.600	69.600	CUMPLE	**1.958.688**
118	MURALLA PERIMETRALRevoque exterior a dos capas con hidrofugo, incluye pared lindera de edificio	G - SIL	137,6	24.000	22.518	16.800	28.800	CUMPLE	**3.098.476**
119	MURALLA PERIMETRALPintura al Agua para exteriores	G - SIL	137,6	28.000	26.267	19.600	33.600	CUMPLE	**3.614.339**
120	MURALLA PERIMETRALLimpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	G - SIL	61,8	20.000	18.766	14.000	24.000	CUMPLE	**1.159.738**
121	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMovimiento de suelo - relleno y compactación.	G - SIL	172	120.000	112.570	84.000	144.000	CUMPLE	**19.362.040**
122	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDACordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	G - SIL	55	48.500	45.497	33.950	58.200	CUMPLE	**2.502.335**
123	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m	G - SIL	119	80.000	75.046	56.000	96.000	CUMPLE	**8.930.474**
124	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contencion borde de rampa discapacitados de ladrillo comun 0,30m, terminacion revestido canto rodado cargado in situ	G - SIL	8	100.000	93.809	70.000	120.000	CUMPLE	**750.472**
125	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de baldosas de granito a reconstituido antideslizante.	G - SIL	240	28.500	26.737	19.950	34.200	CUMPLE	**6.416.880**
126	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de Hormigon Armado, Espesor 10cm, Reticulado medio de varillas de 6mm c/15cm en acceso vehicular y estacionamiento	G - SIL	14	110.000	103.191	77.000	132.000	CUMPLE	**1.444.674**
127	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAPiso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	G - SIL	210	105.000	98.500	73.500	126.000	CUMPLE	**20.685.000**
128	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAGuarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	G - SIL	287	45.000	42.216	31.500	54.000	CUMPLE	**12.115.992**
129	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDADiseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	G - SIL	1	1.300.000	1.219.501	910.000	1.560.000	CUMPLE	**1.219.501**
130	INSTALACIONES-De Agua CorrienteAcometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	G - SIL	1	480.000	450.278	336.000	576.000	CUMPLE	**450.278**
131	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCañería PVC roscable de 3/4"	G - SIL	45	22.000	20.638	15.400	26.400	CUMPLE	**928.710**
132	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCanilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	G - SIL	3	180.000	168.853	126.000	216.000	**CUMPLE**	**506.559**
133	INSTALACIONES-De Agua CorrienteSistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	G - SIL	1	950.000	891.174	665.000	1.140.000	CUMPLE	**891.174**
134	Caño desague PVC 100mm.	G - SIL	32	25.000	23.453	17.500	30.000	CUMPLE	**750.496**
135	Registro desague cloacal 0,40mx0,40.	G - SIL	3	225.000	211.067	157.500	270.000	CUMPLE	**633.201**

Lic. Liane Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Comité de Evaluación

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

136	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	G - SIL	1	2.120.000	1.988.724	1.484.000	2.544.000	CUMPLE	1.988.724
137	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	G - SIL	1	3.200.000	3.001.846	2.240.000	3.840.000	CUMPLE	3.001.846
138	Caño desague PVC 100mm.	G - SIL	74,5	30.000	28.144	21.000	36.000	CUMPLE	2.096.728
139	Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	G - SIL	6	120.000	112.570	84.000	144.000	CUMPLE	675.420
140	Registro desague pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	G - SIL	10	160.000	150.094	112.000	192.000	CUMPLE	1.500.940
141	Registro cerrado desague pluvial 0,30mx0,30m.	G - SIL	10	225.000	211.067	157.500	270.000	CUMPLE	2.110.670
142	Puestomedicion- inc caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada nicho para medidor trifasico,tapa metalANDE,caja presintab llave TM de 3x50Ammp.Cable para acometida 4x10mm,cable de bajada pre ensamblado 4x16mm,jabalina obre p tierra registro tapa al pie del puesto medicion	G - SIL	1	2.100.000	1.969.966	1.470.000	2.520.000	CUMPLE	1.969.966
143	Pilastra en ladrillo laminado visto terminacion con doble sardinel- trifasica	G - SIL	1	2.100.000	1.969.966	1.470.000	2.520.000	CUMPLE	1.969.966
144	Acometida Telefonica (Cable Mallado,2 pares, subterraneo) hasta el tablero	G - SIL	1	700.000	656.653	490.000	840.000	CUMPLE	656.653
145	Alimentacion electrica del TG a las bocas de luces	G - SIL	16	85.000	79.737	59.500	102.000	CUMPLE	1.275.792
146	Bocas alimentacion luces caminero acceso pergolado y muralla	G - SIL	4	160.000	150.092	112.000	192.000	CUMPLE	600.368
147	Bocas alimentación luces tipo reflectores	G - SIL	3	70.000	65.669	49.000	84.000	CUMPLE	197.007
148	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	G - SIL	5	145.000	136.026	101.500	174.000	CUMPLE	680.130
149	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	G - SIL	8	30.000	28.153	21.000	36.000	CUMPLE	225.224
150	Registro electrico 20x20cm	G - SIL	15	95.000	89.128	66.500	114.000	CUMPLE	1.336.920
151	Tipo Farola 1 x 26 watt ,construida en inyección de aluminio, con difusor en policarbonato opal, fotocélula,iluminacion directa simetrica para sector de acceso. Según detalle	G - SIL	7	1.500.000	1.407.116	1.050.000	1.800.000	CUMPLE	9.849.812
152	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	G - SIL	5	150.000	140.715	105.000	180.000	CUMPLE	703.575
153	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	G - SIL	3	150.000	140.715	105.000	180.000	CUMPLE	422.145
154	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	G - SIL	2	1.850.000	1.735.443	1.295.000	2.220.000	CUMPLE	3.470.886
155	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	G - SIL	3	450.000	422.135	315.000	540.000	CUMPLE	1.266.405
156	Base de Hormigon Ciclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	G - SIL	0,65	850.000	797.366	595.000	1.020.000	CUMPLE	518.287
157	Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	G - SIL	3	2.100.000	1.969.963	1.470.000	2.520.000	CUMPLE	5.909.889
158	Revestimiento de Piedras	G - SIL	14,4	145.000	136.022	101.500	174.000	CUMPLE	1.958.716
159	Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	G - SIL	14,4	15.000	14.072	10.500	18.000	CUMPLE	202.636
160	Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	G - SIL	13	450.000	422.135	315.000	540.000	CUMPLE	5.487.755
161	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	G - SIL	24,7	160.000	150.095	112.000	192.000	CUMPLE	3.707.346
162	Pintura con esmalte sintetico.	G - SIL	32,5	28.000	26.267	19.600	33.600	CUMPLE	853.677
163	Umbral de granito natural ranurado. 20x120cm, espesor 2cm	G - SIL	1	200.000	187.617	140.000	240.000	CUMPLE	187.617
164	Excavación y cargado dado H° Ciclopeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	G - SIL	0,5	30.000	28.142	21.000	36.000	CUMPLE	14.071
165	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 4"-3", altura libre 6,00m , terminación pintura esmalte sintetico - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	G - SIL	2	950.000	891.174	665.000	1.140.000	CUMPLE	1.782.348
166	Excavación para macizada de pilares metálicos con hormigón ciclopeo y cimentación para muro de nivelación	G - SIL	0,3	40.000	37.527	28.000	48.000	CUMPLE	11.258
167	Macizada de Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m para pilares metálicos	G - SIL	0,5	600.000	562.850	420.000	720.000	CUMPLE	281.425
168	Muro armado de 0,30 para base de muro de nivelación	G - SIL	10,35	150.000	140.715	105.000	180.000	CUMPLE	1.456.400
169	Tapa de piedra naturala junta tomada	G - SIL	2	70.000	65.666	49.000	84.000	CUMPLE	131.332
170	Revoque exterior a dos capas con hidrofugo	G - SIL	12,5	23.680	22.213	16.576	28.416	CUMPLE	277.662
171	Pintura al Agua para exteriores	G - SIL	12,5	16.000	15.012	11.200	19.200	CUMPLE	187.650
172	Reja de metalica,Altura 2,00m, bastidores de caño 100x100x2,00mm c/ 1,50m estructura de angulo 1x1/2"x 1/8" y planchuelas 1/2"x 1/8", metal desplegado 1"x1"x2,00mm	G - SIL	6	280.000	262.662	196.000	336.000	CUMPLE	1.575.972
173	Porton Metalico, acceso funcionarios, altura 1,90m, ancho 0,80m, de caño estructural, según detalle	G - SIL	1	1.120.000	1.050.645	784.000	1.344.000	CUMPLE	1.050.645
174	Pintura a base de antioxido y esmalte sintético	G - SIL	12	21.000	19.700	14.700	25.200	CUMPLE	236.400
175	Compactacion y preparo de la superficie	G - SIL	72	3.000	2.815	2.100	3.600	CUMPLE	202.680
176	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	G - SIL	6,4	40.000	37.527	28.000	48.000	CUMPLE	240.172
177	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	G - SIL	6,4	350.000	328.330	245.000	420.000	CUMPLE	2.101.312
178	Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	G - SIL	24	115.000	107.879	80.500	138.000	CUMPLE	2.589.096
179	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	G - SIL	50	130.000	121.953	91.000	156.000	CUMPLE	6.097.650
180	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	G - SIL	40	90.000	84.426	63.000	108.000	CUMPLE	3.377.040
181	Relleno arena lavada altura 20cm	G - SIL	72	68.600	64.352	48.020	82.320	CUMPLE	4.633.344
182	Provisión y colocación de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	G - SIL	1	45.000.000	42.213.465	31.500.000	54.000.000	CUMPLE	42.213.465
183	Provision y colocacion de Balancin	G - SIL	2	2.200.000	2.063.771	1.540.000	2.640.000	CUMPLE	4.127.542
184	Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	G - SIL	1	3.500.000	3.283.269	2.450.000	4.200.000	CUMPLE	3.283.269
185	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagues -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	G - SIL	321	2.000	1.876	1.400	2.400	CUMPLE	602.196
186	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	G - SIL	321	16.000	15.008	11.200	19.200	CUMPLE	4.817.568

Lic. Linze Carolina Ralibor S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

Comité de Evaluación

Lic. Nelly B. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROL Y SEGUIMIENTO

187	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	G - SIL	7	650.000	609.752	455.000	780.000	CUMPLE	**4.268.264**
188	Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	G - SIL	2	150.000	140.712	105.000	180.000	CUMPLE	**281.424**
189	Cultivo de plantas nativas	G - SIL	3	125.000	117.261	87.500	150.000	CUMPLE	**351.783**
190	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	G - SIL	2	900.000	844.270	630.000	1.080.000	CUMPLE	**1.688.540**
191	Cesto para basura 60X80X50 con tapa de metal desplegado liviano, incluye colocación y pintera sintética	G - SIL	1	300.000	281.427	210.000	360.000	CUMPLE	**281.427**
192	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	G - SIL	4	300.000	281.427	210.000	360.000	CUMPLE	**1.125.708**
193	Excavación de tierra	G - SIL	3	50.000	46.903	35.000	60.000	CUMPLE	**140.709**
194	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	G - SIL	1,5	3.000.000	2 814.230	2.100.000	3.600.000	CUMPLE	**4.221.345**
195	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	G - SIL	6	55.000	51.594	38.500	66.000	CUMPLE	**309.564**
196	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	G - SIL	6	40.000	37.523	28.000	48.000	CUMPLE	**225.138**
197	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	G - SIL	1	290.000	272.043	203.000	348.000	CUMPLE	**272.043**
198	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	G - SIL	1	3.500.000	3 283.269	2.450.000	4.200.000	CUMPLE	**3.283.269**
199	Limpieza final de obra en exteriores	G - SIL	1	1.200.000	1 125.693	840.000	1.440.000	CUMPLE	**1.125.693**
200	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	G - SIL	3	250.000	234.521	175.000	300.000	CUMPLE	**703.563**
201	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.(Rampa PcD)	G - SIL	1	200.000	187.615	140.000	240.000	CUMPLE	**187.615**
202	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,00mx1,00m, doble faz. Ver diseño (Acceso Funcionarios y Vehicular)	G - SIL	2	1.100.000	1 031.885	770.000	1.320.000	CUMPLE	**2.063.770**
								TOTAL	**702.763.844**

Lic. Lizzie Carolina Roiner R.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA
Comité de Evaluación

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

ANEXO B - 02 - 09

Institución: PODER JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CONCEPCION
Adjudicado: **G-SIL ARQ. & CONST. DE JAVIER GONZALEZ**

Cuadro de Precios Adjudicados

			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	701	9.381	6.576.081
2	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	Metros cuadrados	40	527.199	21.087.960
3	72131601-002	Instalaciones provisorias-Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	Unidad Medida Global	1	2.345.192	2.345.192
4	72131601-002	Instalaciones provisorias-Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	Unidad Medida Global	1	1.876.155	1.876.155
5	72131601-002	Instalaciones provisorias-Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Ver detalle)	Unidad	1	2.485.905	2.485.905
6	72131601-002	Instalaciones provisorias-Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	220	5.278	1.161.160
7	72131601-004	MOVIMIENTO DE SUELO-Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada	Metros cúbicos	82	87.945	7.211.490
8	72131601-004	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO-Losas y vigas de HºAº.	Metros cúbicos	6,3	1.876.155	11.819.776
9	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mampostería de 0,15 de ladrillos semi prensados vistos una cara c/ rendijas enrrasadas	Metros cuadrados	193	136.023	26.252.439
10	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Sardinel con ladrillo laminados, 1 cara vista, juntas enrrasadas, según detalle	Metro lineal	42	62.149	2.610.258
11	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Coronamiento de sardinel doble en ladrillo laminado , 1 cara vista, juntas enrrasadas. (Ver detalle).	Metro lineal	65	79.739	5.183.035
12	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Mampostería de elevación ladrillos comunes 0,15m Frontón	Metros cuadrados	65	70.359	4.573.335
13	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo laminado de agujeros verticales, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	Milímetros	5,8	225.141	1.305.817
14	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Escalera, Huella 30cm - Contrahuella 18cm, Acceso Publico y Acceso Funcionarios	Metro lineal	9,4	46.905	440.907
15	72131601-005	MAMPOSTERIA Y MUROS-Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo laminado enrasado de agujeros verticales, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	Metro lineal	11	126.641	1.393.051
16	72131601-006	AISLACION HIDROFUGA-De techo plano-losas-carp de regularización,aplic de emulcion acrilica específ pa aislacion de losa en 6manos con refuerzo con manta de fibra de vidrios u otro para ese fin, terminac con piso de tejuelas(incl zócalos), terminación pintura base silicona.	Metros cuadrados	54	211.068	11.397.672
17	72131601-006	DINTELES-Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo laminado, 1 cara vista (completo lado externo)	Metro lineal	64	16.884	1.080.576
18	72131601-006	DINTELES-Envarillado continuo con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo comun de parapeto superior (frontón), dos niveles.	Metro lineal	122	18.766	2.289.452

Lic. Carolina Rolón
Jefe de Ingresos Judiciales

Comisión de Evaluación

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

19	72131601-009	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:4:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos) malla de acero de 25X25cm varilla de 6mm	Metros cuadrados	193,2	41.041	7.929.121
20	72131601-009	CONTRAPISOS-De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	46	41.041	1.887.886
21	72131601-008	REVOQUES-Revoque Planchado exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	165	23.453	3.869.745
22	72131601-008	REVOQUES-Revoque interior a 2 capa filtrado	Metros cuadrados	217	29.554	6.413.218
23	72131601-008	REVOQUES-Revoque exterior a dos capas con hidrófugo, Frontón	Metros cuadrados	65	29.554	1.921.010
24	72131601-008	REVOQUES-Revoque hidrofugo tipo peinado, para asentamiento de ceramica en baños y kitchenette.	Metros cuadrados	74	32.833	2.429.642
25	72131601-008	REVOQUES-Revoque de losa de Hº Aº, con azotada 1:3, incluye goteron perimetral	Metros cuadrados	46	75.986	3.495.356
26	72131601-008	REVOQUES-Moldura tipo goteron de techo plano-losa de HºAº- a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminacion fratachado y filtrado.	Metro lineal	25	75.986	1.899.650
27	72131601-007	TECHO-Estruct metáli-viga y correas-ángulos chapa doblada terminac pint base epoxi. Cobert mat compues-cara sup chapa galvani 24 prepintada color definir secc trapezoidal,núcleo central de poliuretano expandido y revesti inferior placa mineral c malla fibra d vidrio-fijac tornillo autoroscante	Metros cuadrados	178,5	300.187	53.583.379
28	72131601-007	TECHOS-Baveta de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo 45cm, con pintura sintetica color de chapa prepintada	Metro lineal	24	75.046	1.801.104
29	72131601-007	CIELORRASOS-En placas de yeso cartón desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	177	128.985	22.830.345
30	72131601-008	REVESTIDOS-Del zócalo del edificio con piedra natural - basáltica o arenisca, h= variable.	Metros cuadrados	48,28	206.380	9.964.026
31	72131601-008	REVESTIDOS-De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	Metros cuadrados	18	1.125.700	20.262.600
32	72131601-008	REVESTIDOS-De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PEI4 en sanitarios y lavadero.	Metros cuadrados	75,18	89.118	6.699.891
33	72131601-008	REVESTIDOS-Guarda de granito natural, ancho 15cm, en sanitarios.	Metro lineal	25,65	93.812	2.406.277
34	72131601-009	PISOS-Carpeta alisada para asiento piso cerámico.	Metros cuadrados	193,1	30.019	5.796.668
35	72131601-009	PISOS-De porcelanato - masa única - 45cmx45cm, color a definir.	Metros cuadrados	193,1	131.330	25.359.823
36	72131601-009	ZOCALOS-De porcelanato -masa única -, ancho 10 cm, color a definir.	Metro lineal	56,5	35.647	2.014.055
37	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
38	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario familiar hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
39	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
40	72131601-011	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	168.853	168.853
41	72131601-011	Desagüe Pluvial-Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	Unidad	5	234.521	1.172.605
42	72131601-011	Desagüe Pluvial-Bajadas caño PVC de 100mm.	Metro lineal	60	42.217	2.533.020

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Elena Carolina Kellner S.
Jefa de Procesos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R
Jefe Sección Control y Seguimiento

43	72131601-011	Desague pluvial de Equipos de Refrigeracion. Caños de 25mm	Metro lineal	60	23.453	1.407.180
44	72131601-011	Desagüe Pluvial-Canaleta exterior colgante de chapa galbanizada Nº24 desarrollo de 0,50 sobre techo plano	Metro lineal	24	79.742	1.913.808
45	72131601-011	Agua corriente-En sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
46	72131601-011	Agua corriente-En sanitario familiar.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
47	72131601-011	Agua corriente-En sanitario publico.	Unidad Medida Global	1	515.944	515.944
48	72131601-011	Agua corriente-En pileta kitchenette.	Unidad Medida Global	1	168.853	168.853
49	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	2	2.673.519	5.347.038
50	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.063.771	2.063.771
51	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos , jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, griferías cromadas, espejo.	Unidad Medida Global	1	2.673.519	2.673.519
52	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar.	Unidad Medida Global	1	797.366	797.366
53	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Cambiador de pañales horizontal de adosar 90 X 50 X 10 cm de Polietileno blanco o polipropileno.	Unidad	1	2.345.192	2.345.192
54	72131601-011	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS-Mesada para kitchenette en granito natura220mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.(según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.529.065	1.529.065
55	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de tablero eléctrico PVC para 18 disyuntores tipo europeo con rielera y barra para neutro, incluye llave 3X40 amperios	Unidad Medida Global	1	581.610	581.610
56	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 10 a 32 amperios	Unidad	11	70.359	773.949
57	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Provisión y colocación de disyuntores tipo europeo de 3 x 50 amperios	Unidad	1	155.346	155.346
58	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente	Unidad	21	112.570	2.363.970
59	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Toma corriente estabilizado para computadora	Unidad	7	112.570	787.990
60	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas tomas de AA (monofásicas)	Unidad	4	262.662	1.050.648
61	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Bocas Tomas seca manos eléctrico.	Unidad	3	168.853	506.559
62	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 18000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	5	469.038	2.345.190
63	72131601-001	Colocación y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye cañerías de cobre con aislación, cableado de interconexión eléctrica, sistema de drenajes, soportes para equipos. -Equipos de 12000 BTU (No incluye el equipo)	Unidad	2	469.038	938.076
64	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tomas para teléfono	Unidad	6	112.570	675.420

Lic. Lizze Carolina Kelber S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Artefactos de embutir 4x20w	Unidad	30	126.641	3.799.230
66	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 1x26w . DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	5	234.520	1.172.600
67	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo direccionable para exterior de adosar al techo plano.DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	1	290.810	290.810
68	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	Unidad	4	140.712	562.848
69	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA-Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1 # 16mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	Metro lineal	30	79.738	2.392.140
70	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,70 x 2,10 de madera cedro lustrado y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo (baño)	Unidad	3	1.172.599	3.517.797
71	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Puerta placa 0,90 x 2,10 de madera cedro lustrada y marco de lapacho pulido con contramarcos de petereby y cerraduras pomo	Unidad	1	1.313.309	1.313.309
72	72131601-010	CARPINTERIA DE MADERA-Mueble de madera lustrada con puertas tipo persianas en cedro natural , con tapa de granito natural de 2,15m x 0,60m, bacha de acero inoxidable pegada con sifon de goma	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
73	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso 1,70 x 2.35 en cristal templado 10mm con estructura de aluminio anodizado color bronce, con cerradura y freno hidráulico (ver detalle)	Unidad	1	3.939.924	3.939.924
74	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Puerta de acceso de funcionarios en estructura de aluminio anodizado color bronce con vidrio laminado de 8 mm con cerradura y accesorios (Ver detalle)	Unidad	1	2.373.338	2.373.338
75	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventana en aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, incluido.Segun diseño (1,80x1,20).	Unidad	4	2.040.317	8.161.268
76	72131601-010	CARPINTERIA METALICA-Ventanas en aluminio anodizado color bronce con una hoja de proyección vidrio crudo color bronce de 6mm incluido. Según diseño (0,60m x 0,60m)	Unidad	5	609.750	3.048.750
77	72131601-012	PINTURA-Paredes exteriores, látex acrílico.	Metros cuadrados	65	70.356	4.573.140
78	72131601-012	PINTURA-Paredes interiores al látex PVA c/ enduido	Metros cuadrados	217	32.833	7.124.761
79	72131601-012	PINTURA-Losa de Hº Aº al látex PVA c/ enduido	Metros cuadrados	46	35.650	1.639.900
80	72131601-012	PINTURA-Aberturas de madera tinta lustre	Metros cuadrados	16	30.020	480.320
81	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de revestimiento de piedra, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	48,28	30.020	1.449.365
82	72131601-012	PINTURA-Tratamiento de pared exterior ladrillo semiprensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	193	26.267	5.069.531
83	72131601-005	MAMPARAS-Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	Metros cuadrados	120	206.378	24.765.360

Lic. Laura Carolina Aolher S.
Jefa de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL
Comité de Evaluación
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

84	72131601-005	MAMPARAS-Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromada -.	Unidad	6	393.999	2.363.994
85	72131601-005	MAMPARAS-Mostrador de atención 1,50x0,60m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	2	1.688.539	3.377.078
86	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	703.558	703.558
87	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	2.110.673	2.110.673
88	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	2	300.185	600.370
89	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Detector Humo Calor.	Unidad	14	328.330	4.596.620
90	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Detector termovelocimterico	Unidad	1	328.330	328.330
91	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	328.330	328.330
92	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	2	515.942	1.031.884
93	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Luz autónoma de emergencia.	Unidad	10	328.330	3.283.300
94	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje - Alarma audiovisual	Unidad	2	281.424	562.848
95	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje - Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	844.270	844.270
96	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	Unidad	1	2.110.675	2.110.675
97	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sirena para robo.	Unidad	1	328.330	328.330
98	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Sensor de movimientos.	Unidad	8	304.876	2.439.008
99	72131601-001	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -Chip de apertura de puertas.	Unidad	20	117.261	2.345.220
100	72131601-001	SEÑALETICA-Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	Unidad Medida Global	1	3.208.224	3.208.224
101	72131601-001	SEÑALETICA-Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	Unidad	1	703.558	703.558
102	72131601-001	SEÑALETICA-Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	1	609.750	609.750
103	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	5	65.666	328.330
104	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	103.189	103.189
105	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	15	56.286	844.290
106	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 15cmx20cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	93.812	93.812
107	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Funcionarios	Unidad	1	168.859	168.859
108	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel 1,00mx1,00m acceso Magistrados	Unidad	1	168.859	168.859
109	72131601-001	SEÑALETICA-Cartel de Chapa metalica p/ exterior, medidas 20x40.Ver diseño	Unidad	3	159.475	478.425

Lic. Lenne Carolina Kelher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Control y Seguimiento

110	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	750.464	750.464
111	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL-Excavacion para Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	13,44	54.415	731.337
112	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL-Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,50x0,60m	Metros cúbicos	9,6	393.994	3.782.342
113	72131601-003	MURALLA PERIMETRAL Aislacion Horizontal de mampostería de nivelacion en general con alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente o equivalente	Metros cuadrados	14,4	26.267	378.244
114	72131601-003	MURALLA PERIMETRALMamposteria de elevacion ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	68,8	79.739	5.486.043
115	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPilares de Ladrillos semiprensados a la vista, juntas al ras.	Metro lineal	25,8	145.402	3.751.371
116	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPilares de hormigon armado	Metro lineal	25,8	145.402	3.751.371
117	72131601-003	MURALLA PERIMETRALSardinel de ladrillo semisemiprensados visto 1 cara, según detalle	Metro lineal	36	54.408	1.958.688
118	72131601-003	MURALLA PERIMETRALRevoque exterior a dos capas con hidrofugo, incluye pared lindera de edificio	Metros cuadrados	137,6	22.518	3.098.476
119	72131601-003	MURALLA PERIMETRALPintura al Agua para exteriores	Metros cuadrados	137,6	26.267	3.614.339
120	72131601-003	MURALLA PERIMETRALLimpieza y pintura a la silicona de pilares y sardineles	Metro lineal	61,8	18.766	1.159.738
121	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMovimiento de suelo - relleno y compactación.	Metros cúbicos	172	112.570	19.362.040
122	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDACordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones de bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	Metro lineal	55	45.497	2.502.335
123	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m	Metro lineal	119	75.046	8.930.474
124	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAMuro contencion borde de rampa discapacitados de ladrillo comun 0,30m, terminacion revestido canto rodado cargado in situ	Metro lineal	8	93.809	750.472
125	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 7cm para asiento de baldosas de granito a reconstituido antideslizante.	Metros cuadrados	240	26.737	6.416.880
126	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAContrapiso de Hormigon Armado, Espesor 10cm, Reticulado medio de varillas de 6mm c/15cm en acceso vehicular y estacionamiento	Metros cuadrados	14	103.191	1.444.674
127	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAPiso de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 30x30cm.	Metros cuadrados	210	98.500	20.685.000
128	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDAGuarda de Granito Reconstituido Base Gris, acanalado, 15x30cm.	Metro lineal	287	42.216	12.115.992
129	72131601-009	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDADiseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	Unidad Medida Global	1	1.219.501	1.219.501
130	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteAcometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metalica cromada	Unidad Medida Global	1	450.278	450.278
131	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCañería PVC roscable de 3/4"	Metro lineal	45	20.638	928.710
132	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteCanilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado .	Unidad	3	168.853	506.559

Lic. Luis Eduardo Rodríguez
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rosemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación

133	72131601-011	INSTALACIONES-De Agua CorrienteSistema conexión del tanque enterrado a la motobomba - incluye llaves de paso y válvulas de retención 3/4" cromadas, cañerías en PVC, flotadores, válvula de pie, accesorios, etc. -	Unidad Medida Global	1	891.174	891.174
134	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	32	23.453	750.496
135	72131601-011	Registro desagüe cloacal 0,40mx0,40.	Unidad	3	211.067	633.201
136	72131601-011	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	1.988.724	1.988.724
137	72131601-011	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	Unidad	1	3.001.846	3.001.846
138	72131601-011	Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	74,5	28.144	2.096.728
139	72131601-011	Bandejas de chapa galvanizada con tapa metálica tipo piramidal	Unidad	6	112.570	675.420
140	72131601-011	Registro desagüe pluvial 0,30mx0,30m. Con Tapa Metalica de Varillas	Unidad	10	150.094	1.500.940
141	72131601-011	Registro cerrado desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	Unidad	10	211.067	2.110.670
142	72131601-001	Puestomedicion- inc caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada nicho para medidor trifasico,tapa metalANDE,caja presintab llave TM de 3x50Ammp.Cable para acometida 4x10mm,cable de bajada pre ensamblado 4x16mm,jabalina obre p tierra registro tapa al pie del puesto medicion	Unidad	1	1.969.966	1.969.966
143	72131601-001	Pilastra en ladrillo laminado visto terminacion con doble sardinel trifasica	Unidad Medida Global	1	1.969.966	1.969.966
144	72131601-001	Acometida Telefonica (Cable Mallado,2 pares, subterraneo) hasta el tablero	Unidad Medida Global	1	656.653	656.653
145	72131601-001	Alimentacion electrica del TG a las bocas de luces	Unidad Medida Global	16	79.737	1.275.792
146	72131601-001	Bocas alimentacion luces caminero acceso pergolado y muralla	Unidad	4	150.092	600.368
147	72131601-001	Bocas alimentación luces tipo reflectores	Unidad	3	65.669	197.007
148	72131601-001	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	Unidad	5	136.026	680.130
149	72131601-001	Provision e instalacion de Fotocelulas 10A	Unidad	8	28.153	225.224
150	72131601-001	Registro electrico 20x20cm	Unidad	15	89.128	1.336.920
151	72131601-001	Tipo Farola 1 x 26 watt ,construida en inyección de aluminio, con difusor en policarbonato opal, fotocélula,iluminacion directa simetrica para sector de acceso. Según detalle	Unidad	7	1.407.116	9.849.812
152	72131601-001	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	Unidad	5	140.715	703.575
153	72131601-001	Tipo de adosar bidireccional al pergolado 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	Unidad	3	140.715	422.145
154	72131601-001	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de 400 w de vapor de sodio) con poste cónico de H°P° de h=7,00 m.	Unidad	2	1.735.443	3.470.886
155	72131601-001	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	Unidad	3	422.135	1.266.405
156	72131601-001	Base de Hormigon Ciclopeo 40x40x50cm, para Pilares de Pergolado	Metros cúbicos	0,65	797.366	518.287
157	72131601-001	Pilares de Hormigon Armado 0,30x0,30mX3m	Unidad	3	1.969.963	5.909.889
158	72131601-001	Revestimiento de Piedras	Metros cuadrados	14,4	136.022	1.958.716
159	72131601-001	Limpieza y Pintura a la silicona de revestimiento de piedras	Metros cuadrados	14,4	14.072	202.636
160	72131601-001	Pergolado Metalico, Vigas y Correas de Chapa Doblada, Según Detalle. Incluir antioxido + Pintura Sintetica	Metros cuadrados	13	422.135	5.487.755
161	72131601-001	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	Metro lineal	24,7	150.095	3.707.346
162	72131601-001	Pintura con esmalte sintetico.	Metros cuadrados	32,5	26.267	853.677

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Lizze Carolina Romer
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

163	72131601-001	Umbral de granito natural ranurado. 20x120cm, espesor 2cm	Unidad Medida Global	1	187.617	187.617
164	72131601-001	Excavación y cargado dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	Metros cúbicos	0,5	28.142	14.071
165	72131601-001	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 4"-3", altura libre 6,00m., terminación pintura esmalte sintetico - incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm	Unidad	2	891.174	1.782.348
166	72131601-001	Excavación para macizada de pilares metálicos con hormigón ciclopeo y cimentación para muro de nivelación	Metros cúbicos	0,3	37.527	11.258
167	72131601-001	Macizada de Hormigon Ciclopeo - 0,40mx0,40m X0,60m.para pilares metálicos	Metros cúbicos	0,5	562.850	281.425
168	72131601-001	Muro armado de 0,30 para base de muro de nivelación	Metros cuadrados	10,35	140.715	1.456.400
169	72131601-001	Tapa de piedra naturala junta tomada	Metros cuadrados	2	65.666	131.332
170	72131601-001	Revoque exterior a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	12,5	22.213	277.662
171	72131601-001	Pintura al Agua para exteriores	Metros cuadrados	12,5	15.012	187.650
172	72131601-001	Reja de metalica,Altura 2,00m, bastidores de caño 100x100x2,00mm c/ 1,50m estructura de angulo 1x1/2"x 1/8" y planchuelas 1/2"x 1/8", metal desplegado 1"x1"x2,00mm	Metros cuadrados	6	262.662	1.575.972
173	72131601-001	Porton Metalico, acceso funcionarios, altura 1,90m, ancho 0,80m, de caño estructural, según detalle	Unidad	1	1.050.645	1.050.645
174	72131601-001	Pintura a base de antioxido y esmalte sintético	Metros cuadrados	12	19.700	236.400
175	72131601-001	Compactacion y preparo de la superficie	Metros cuadrados	72	2.815	202.680
176	72131601-001	Excavación para cimentación PBC (0,40mx0,40m)	Metros cúbicos	6,4	37.527	240.172
177	72131601-001	Cimentación PBC - 0,40mx0,40m -	Metros cúbicos	6,4	328.330	2.101.312
178	72131601-001	Muro contención borde área sector juego ladrillo común, ancho 30cm	Metros cuadrados	24	107.879	2.589.096
179	72131601-001	Revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural a junta tomada.	Metros cuadrados	50	121.953	6.097.650
180	72131601-001	Tapa muro de ladrillo común en planchas piedra natural de ancho 0,40m largo 0,80m y espesor 0,05m a junta tomada	Metro lineal	40	84.426	3.377.040
181	72131601-001	Relleno arena lavada altura 20cm	Metros cuadrados	72	64.352	4.633.344
182	72131601-001	Provisión y colocación de Casa Torre con Conector y Toboganes. Ver lamina de detalles	Unidad	1	42.213.465	42.213.465
183	72131601-001	Provision y colocacion de Balancin	Unidad	2	2.063.771	4.127.542
184	72131601-001	Provisión y colocación de Sube y Baja. Ver lamina de detalles.	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
185	72131601-001	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	Metros cuadrados	321	1.876	602.196
186	72131601-001	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	Metros cuadrados	321	15.008	4.817.568
187	72131601-001	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendo sectores según planos.	Unidad	7	609.752	4.268.264
188	72131601-001	Planterones ceramicos de 80 lts. de capacidad con pintura de protección interior y bandejas de apoyo.	Unidad	2	140.712	281.424
189	72131601-001	Cultivo de plantas nativas	Unidad	3	117.261	351.783
190	72131601-001	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	Unidad	2	844.270	1.688.540
191	72131601-001	Cesto para basura 60X80X50 con tapa de metal desplegado liviano, incluye colocación y pintera sintética	Unidad	1	281.427	281.427

Lic. Linze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

192	72131601-001	Cesto para basura modelo estandar con simbolo del Poder Judicial	Unidad	4	281.427	1.125.708
193	72131601-001	Excavación de tierra	Metros cúbicos	3	46.903	140.709
194	72131601-001	Estructura Hº Aº - losa fondo, pared y tapa, espesor 15 cm.	Metros cúbicos	1,5	2.814.230	4.221.345
195	72131601-001	Revoque interior hidrófugo muro hormigón dos capas -1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo-, terminación fratachado y fieltrado.	Metros cuadrados	6	51.594	309.564
196	72131601-001	Pintura esmalte sintético especial p/ reservorio agua potable	Metros cuadrados	6	37.523	225.138
197	72131601-001	Cámara de inspección 0,60mx0,60m, mampostería ladrillo común revocado, tapa de hormigón.	Unidad	1	272.043	272.043
198	72131601-001	Provisión, montaje y puesta en marcha motobomba hidroneumática pot.: 1 HP, accionamiento automático, - incluye sistema de flotadores, bases estructura metálica h= 10cm, rejilla de protección metálica (tipo rejas de ángulos, plánchelas) con candados. -	Unidad	1	3.283.269	3.283.269
199	72131601-001	Limpieza final de obra en exteriores	Unidad Medida Global	1	1.125.693	1.125.693
200	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mx0,40m. Ver diseño. (No pisar el cesped)	Unidad	3	234.521	703.563
201	72131601-001	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mx0,15m. Ver diseño.(Rampa PcD)	Unidad	1	187.615	187.615
202	72131601-001	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,00mx1,00m, doble faz. Ver diseño.(Acceso Funcionarios y Vehicular)	Unidad	2	1.031.885	2.063.770
					Precio Total	**702.763.844**

Lic. Lizze Carolina Kolher S.
Jefe de Ingresos Judiciales

Econ. Rossemarie Lesme E.
Asistente

PODER JUDICIAL CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación