MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Municipalidad de Caraguatay
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Contratacion Directa N° 026/2022.
Bien/Servicio: CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH 4,40X6,15 CONTECHO DE TEJAS PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO NACIONAL FRANCISCO MIRANDA
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					T&A CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1	0	0
1.1		Limpieza	Metros cuadrados	27,1	11.650	315.715
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.000	271.000
2	72103004-001	Excavación y carga	Metros cúbicos	10	555.000	5.550.000
3	72131601-004	Estructura de H°A°	Metros cúbicos	2,4	2.850.000	6.840.000
4	72102504-002	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	12,2	85.000	1.037.000
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	8,5	78.000	663.000
6	72102507-003	Servicio de aislacion de pared	Metros cuadrados	5,3	47.900	253.870
7	72102504-002	Muros de elevación	Metros cuadrados	1	0	0
7.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	111.350	6.124.250
7.2		Ladrillo común	Metros cuadrados	48	109.720	5.266.560
7.3		En varillado bajo	Mililitros	20	63.120	1.262.400
8	72131601-007	Techo	Metros cuadrados	1	0	0
8.1		De tejas y tejuelones prensadas máquina y tirantes prefabricados de H°A°	Metros cuadrados	43	367.980	15.823.140
9	72101607-006	Revoques	Metros cuadrados	1	0	0
9.1		Capa	Metros cuadrados	162	53.150	8.610.300
9.2		Moldura lineal	Mililitros	21	145.600	3.057.600
10	72151903-001	Cascotes	Metros cuadrados	22	53.900	1.185.800
11	72131601-009	Piso	Metros cuadrados	1	0	0
11.1		Baldosa calcarea	Metros cuadrados	22	113.200	2.490.400
12	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Mililitros	2,6	44.460	115.596
13	72131601-010	Aberturas de madera	Unidad	1	0	0
13.1		De marco 0,15	Unidad	3	1.970.000	5.910.000
13.2		De marco de 0,15	Unidad	5	1.690.000	8.450.000
14	72102504-001	Guarda obra perimetral: con cordón de ladrillo comunes revocado en la cara	Mililitros	21	170.000	3.570.000
15	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
16	72131601-010	Aberturas metálicas	Tonelada	1	0	0
16.1		Ventanas tipo balancín de 1,00x0,50 p/ SS.HH	Unidad	7	730.000	5.110.000
17	72102602-9997	Alfeizar de ventanas	Costo por Mil	1	0	0
17.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	Mililitros	7	126.000	882.000
18	72131601-012	Pinturas	Costo por Mil	1	0	0
18.1		De paredes al látex	Metros cuadrados	66	45.600	3.009.600

ING. FREDDY ROLÓN
DIRECTOR DE INFORMATICA

Abog. Francisco Gómez G.
Asesor Jurídico

18.2		De aberturas de madera c/barniz	Metros cuadrados	10,1	39.000	393.900
18.3		De techo (madera) al barniz	Metros cuadrados	43	42.000	1.806.000
18.4		De mampostería visto común enrasado con antimoho	Metros cuadrados	48	30.150	1.447.200
18.5		de abertura metálicas- balancines de 1,00x0,50	Unidad	7	32.000	224.000
19	72102508-003	Revestimiento azulejos de 15x15cm	Metros cuadrados	97,5	69.300	6.756.750
20	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Mililitros	24	120.000	2.880.000
21	72101510-006	Registros pluviales de 40x40 cm con la tapa rejillas metálica	Unidad	5	350.000	1.750.000
22	72102602-004	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	3,36	175.000	588.000
23	72131601-001	Instalaciones eléctricas	Metros cuadrados	1	0	0
23.1		Tableros-TS de 3AG	Unidad	1	800.000	800.000
23.2		Alimentación de circuito de luces	Metros cuadrados	8	95.000	760.000
23.3		Alimentación de 2x6mm	Milímetros	25	65.000	1.625.000
24	72102201-003	Artefactos eléctricos	Unidad	1	0	0
24.1		Fluorescentes de 1x40w	Unidad	12	165.000	1.980.000
25.2		Tablero TS de 3AG	Unidad	1	800.000	800.000
25.3		Registros eléctricos	Unidad	1	350.000	350.000
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1	0	0
25.1		Agua corriente-desagüe cloacal- cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	14.200.000	14.200.000
25.2		Cámara séptica tipo 3 de 2,50x3,00	Unidad	1	3.200.000	3.200.000
25.3		Pozo de absorbente tipo de 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
25.4		Barras de asiento	Unidad Medida Global	1	735.000	735.000
26	82101502-9999	Cartel de obras 3,00x2,00	Unidad	1	1.600.000	1.600.000
27	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
					Precio Total	135.944.081

ABOG. FRANCISCO GOMEZ G.

Abog. Francisco Gómez G.
Asesor Jurídico

ING. FREDDY FERNANDO ROLON G

ING. FREDDY ROLON
DIRECTOR DE INFORMATICA