Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: FC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCION DE VEREDA ESQ. CENTRO SOCIAL**					
	Relleno	FCC	NNAL	15,00	35.000	**525.000**
	Compactación de tierra	FCC	NNAL	172,00	25.000	**4.300.000**
	Nivelacion con ladrillo comun	FCC	NNAL	15,90	70.000	**1.113.000**
	Revoque borde de vereda existente	FCC	NNAL	58,20	22.000	**1.280.400**
	Reparacion de cordon	FCC	NNAL	30,00	25.000	**750.000**
	Pintura de cordon y borde de vereda existente	FCC	NNAL	1,00	1.000.000	**1.000.000**
	Vereda: colocacion de baldosa prensada granitica pulida 40x40 color rojo y contrapiso de cascote e: 7 cm.	FCC	NNAL	172,00	150.000	**25.800.000**
	Limpieza final	FCC	NNAL	1,00	146.217	**146.217**
Sub Total						**34.914.617**
2	**CONSTRUCCION DE VEREDA ESQ. BANCO DE FOMENTO**					
	Relleno	FCC	NNAL	15,00	35.000	**525.000**
	Compactación de tierra	FCC	NNAL	70,15	25.000	**1.753.750**
	Nivelacion con ladrillo comun	FCC	NNAL	45,00	70.000	**3.150.000**
	Revoque borde de vereda existente	FCC	NNAL	56,00	22.000	**1.232.000**
	Reparacion de cordon	FCC	NNAL	20,00	25.000	**500.000**
	Pintura de cordon y borde de vereda existente	FCC	NNAL	1,00	600.000	**600.000**
	Vereda: colocacion de baldosa prensada granitica pulida 40x40 color rojo y contrapiso de cascote e: 7 cm.	FCC	NNAL	75,00	150.000	**11.250.000**
	Limpieza final	FCC	NNAL	1,00	146.217	**146.217**
Sub Total						**19.156.967**
	CONSTRUCCIÓN DE CANTERO Y VEREDA EN ROTONDA - BARRIO SAN MIGUEL					
	Preparacion de la obra					
	Replanteo	FCC	NNAL	1,00	650.000	**650.000**
	Desmonte	FCC	NNAL	1,00	800.000	**800.000**
	Mamposteria de nivelación	FCC	NNAL			**-**
	b- de 0,30 cm con ladrillo comun	FCC	NNAL	7,20	115.000	**828.000**
	Muro de elevación	FCC				**-**
	a- de 0,15 con ladrillo laminado visto una cara	FCC	NNAL	12,00	165.000	**1.980.000**
	b- sardinel en borde	FCC	NNAL	24,00	68.000	**1.632.000**
	Revoque	FCC				**-**
	1 capa interno del cantero con hidrofugo	FCC	NNAL	12,00	33.000	**396.000**
	Empastado en cantero	FCC	NNAL	25,00	15.000	**375.000**
	Cordon de hormigón	FCC	NNAL	35,00	28.000	**980.000**
	Colocación de baldosa prensada granitica pulida 40x40 color rojo y contrapiso de cascote e: 7 cm.	FCC	NNAL	75,00	150.000	**11.250.000**
	Limpieza final	FCC	NNAL	1,00	137.216	**137.216**
Sub Total						**19.028.216**
TOTAL IVA INCLUIDO						**73.099.800**

Rubén Galeano Mussi
UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DEL PARANA
Unidad Operativa de Contrataciones