MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

CUADRO COMPARATIVO

LCO Nº 03/2022 "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PAZ DEL CHACO DEL DISTRITO DE ITAKYRY" – ID Nº 412868

ANEXO B-02-08

				EMPRENDIMIENTOS S&S	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de obra	Unidad	1	1.515.000	1.515.000
2	Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	968.333	968.333
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	8.637	1.079.625
4	Provisión y transporte de tierra	Metros cubicos	20	65.600	1.312.000
5	Excavación y carga de cimiento P.B.C	Metros cubicos	23,4	579.033	13.549.372
6	Encadenado inferior 0,20 x 0,27	Metros cubicos	0,98	2.710.500	2.656.290
7	Encadenado inferior 0,13 x 0,27	Metros cubicos	1,7	2.828.000	4.807.600

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

8	Encadenado superior 0,13 x 0,27	Metros cubicos	1,67	2.856.000	4.769.520
9	Viga cumbrera y dado de H° A°	Metros cubicos	1,5	3.469.667	5.204.500
10	Viga de galería de 0,20 x 0,25	Metros cubicos	0,72	3.072.533	2.212.224
11	Muro de niv. De 0,30	Metros cuadrados	13,1	209.600	2.745.760
12	Muro de niv. De 0,45	Metros cuadrados	5,5	259.863	1.429.247
13	Muro de niv. De 0,60	Metros cuadrados	0,9	306.483	275.835
14	Relleno y apisonado de interiores	Metros cubicos	31	69.867	2.165.877
15	Aislación asfáltica de paredes	Metros cuadrados	16,35	79.750	1.303.913
16	Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	175	146.183	25.582.025
17	Elevación ladrillo comun 0,15 para revocar (recogida)	Metros cuadrados	28,5	89.250	2.543.625
18	Envarillado s/aberturas 2ø8 mm por hilada (2 hiladas)	Metros Lineal	54,4	28.700	1.561.280
19	Loseta de H° A° en acceso	Unidad	2	352.750	705.500
20	Pilares de ladrillo visto 0,40 x 0,40 con alma de hº aº	Metros Lineal	10,5	292.950	3.075.975
21	Techo de teja colonial de 1ra. prensada a maquina/tejuelon y tirante de Hº Aº 2x6" con membrana de aluminio	Metros cuadrados	168	360.217	60.516.456
22	Revoque de paredes (interior a 1 capa)	Metros cuadrados	100	43.213	4.321.300
23	Revoque exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	15,7	49.450	776.365

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguaridad
COORDINACION U.O.C.

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

24	Revoque de vigas de Hº Aº, con azotada previa	Metros cuadrados	57,3	76.603	4.389.352
25	Revoque de terminacion mocheta e=10 cm en contorno de aberturas	Metros Lineal	54,2	36.713	1.989.845
26	Contrapisos de hormigón con triturada esp. 10 cm	Metros cuadrados	116	62.267	7.222.972
27	Carpeta para base de piso	Metros cuadrados	116	33.330	3.866.280
28	Piso Cerámico en aulas y galerías. (P.I. 4) (antideslizante)	Metros cuadrados	116	100.167	11.619.372
29	Zócalo cerámico	Metros Lineal	67	30.300	2.030.100
30	Guarda Obra (80cm) de cemento alisado c/oxido, sobre contrapiso de cascotes (e=10) y cordon de ladrillo comun de 1ra., y catonera revocada	Metros cuadrados	37,74	128.437	4.847.212
31	Rampa de acceso peatonal de H°, incluye pintura	Unidad	1	791.833	791.833
32	Colocacion y provision de Puerta tablero de cedro o peterevy 1,10 x 2,10 con marco, accesorios y contramarcos en aulas (interior y exterior)	Unidad	2	2.727.000	5.454.000
33	Ventana balancin, incluido vidrio 3 mm, 1,5*1,2	Metros cuadrados	14,4	453.033	6.523.675
34	Reja de hierro (para ventanas de 1,50 *1,20) con pintura sintética	Unidad	8	899.100	7.192.800
35	Reja de hierro (para puerta de 1,10 x 2,10) con pintura sintética	Unidad	1	1.291.200	1.291.200
36	**Pintura** a 2 manos de paredes y vigas interior/exterior al latex acrilico	Metros cuadrados	179	24.667	4.415.393
37	**Pintura** de pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	14,6	27.270	398.142

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C

Marcelo Fabián Denis
Coordinador de U.O.C

38	**Pintura** de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	14,4	31.330	451.152
39	**Pintura** de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	155	27.270	4.226.850
40	**Pintura** de tirantes y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	168	37.706	6.334.608
41	**Pintura** de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	4,62	27.270	125.987
42	Canaletas, chapa galvanizada Nº26, d=33 cm y bajadas, incluye pintura	Metros Lineal	55	119.533	6.574.315
43	Artef. Fluoresc. 3x40w c/sop., tipo acanalado (colgante)	Unidad	8	403.900	3.231.200
44	Artef. Fluoresc. 1x40w c/sop.,tipo acanalado	Unidad	6	262.787	1.576.722
45	Instalacion y colocación de llave de luces y tomas cte., incluye cableado, placas y fichas	Unidad Medida Global	1	2.993.667	2.993.667
46	Provisión e instalacion de tablero principal, con llaves TM p/circuito de luces y tomas y disyuntor diferencial	Unidad Medida Global	1	2.422.000	2.422.000
47	Alimentación con cable tipo NYY, y electroducto rigido	Unidad Medida Global	1	3.990.000	3.990.000
48	Pizarra (con recuadro de madera, y portatiza) color verde, tamaño (3,40mx 1,25m)	Unidad	2	1.885.667	3.771.334
49	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Unidad de Medida Global	1	2.524.999	2.524.999
Monto Total					**245.332.633**

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY
Cuna de Paraguayidad
COORDINACION

MARCELO FABIAN DENIS ALFONSO
Responsable de UOC