República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº06/2015, PARA LA "CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR – ESCUELA BASICA N°700 FRANCISCO SOLANO LOPEZ" ID N°285.684.					SAN RAFAEL CONSTRUCCIONES		J.B. CONSTRUCCIONES		JUAN ALBERTO YEZA	
UNA COCINA COMEDOR										
ITEMS	COD. CAT.	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES								
1	72131601-013	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	93,74	M2	4.000	374.960	3.500	328.090	7.000	656.180
2	72131601-002	REPLANTEO FUNDACION	93,74	M2	3.900	365.586	3.500	328.090	5.000	468.700
		FUNDACIONES								
3	72103004-004	EXCAVACION Y CARGA DE C.P.B	13,00	M3	299.000	3.887.000	280.000	3.640.000	275.000	3.575.000
		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO								
4	72131601-004	ZAPATAS PILARES DE H°A°	1,20	M3	1.600.000	1.920.000	1.500.000	1.800.000	1.750.000	2.100.000
5	72131601-004	VIGAS DE GALERIA DE H°A°	0,42	M3	1.700.000	714.000	1.700.000	714.000	1.750.000	735.000
6	72131601-004	VIGA CUMBRERA	1,04	M3	1.500.000	1.560.000	1.800.000	1.872.000	1.750.000	1.820.000
7	72131601-004	ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR	1,68	M3	1.350.000	2.268.000	1.100.000	1.848.000	1.750.000	2.940.000
8	72131601-004	ENCADENADOS DE H°A° SUPERIOR	1,89	M3	1.265.000	2.390.850	1.100.000	2.079.000	1.750.000	3.307.500
		MUROS DE NIVELACION								
9	72131601-005	DE 3,30 CM ARMADA	16,04	M2	115.000	1.844.600	110.000	1.764.400	130.000	2.085.200
10	72102905-001	RELLENO Y APISONADO DE NTERIORES	17,63	M3	85.000	1.498.550	84.000	1.480.920	40.000	705.200
		AISLACION ASFALTICA								

MUNICIPALIDAD DE CNEL BO... Operativa de Contr...

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

11	72102507-003	DE PAREDES	46,10	M2	25.000	1.152.500	22.000	1.014.200	25.500	1.175.550
		MUROS DE ELEVACION								
12	72131601-005	DE 0,15 PARA REVOCAR	69,46	M2	63.000	4.375.980	63.000	4.375.980	70.000	4.862.200
13	72131601-005	DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	84,14	M2	67.000	5.637.380	65.000	5.469.100	75.000	6.310.500
14	72131601-005	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURA 2 0 8 POR HILADA	42,00	ML	13.900	583.800	15.000	630.000	18.000	756.000
		PILARES								
15	72131601-005	DE 0,35 X 0,35 VISTO PARA CORREDOR	10,40	M2	105.000	1.092.000	97.000	1.008.800	105.000	1.092.000
		TECHO								
16	72101601-999	DE TEJAS T TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	120,00	M2	223.000	26.760.000	215.000	25.800.000	238.666	28.639.920
		REVOQUES								
17	72101607-006	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	139,00	M2	18.000	2.502.000	15.800	2.196.200	24.000	3.336.000
18	72101607-006	DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, Y ENCADENADO DE Hº Aº	50,29	M2	38.000	1.911.020	34.950	1.757.636	30.000	1.508.700
19	72101607-006	DE PILARES DE Hº Aº	5,38	M2	27.000	145.260	28.900	155.482	30.000	161.400
20	72101607-006	CONTRAPISO DE CASCOTES	89,74	M2	25.000	2.243.500	27.000	2.422.980	25.000	2.243.500
21	72101607-006	PISO DE BALDOSA CALCAREO	89,74	M2	55.000	4.935.700	55.950	5.020.953	60.000	5.384.400
22	72101607-006	ZOCALO CALCAREO	55,90	GL	17.000	950.300	17.000	950.300	20.000	1.118.000
		ABERTURAS DE MADERA								
23	72102602-005	PUERTA MADERA DE 1,10 X 2,10 TABLERO	1,00	UNIDAD	1.100.000	1.100.000	450.000	450.000	1.500.000	1.500.000

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

24	72102602-005	PUERTA MADERA DE 0,80 X 2,10 PLACA	2,00	UNIDAD	530.000	1.060.000	350.000	700.000	530.000	1.060.000
		ABERTURAS METALICAS								
25	72102602-005	VENTANAS TIPO BALANCINES	12,60	M2	255.000	3.213.000	226.000	2.847.600	495.000	6.237.000
26	72102602-005	PUERTA DE O,80 X 2,10 PLACA	1,68	M3	230.000	386.400	215.000	361.200	120.000	201.600
		ALFEIZAR DE VENTANAS								
27	72101607-006	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	40,60	ML	10.000	406.000	9.800	397.880	350.000	14.210.000
		PINTURAS				-		-		-
28	72131601-012	DE PAREDES A LA CAL	139,00	M2	8.000	1.112.000	9.200	1.278.800	14.000	1.946.000
29	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	12,42	M2	14.000	173.880	13.900	172.638	140.000	1.738.800
30	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES A LA CAL	50,29	M2	10.000	502.900	9.800	492.842	14.000	704.060
31	72131601-012	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA O CERAMICA	14,28	M2	20.000	285.600	22.000	314.160	22.000	314.160
32	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	84,14	M2	12.000	1.009.680	16.000	1.346.240	14.000	1.177.960
33	72131601-012	DE TEJUELONES CON BARNIZ	120,00	M2	10.000	1.200.000	12.000	1.440.000	22.000	2.640.000
34	72131601-012	DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ	5,67	M2	20.000	113.400	18.000	102.060	27.000	153.090
35	72131601-012	REVESTIDOS DE AZULEJOS	6,09	M2	55.000	334.950	58.400	355.656	70.000	426.300
36	72131601-012	VIDRIOS DOBLES	12,60	M2	100.000	1.260.000	136.000	1.713.600	50.000	630.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

		DESAGUE PLUVIAL								
37	72101603-002	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N°26 DESARROLLO 33CM	36,60	ML	35.000	1.281.000	35.000	1.281.000	38.000	1.390.800
38	721101601-001	INSTALACION ELECTRICA	1,00	GL	2.800.000	2.800.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000
39	72102201-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	GL	2.100.000	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000
		INSTALACION SANITARIA								
40	72102303-998	AGUA CORRIENTE	1,00	GL	250.000	250.000	415.793	415.793	1.125.000	1.125.000
41	72102304-006	DESAGUE CLOACAL	1,00	GL	250.000	250.000	350.000	350.000	3.250.000	3.250.000
42	72102304-002	PILETA DE COCINA CON GRIFERIA	1,00	GL	500.000	500.000	700.000	700.000	2.700.000	2.700.000
43	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	93,74	M2	5.000	468.700	60.000	5.624.400	9.000	843.660
						88.920.496		92.000.000		123.029.380

OFERTA PRESENTADA 103.454.940

DIFERENCIA 19.574.440

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Bareiro
Dpto. de UOC