MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO 2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

CONTRATACION DIRTECTA N° 29/2.022 "CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE UN AULA DE 5,80X6,80 MTS. TECHO DE TEJAS - ESCUELA BASICA Nº 5343 ROSA PEREZ DE RUIZ" - ID N° 417.111

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72131601-002	**Preparación de la Obra - Excavacion y carga de cimiento con PBC**	M3	-	-	-	14	400.000	5.600.000
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	63,7	7.000	445.900
3	72102905-001	Relleno y Compactación	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	23,3	110.000	2.563.000
4	72103003-001	Servicio de Demolicion	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	1	30.305.100	30.305.100
5	72131601-004	Estructura de Hº Aº	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
5.1		Vigas y dado de Hº Aº	M3		NO APLICA	NO APLICA	1,23	2.800.000	3.444.000
5.2		Encadenados de Hº Aº	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	2,17	2.800.000	6.076.000
5.3		Loseta sobre puerta de acceso	GL		NO APLICA	NO APLICA	1	950.000	950.000
6	72131601-005	**Mamposteria**	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
6.1		Nivelacion de 0,45 cm	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	3,6	320.000	1.152.000
6.2		Nivelacion de 0,30 cm	M2		NO APLICA	NO APLICA	7,5	208.000	1.560.000
6.3		Elevacion de 0,30 para revocar	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	13,5	208.000	2.808.000
6.4		Elevación de 0,15 para revocar	M3	1	NO APLICA	NO APLICA	3,4	119.000	404.600
6.5		Elevacion de 0.30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	34,5	221.000	7.624.500
6.6		Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	31,82	127.400	4.053.868
6.7		Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	ML		NO APLICA	NO APLICA	16	28.600	457.600
6.8		Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	6,6	133.000	877.800
7		Aislación asfáltica	M2		NO APLICA	NO APLICA	6,4	46.500	297.600
8		Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2"x6" con liston de boca	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	90,5	390.000	35.295.000
9	72131601-006	**Revoques**	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
9.1		De paredes interior y exterior a una capa	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	61	40.000	2.440.000
9.2		De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	M2		NO APLICA	NO APLICA	16	40.000	640.000
9.3		Moldura lineal en balancines	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	38,8	40.000	1.552.000
9.4		Alfeizar de ventana - de revoque	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	25,8	38.500	993.300
10	72131601-009	**Piso - Contrapiso**	GL		NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
10.1		Contrapiso de Hº de cascote	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	58	40.000	2.320.000
10.2		Piso Baldosa Calcarea de 20x20cms	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	58	110.000	6.380.000
10.3		Zócalo calcáreo de 10x20 cms	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	34	42.000	1.428.000
11	72136601-010	**Aberturas Metálicas**	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
11.1		Puerta metalica con marco y herraje de 1,20 x 2,10 (provisión y colocación)	UNI	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.300.000	1.300.000

Francisco Rodriguez
J.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones

11.2		Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms. (provisión y colocación)	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	10,32	400.000	4.128.000
12	**72131601-012**	**Pinturas**	GL				-	-	-
12.1		De paredes a la cal	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	61	17.000	1.037.000
12.2		De paredes revocadas al látex	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	61	25.000	1.525.000
12.3		De pilares vistos con antimoho incoloro	M2		NO APLICA	NO APLICA	11,9	20.000	238.000
12.4		De balancines con pintura sintética	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	10,32	33.000	340.560
12.5		DEe ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	109	20.000	2.180.000
12.6		De tejuelones con barniz	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	80	28.000	2.240.000
12.7		De puerta metalice con pintura sintética	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	5,5	32.000	176.000
12.8		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	23	32.000	736.000
13	**72102508-003**	Vidrios Dobles	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	10,32	182.000	1.878.240
14	**72102304-005**	Desagüe Pluvial - Canaleta y caño de bajada	ML	1	NO APLICA	NO APLICA	23	91.000	2.093.000
15	**1601-001**	**Instalaciones Eléctrica**	GL	1	NO APLICA	NO APLICA	-	-	-
15.1		Tablero TS 10 de 10 AG	UNI		NO APLICA	NO APLICA	1	780.000	780.000
15.2		Alimentación de los circuitos	UNI	1	NO APLICA	NO APLICA	24	117.000	2.808.000
15.3		Artefactos fluorescentes de 3x40 w	UNI	1	NO APLICA	NO APLICA	2	234.000	468.000
15.4		Artefactos fluorescentes de 2x40w	UNI		NO APLICA	NO APLICA	4	130.000	520.000
15.5		Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ foto	UNI	1	NO APLICA	NO APLICA	2	123.296	246.592
15.6		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladore	UNI		NO APLICA	NO APLICA	1	498.700	498.700
16	**72102602-011**	Mobiliarios - Pizarrones	UNI	1	NO APLICA	NO APLICA	1	1.600.000	1.600.000
17	**72102201-9997**	Instalacion, Montaje de Ventilador de Techo	UN	1	NO APLICA	NO APLICA	4	520.000	2.080.000
18	**72131601-013**	Limpieza Final	M2	1	NO APLICA	NO APLICA	63,7	7.200	458.640
								TOTAL	**147.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO G... U.O.C.

Francisco Rodríguez
U.O.C.
Municipalidad San Ignacio Misiones