MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 2752 San Juan Bautista CD 26/2019 ID 367140		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Aula Pre-escolar con Baño y Galería en la Esc. Bas. Nº 2752 San Juan Bautista**		**Unidad**	**1**	**153.961.276**	**153.961.276**										
1.1	Limpieza y preparacion de terreno	s/m	Metros cuadrados	93,74	10.000	937.400										
1.2	Replanteo	s/m	Metros cuadrados	93,74	5.000	468.700										
1.3	Vallado de obra	s/m	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000										
1.4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	s/m	Metros cúbicos	13	500.000	6.500.000										
1.5	Zapata de pilares de H? A?	s/m	Metros cúbicos	1,2	2.500.000	3.000.000										
1.6	Vigas de galeria de H?A?	s/m	Metros cúbicos	0,42	2.500.000	1.050.000										
1.7	Viga cumbrera	s/m	Metros cúbicos	1,04	2.500.000	2.600.000										
1.8	d- Encadenados de H? A? inferior	s/m	Metros cúbicos	1,68	2.500.000	4.200.000										
1.9	d- Encadenados de H? A? superior	s/m	Metros cúbicos	1,89	2.500.000	4.725.000										
1.10	Nivelacion 0,30 armada	s/m	Metros cuadrados	16,04	120.000	1.924.800										
1.11	Relleno y compactacion	s/m	Metros cúbicos	46,87	100.000	4.687.000										
1.12	Aislacion horizontal 0,15 horizontal	s/m	Metros cuadrados	8,43	25.000	210.750										
1.13	Aislacion horizontal de 0,30 horizontal	s/m	Metros cuadrados	4,2	25.000	105.000										
1.14	Aislacion de cantero	s/m	Metros cuadrados	5,25	45.000	236.250										
1.15	Muro de elevacion de 0,30 para revocar de ladrillo comun	s/m	Metros cuadrados	19,52	180.000	3.513.600										
1.16	Muro de elevacion de 0,15 para revocar de ladrillo comun	s/m	Metros cuadrados	69,46	150.000	10.419.000										
1.17	Muro de elev 0,30 vista una cara de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	25,62	120.000	3.074.400										
1.18	Muro de elev 0,15 vista una cara de ladrillos prensados	s/m	Metros cuadrados	20,4	100.000	2.040.000										
1.19	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 0,8 mm	s/m	Metro lineal	40,25	40.000	1.610.000										
1.20	Pilar de 0,30x0,45 visto para revocar	s/m	Metro lineal	9	300.000	2.700.000										
1.21	c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapyta	s/m	Metros cuadrados	98,55	350.000	34.492.500										
1.22	Revoque de paredes interior y exterior a una cara	s/m	Metros cuadrados	154	40.000	6.160.000										
1.23	Revoque de pilares de mamposteria	s/m	Metro lineal	9	40.000	360.000										
1.24	Revoque de viga cumbrera y voladizo encadenado de HºAº	s/m	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400										
1.25	Revoque de nivelaci?n	s/m	Metros cuadrados	16,7	30.000	501.000										
1.26	Contrapiso de H? de cascotes	s/m	Metros cuadrados	65,75	30.000	1.972.500										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 2752 San Juan Bautista CD 26/2019 ID 367140		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspond e)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.27	Piso baldosa calcarea en aula, galeria y SS.HH	s/m	Metros cuadrados	60,47	100.000	6.047.000										
1.28	Zocalo calcareo	s/m	Metro lineal	37,05	30.000	1.111.500										
1.29	Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	s/m	Unidad	1	400.000	400.000										
1.30	Marco 0,15 y puerta para boxes - ba?o 0,60 x 1,20	s/m	Unidad	2	400.000	800.000										
1.31	Instalacion electrica	s/m	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000										
1.32	Instalaciones sanitarias	s/m	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000										
1.33	Alfeizar de ventana : De ladrillos comunes curvos a sardilel en cantero	s/m	Metro lineal	2,5	50.000	125.000										
1.34	b- Mocheta de revoque	s/m	Metro lineal	49,6	11.000	545.600										
1.35	Pintura de paredes revocadas interior al latex	s/m	Metros cuadrados	131,14	20.000	2.622.800										
1.36	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	s/m	Metros cuadrados	3,36	20.000	67.200										
1.37	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	s/m	Metros cuadrados	15,46	20.000	309.200										
1.38	Pintura de techo (maderamen) al barniz	s/m	Metros cuadrados	98,55	22.000	2.168.100										
1.39	Pintura de mamposteria comun al Latex	s/m	Metros cuadrados	48,89	20.000	977.800										
1.40	Pintura de revoque comun latex exterior	s/m	Metros cuadrados	52,36	40.000	2.094.400										
1.41	Pintura de balancines y puerta metalica	s/m	Metros cuadrados	43,7	25.000	1.092.500										
1.42	a- Balancines	s/m	Metros cuadrados	16,8	400.000	6.720.000										
1.43	b- Puerta metalica de acceso	s/m	Metros cuadrados	5,06	500.000	2.530.000										
1.44	a- azulejo	s/m	Metros cuadrados	19,5	100.000	1.950.000										
1.45	Colocacion de vidrios en aberturas	s/m	Metros cuadrados	16,77	150.000	2.515.500										
1.46	Pastillones de patio en rampa	s/m	Metros cuadrados	5,28	150.000	792.000										
1.47	Construccion de mesada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	s/m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000										
1.48	Colocacion de planchuelas de hierro en techo	s/m	Unidad	34	50.000	1.700.000										
1.49	Camara septica	s/m	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000										
1.50	Pozo absorbente	s/m	Unidad Medida Global	1	3.950.000	3.950.000										
1.51	Ventilador de 7 velocidades motor pesado	s/m	Unidad	2	500.000	1.000.000										
1.52	Pizarr?n de Madera Movil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	s/m	Unidad	1	500.000	500.000										
1.53	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	s/m	Unidad	1	600.000	600.000										

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula Pre-Escolar en la Esc. Bas. Nº 2752 San Juan Bautista CD 26/2019 ID 367140		MARIAS GROUP S.A.					NO APLICA					NO APLICA				
Item	Descripción	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.54	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	s/m	Unidad	1	500.000	500.000										
1.55	Rampa peatonal	s/m	Unidad	1	600.000	600.000										
1.56	Cartel de obra.	s/m	Unidad Medida Global	1	802.576	802.576										
1.57	Limpieza de obra	s/m	Metros cuadrados	66,76	5.000	333.800										
	TOTAL IVA INCLUIDO					153.961.276										

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO U.O.C.

C.P. María Lourdes Ocampos
RESPONSABLE DE UOC

Lic. Julio César Cáceres M.
Integrante U.O.C.
Municipalidad de San Estanislao