¡Juntos Podemos!

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Capital del Citrus

Gobierno Municipal 2021/2025 - Administración Hernán David Cubas Miño

munilopez_07@hotmail.com Tel.: 0985 747762

Cuadro Comparativo de Ofertas

REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 04 AULAS, CANTINA Y GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL KRESSBURGO											
				ROSCO CONSTRUCCIONES		CA CONSTRUCTORA		BA CONSTRUCCIONES		EG-PROYECTOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE 04 AULAS, CANTINA Y GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL KRESSBURGO	Unidad Medida Global	1								
A	**PREPARACIÓN DE OBRA**										
1	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	M2	362,60	5.000	1.813.000	4.182	1.516.393	5.000	1.813.000	4.200	1.522.920
2	Replanteo y Marcación.-	M2	362,60	5.000	1.813.000	2.613	947.474	6.000	2.175.600	2.600	942.760
3	Vallado de obra.-	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	2.608.207	2.608.207	3.500.000	3.500.000	2.625.000	2.625.000
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva de alta resistencia.-	UN	1,00	1.600.000	1.600.000	1.306.725	1.306.725	2.000.000	2.000.000	1.312.500	1.312.500
5	Placa de inauguración de bronce.-	UN	1,00	1.450.000	1.450.000	1.306.725	1.306.725	1.450.000	1.450.000	1.312.500	1.312.500
B	**DESMONTE Y DEMOLICION**										
6	De techo con recuperación de tejas y maderamen (tirantes). Incluye cabriada de madera y machimbres colgantes.-	M2	432,00	12.000	5.184.000	12.545	5.419.440	13.000	5.616.000	12.600	5.443.200
7	Desmonte de artefactos eléctricos con recuperación. (Por ambiente)	UN	5,00	250.000	1.250.000	156.807	784.035	260.000	1.300.000	157.500	787.500

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vera M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

8	Desmonte de la instalación eléctrica. (Por ambiente)	UN	3,00	190.000	570.000	156.807	470.421	190.000	570.000	157.500	472.500
9	Desmonte de puertas de 0,80x2,10m. Incluye marcos y contramarcos.	UN	6,00	160.000	960.000	114.992	689.952	170.000	1.020.000	115.000	690.000
C	**ALBAÑILERIA**										
10	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro Ø 8 en forma de Z y revoque en zonas necesarias.-	ML	125,00	32.000	4.000.000	33.452	4.181.500	35000	4.375.000	33.600	4.200.000
11	Mampostería de ladrillo común para cerrar vano de puerta y soporte de techo.-	M2	22,00	162.000	3.564.000	169.352	3.725.744	**170000**	3.740.000	170.000	3.740.000
12	Revoque exteriores e interiores con hidrófugo a 1 capa de 1,5 cm. En fachada frontal, posterior y paredes interiores donde tenga ladrillo visto. Incluye recuadro de pilares de galería.	M2	230,65	32.000	7.380.800	33.452	7.715.704	32000	7.380.800	33.600	7.749.840
D	**HORMIGON ARMADO B18:N21O**										
13	Encadenado Superior de HºAº 13x25.-	ML	85,90	240.000	20.616.000	250.891	21.551.537	240.000	20616000	252.000	21.646.800
E	**TECHO**										
14	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm sobre tirantes de madera dura de 2"x 6" reutilizadas (prever 40 % de tirantes nuevos), con clavaderos de caño industrial de 30 x 50 cada 1,00 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	432,00	340.000	146.880.000	355.429	153.545.328	350000	151.200.000	340.000	146.880.000
15	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 150 mm con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	39,20	280.000	10.976.000	292.706	11.474.075	280000	10.976.000	255.000	9.996.000
16	Provisión y colocación de viga galería de perfil "U" de 100 mm con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	ML	39,20	240.000	9.408.000	250.891	9.834.927	240000	9.408.000	252.000	9.878.400

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

17	Canaleta de chapa galvanizada Nº 26 desarrollo 40 cms incluye pintura sintética.-	ML	78,40	75.000	5.880.000	78.404	6.146.874	75000	5.880.000	78.750	6.174.000
18	Caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 incluye pintura sintética.-	ML	35,00	75.000	2.625.000	78.404	2.744.140	75000	2.625.000	78.750	2.756.250
F	**ABERTURAS**										
19	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con hoja de 80, provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye marco, contramarco y pintura al barniz.-	UN.	5,00	1.550.000	7.750.000	1.515.801	7.579.005	1550000	7.750.000	1.522.000	7.610.000
20	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, retiro de vidrios al 100 % y reposición de la misma con silicona transparente (prever 20 % de vidrios nuevos). Incluye pintura al sintético y reparación de manijas.-	UN.	14,00	400.000	5.600.000	339.749	4.756.486	400000	5.600.000	341.250	4.777.500
G	**PINTURAS**										
21	De paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena.-	M2	495,00	28.000	13.860.000	22.998	11.384.010	28000	13.860.000	23.100	11.434.500
22	De paredes interiores y exteriores revocadas al sintético, hasta antepecho de ventanas.-	M2	187,00	24.000	4.488.000	25.089	4.691.643	24000	4.488.000	25.200	4.712.400
23	De nivelación al sintético.-	M2	68,00	24.000	1.632.000	25.089	1.706.052	24000	1.632.000	25.200	1.713.600
H	**INSTALACION ELECTRICA**										
24	Alimentación de toma corriente alto y bajo.	UN	37,00	90.000	3.330.000	83.630	3.094.310	90000	3.330.000	84.000	3.108.000
25	Alimentación para foco de bajo consumo 105w.	UN	20,00	90.000	1.800.000	83.630	1.672.600	90000	1.800.000	84.000	1.680.000
26	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.	UN	5,00	90.000	450.000	83.630	418.150	90000	450.000	84.000	420.000
27	Alimentación para foco de bajo consumo 60w con protector para exterior.-	UN	6,00	85.000	510.000	83.630	501.780	85000	510.000	84.000	504.000
28	Alimentación de los circuitos de ventiladores.	UN	9,00	85.000	765.000	83.630	752.670	85000	765.000	84.000	756.000
29	Alimentación de los circuitos del TS	UN	4,00	90.000	360.000	83.630	334.520	90000	360.000	84.000	336.000
30	Alimentación de los circuitos del TCV	UN	4,00	90.000	360.000	83.630	334.520	90000	360.000	84.000	336.000

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Yago M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez

31	Instalación del tablero TS10 de 20 AG	UN	1,00	140.000	140.000	146.353	146.353	140000	140.000	147.000	147.000
32	Instalación de tableros de comando TC	UN	4,00	160.000	640.000	167.261	669.044	160000	640.000	168.000	672.000
33	Instalación de tableros de comando TCV	UN	4,00	160.000	640.000	167.261	669.044	160000	640.000	168.000	672.000
I	**ARTEFACTOS ELECTRICOS**										
34	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 105 w.	UN	20,00	500.000	10.000.000	470.421	9.408.420	500000	10.000.000	472.500	9.450.000
35	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.	UN	5,00	220.000	1.100.000	229.984	1.149.920	220000	1.100.000	231.000	1.155.000
36	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.	UN	6,00	260.000	1.560.000	271.799	1.630.794	260000	1.560.000	273.000	1.638.000
37	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	UN	4,00	615.000	2.460.000	642.909	2.571.636	615000	2.460.000	645.000	2.580.000
38	Tablero TC de 10 AG.	UN	1,00	145.000	145.000	151.580	151.580	145000	145.000	144.400	144.400
39	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.	UN	5,00	145.000	725.000	151.580	757.900	145000	725.000	144.400	722.000
40	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades con caja metálica.	UN	7,00	710.000	4.970.000	742.220	5.195.540	710000	4.970.000	710.000	4.970.000
41	Provisión y colocación de fotocélula para artefactos exteriores.	UN	1,00	95.000	95.000	99.311	99.311	95000	95.000	94.750	94.750
J	**VARIOS.**										
42	Provisión y colocación de pizarrón acrílico de 3,00x1,20 m (incluye desmonte de pizarrones existentes)	UN	4,00	1.750.000	7.000.000	1.923.499	7.693.996	1750000	7.000.000	1.835.000	7.340.000
43	Rejilla de desagüe pluvial entre galería y SSHH sexado (detalles en plano).	ML	4,30	145.000	623.500	151.580	651.794	145000	623.500	144.400	620.920
44	Mantenimiento de aire acondicionado en aulas.	UN	4,00	480.000	1.920.000	418.152	1.672.608	480000	1.920.000	399.000	1.596.000
K	**LIMPIEZA FINAL**										
45	Limpieza final.-	M2	362,60	5.000	1.813.000	3.136	1.137.114	5000	1.813.000	2.990	1.084.174
					303.566.300		**306.800.000**		**310.761.900**		**298.404.414**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo M.
Responsable UOC
Municipalidad Carlos A. Lopez