MUNICIPALIDAD DE ZANJA PYTA - SECRETARÍA DE OBRAS

PROYECTO: PISTA POLIDEPORTIVA

LOCAL: COLONIA FORTUNA GUASU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	RUBRO	Unid. Med.	FDA INGENIERIA			MODESTO GIMENEZ			PEDRO RAMON BOGADO		
			CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
1	Limpieza y desmonte de suelo	m²	375,00	5.000	1.875.000	375,00	0	0	375,00	0	0
2	Relleno y compactación de suelo con ripio h=15 cm	m³	60,00	40.000	2.400.000	60,00	0	0	60,00	0	0
3	Mampostería de Nivelación de 0,30 ladrillo común.Mezcla: 1- 2 -8 (cemento-cal- arena)	m²	24,80	120.000	2.976.000	24,80	0	0	24,80	0	0
4	Piso de Hormigon h=7 cm. Primera capa de 1:2:4, Segunda capa de 1:2:3. terminación con alisado mecánico. Recubrimiento de 2 cm.	m²	375,00	120.000	45.000.000	375,00	0	0	375,00	0	0
5	Revoque hidrófugo de Mampostería. 1:2:10 mas hidrofugo	m²	50,00	26.000	1.300.000	50,00	0	0	50,00	0	0
6	Mamposteria de elevación 0,15, ladrillos huecos h= 3.5 mts revfocqado a dos capas y pintado.	m2	42,00	65.000	2.730.000	42,00	0	0	**45,00**	0	0
7	Pilares de Hormigón desde la cimentación hasta 1.50 metros sobre nivel de piso terminado. 0,22 x 0,32 metros.	Unidad	12,00	200.000	2.400.000	12,00	0	0	12,00	0	0
8	Palco sobre elevado, piso de alisado de hormigón, con nivelación de ladrillos comunes.	Gl.	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	0	0	1,00	0	0
10	Graderias de mamposteria de ladrilllos comunes revocado y alisado de hormigón.	Gl.	1,00	8.000.000	8.000.000	1,00	0	0	1,00	0	0
	OFERTA TOTAL				**69.681.000**	**OFERTA RECHAZADA**			**OFERTA RECHAZADA**		

CP MARÍA ALEXANDRA BOGADO V.
Encargada de la UOC
Municipalidad de Zanja Pytã