# CUADRO COMPARATIVO " RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE TRANSITO"

| | | | | ING. MARIANO FERNANDEZ | | ABHAS | | PZ CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL | P. UNITARIO | P. TOTAL |
| 1 | Apuntalamiento de las 4 vigas que se apoyan sobre el pilar con puntales y doble tablones reforzados | gl | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 | 3.210.000 |
| 2 | Amarre del pilar por 2 vigas apoyadas sobre otras 2 vigas | gl | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 3 | Marcacion | m2 | 6,25 | 8.600 | 53.750 | 4.200 | 26.250 | 10.200 | 63.750 |
| 4 | Rotura de piso o contrapiso | m2 | 6,25 | 18.000 | 112.500 | 18.000 | 112.500 | 48.000 | 300.000 |
| 5 | Excavacion con acarreo de escombros | gl | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 6 | Apuntalamiento de la excavacion para evitar desmoronamiento | gl | 1 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 7 | Refuerzo de la base del pilar con 4 zapatas excentricas de Hº Aº en cada fase del pilar | c/u | 4,00 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| 8 | Vigas de equilibrio inclinadas a 45º de Hº Aº desde la zapata excentrica hasta el pilar existente | c/u | 4,00 | 2.380.000 | 9.520.000 | 680.000 | 2.720.000 | 780.000 | 3.120.000 |
| 9 | Refuerzo del pilar en las 4 fases con perfil de hierro doble T Nº 12 apoyados sobre las vigas de equilibrio y soldadas por las armaduras del pilar | c/u | 4,00 | 3.250.000 | 13.000.000 | 1.250.000 | 5.000.000 | 1.250.000 | 5.000.000 |
| 10 | Mensula de perfil de hierro doble T Nº 12 para el refuerzo de apoyo de las 4 vigas que llegan al pilar | c/u | 4,00 | 305.000 | 1.220.000 | 305.000 | 1.220.000 | 305.000 | 1.220.000 |
| 11 | Relleno y compactacion de la zanja en camadas de 30 cm con humedad optima | m3 | 16,25 | 341.600 | 5.551.000 | 841.600 | 13.676.000 | 841.600 | 13.676.000 |
| 12 | Contrapiso de Hº de cascote de 10 cm apisonado | m2 | 7,25 | 33.800 | 245.050 | 289.800 | 2.101.050 | 289.800 | 2.101.050 |
| 13 | Piso de granito pre pulido de 30 x 30 cm con zocalo alrededor del pilar | m2 | 7,25 | 432.600 | 3.136.350 | 332.600 | 2.411.350 | 432.600 | 3.136.350 |
| 14 | Revestimiento del perfil de hierro con tela metalica desplegable con azotada de argamasa de dosaje 1:2 y revocado con argamasa de dosaje 1:4:12 | ml | 10,40 | 455.000 | 4.732.000 | 288.650 | 3.001.960 | 388.650 | 4.041.960 |
| 15 | Revestido de mensula con tela metalica desplegable y revocado con argamasa de dosaje 1:4:12 | c/u | 4,00 | 680.000 | 2.720.000 | 640.000 | 2.560.000 | 640.000 | 2.560.000 |
| 16 | Reparaciones en general | gl | 1 | 1.091.000 | 1.091.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 17 | Retiro de puntales | gl | 1 | 700.000 | 700.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 18 | Limpieza final | gl | 1 | 950.000 | 950.000 | 3.610.000 | 3.610.000 | 3.610.000 | 3.610.000 |
| 19 | Retiro de escombros | gl | 1 | 876.000 | 876.000 | 1.676.000 | 1.676.000 | 1.676.000 | 1.676.000 |
| 20 | Direccion y fiscalizacion de la obra | gl | 1 | 7.450.000 | 7.450.000 | 6.734.890 | 6.734.890 | 6.734.890 | 6.734.890 |
| | SUB TOTAL | | | | 65.867.650 | | 67.410.000 | | 69.800.000 |
| | IVA | | | | INCLUIDO | | INCLUIDO | | INCLUIDO |
| | TOTAL | | | | 65.867.650 | | 67.410.000 | | 69.800.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. HUGO LARROSA
DIRECTOR DE LA UOC