MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

E-mail: municipalidad15.20@gmail.com

Telefax: 0743-20.016

FORMULARIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

CONSTRUCCIÓN DE ADECUACION DE DEPOSITO A COCINA COMEDOR PARA LA ESCUELA BÁSICA Nº 619 "JOSE ASUNCION FLORES"

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS			Nº de PAC	352 594
				OFERENTE	
				AYLEN CONSTRUCCIONES	
Item	**Cantidad**	**Unidad**	**Descripción del Bien y/o Servicio**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	62,57	M2	Desmontaje de techo de tejas sin recuperacion	32.000	2.002.240
2	15,30	M2	Desmontaje de pared divisoria	32.000	489.600
3	4,00	UNIDAD	Desmontaje de aberturas	120.000	480.000
4	62,57	M2	Provision y colocacion de techo de chapa con estructura metalica	185.000	11.575.450
5	1,60	M3	Zapatas de Hormigon armado	1.950.000	3.120.000
6	1,20	M3	Columnas de Hormigon armado	1.950.000	2.340.000
7	0,85	M3	Encadenado superior de hormigon armado	1.950.000	1.657.500
8	14,40	M2	Mamposteria para elevar el techo quedando a la altura del soporte de tirantes a 2.80mt.	78.000	1.123.200
9	7,20	m2	Provision y colocacion de balancines metalicos de 1,20 x 1,50	465.000	3.348.000
10	7,20	m2	Provision y colocacion de vidrio	165.000	1.188.000
12	162,44	M2	Revoque de las paredes interior y exterior del comedor	32.000	5.198.080
13	49,20	M2	Carpeta de nivelacion dentro del comedor	22.000	1.082.400
14	49,20	M2	Provision y colocacion de piso y zocalo de baldosa calcarea	74.000	3.640.800
16	162,44	M2	a- De paredes al latex	19.000	3.086.360
17	8,00	M2	i- De abertura de madera con barniz	22.000	176.000
18	1,00	GL.	Instalacion electrica y colocacion de Artefactos electricos de iluminacion y ventilacion dentro del comedor incluyendo 2 fluorescentes de 3x40w y dos ventiladores de techo y en la galeria incluyendo 2 fluorescentes de 1x40w	3.280.000	3.280.000
19	1,00	GL.	Construccion de una mesada azulejada con pileta de una bacha y desengrasador en comedor con canilla tipo cromado	2.480.000	2.480.000
20	1,00	GL.	Construccion de un fogon	1.048.370	1.048.370
21	1,00	GL.	Construccion de un poso ciego de 1,50 x 2,00 mt. y registro de 0,70 x 0,70	3.680.000	3.680.000
22	120,00	M2	Limpieza final	4.200	504.000
			TOTAL		51.500.000

OBSERVACIONES:

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS - Intendencia

Visto Bueno U.O.C.

Prof. Jorge Gustavo García Centurión
Intendente Municipal