Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B - 02 - 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO Nº: 22/2011 " CONSTRUCCIÓN DE CASETAS PARA PARADAS DE ÓMNIBUS"

		Empresa 1: Wilfrido Scholler				
Item	Descripción	Unid	Cantidad UNITARIA	Precio Unitario	Precio Total POR CASILLA	Precio Total POR 5 CASILLAS
1	Excavación, cimentación de hormigón ciclópeo	m3	3,00	303.950	911.850	4.559.250
2	Muro de Nivelación de ladrillos comunes, revocado lado exterior capa de 2,5 cm.	m2	4,00	137.185	548.740	2.743.700
3	Relleno y Compactación de suelo en forma manual por capas de 10 cm	m3	3,00	90.000	270.000	1.350.000
4	Contrapiso de Cascotes	m2	6,00	51.135	306.810	1.534.050
5	Piso tipo alisado. (Dosaje 1:3)	m2	6,00	37.187	223.122	1.115.610
6	Techo metálico de chapa ondulado de zinc, la estructura metálica con dos manos de antióxido gris interno y externo, varilla de 8 mm y 10 mm soldadas interna y externamente.	m2	6,00	160.000	960.000	4.800.000
7	Cenefa metálica (chapa nº 22) con dos manos de antióxido gris. Ancho 50 cm treas lados visibles con plegado superior e inferior	m2	3,60	120.000	432.000	2.160.000
8	Recubrimiento metálico lateral y posterior de chapa Nº 20 . Desde el piso hasta el techo y recubrimiento de columna de varillas 20 x 60 cm	m2	13,00	120.000	1.560.000	7.800.000
9	Asientos y respaldo de madera petereby con armajes de perfiles y angulos de hierro cimentados y soldados en el suelo y a la estructura metalica	ml	3,00	150.000	450.000	2.250.000
10	Pintura de asientos de madera con barniz nautico .	global unitario	1,00	250.000	250.000	1.250.000
	TOTAL UNIDAD DE CASILLA				**5.912.522**	
	TOTAL GENERAL 5 CASILLAS DE LA OBRA I.V.A INCLUIDO					**29.562.610**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Capitán Miranda

Lic. Noelia Saucedo
Responsable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.