EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

LLAMADO MOPC CE N° 20/2015 "CONTRATACIÓN POR VÍA EXCEPCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA Y BÓVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEÓN NACIONAL DE LOS HÉROES" **ID N° 301.615**

								BARRAIL HERMANOS. S.A.	
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	RUBROS	UN	CANT.	MARCA	PROCED.	MARGEN DE PREF.	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
1	72102802-001	**Restauración de edificio/monumento histórico**							
1.1		**Sistema de apuntalamiento**							5.165.563.496
		Sistema cimbra para apuntalamiento de bovedas (según láminas de proyecto)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	1.702.755.139	1.702.755.139
		Sistema de cimbra para apuntalamiento de arcos (según láminas de proyecto)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	710.984.861	710.984.861
		Sistema de cimbra para apuntalamiento de cúpula (según láminas de proyecto)	un	1,00	N/A	N/A	N/A	2.609.498.182	2.609.498.182
		Transporte y Montaje	un	1,00	N/A	N/A	N/A	71.162.657	71.162.657
		Desmontaje y transporte a Depósitos del MOPC	un	1,00	N/A	N/A	N/A	71.162.657	71.162.657
1.2		**Reparación estructural - consolidación (Restauración)**							983.627.602
		Trabajos preliminares							
		Prospección técnica de suelo y resistividad para la elaboración de mapeado en 3D	un	1,00	N/A	N/A	N/A	95.304.002	95.304.002
		Demolición de el revestimiento exterior en la franja del refuerzo	m2	50,00	N/A	N/A	N/A	3.633.867	181.693.350
		Sellado de superficie e inyección de lechada de grout con cal	ml	100,00	N/A	N/A	N/A	2.556.809	255.680.900
		Refuerzo estructural con fibra de carbono							
		Regularización de superficie con mortero con adhesivo según E.T	m2	50,00	N/A	N/A	N/A	1.980.717	99.035.850
		Aplicación de fibra de carbono	m2	50,00	N/A	N/A	N/A	6.136.361	306.818.050
		Mortero de protección en zona de aplicación de fibras	m2	50,00	N/A	N/A	N/A	901.909	45.095.450
1.3		**Restauración Ornamental**							101.623.400
		Desmonte de revoque de las bóvedas, arcos y cúpula según E.T.	m2	200,00	N/A	N/A	N/A	31.511	6.302.200
		Reintegracion de revoque interior en bovedas y arcos	m2	50,00	N/A	N/A	N/A	367.630	18.381.500
		Reintegracion de revoque interior en cupula	m2	120,00	N/A	N/A	N/A	367.630	44.115.600
		Restauracion de elementos ornamentales en cupula interior y exterior (con mortero según resultado de pruebas).Ver E.T	m2	50,00	N/A	N/A	N/A	656.482	32.824.100
		TOTAL (IVA INCLUIDO)							**6.250.814.498**

Abg. Lisc Alejandra Vera M.
Directora Adjunta
UOC - MOPC