MUNICIPALIDAD DE PILAR

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 03/2017
"CONSTRUCCIÓN SSHH, *REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS* "
ID Nº 329090
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					OFERENTE	
					AMT CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1: CONSTRUCCIÓN DE SSHH EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 244 "RCA. ORIENTAL DEL URUGUAY" Y DEL FUTURO.-						
1	72131601-001	**Construcción e instalaciones eléctricas**	GL	1,00		**3.950.000**
1.1		Instalación eléctrica según plano	gl	1,00	1.950.000	1.950.000
1.2		Artefactos eléctricos según plano	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
2	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		**1.800.000**
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	800.000	800.000
2.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	500.000	500.000
2.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	500.000	500.000
3	72131601-003	**Cimiento**	GL	1,00		**7.230.000**
3.1		Excavación y carga de cimiento con PVC	m3	10,00	450.000	4.500.000
3.2		Muro de nivelación de 0.30 armada	m2	12,20	175.000	2.135.000
3.3		Relleno y apisonado de interiores	m3	8,50	70.000	595.000
4	72131601-004	**Hormigón Armado**	GL	1,00		**4.680.000**
4.1		Encadenados de Hº Aº	m3	2,40	1.950.000	4.680.000
5	72131601-005	**Mampostería**	GL	1,00		**20.575.000**
5.1		Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	m2	55,00	95.000	5.225.000
5.2		Mampostería de elevación de 0.15 visto a una cara	m2	48,00	105.000	5.040.000
5.3		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada	ml	20,00	28.000	560.000
5.4		Revestido con azulejos	m2	97,50	100.000	9.750.000
6	72131601-006	**Aislación**	GL	1,00		**159.000**
6.1		Aislación asfáltica de paredes horizontal	ml	5,30	30.000	159.000
7	72131601-007	**Construcción de techo**	GL	1,00		**11.250.000**
7.1		Techo de tejas y tejuelones prensado a máquina	m2	43,00	250.000	10.750.000
7.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33cm	ml	1,00	500.000	500.000
8	72131601-008	**Revoques**	GL	1,00		**5.880.000**
8.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	162,00	35.000	5.670.000
8.2		Alfeizar de ventanas de revoque de 1:3 (cem-are)	ml	7,00	30.000	210.000
9	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapiso**	GL	1,00		**3.348.000**
9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	m2	22,00	40.000	880.000
9.2		Piso de baldosa calcárea	m2	22,00	85.000	1.870.000
9.3		Zócalos calcáreos	ml	2,60	35.000	91.000
9.4		Rampa p/personas c/capacidades diferentes c/barandas de apoyo	gl	1,00	507.000	507.000
10	72131601-010	**Aberturas**	GL	1,00		**8.262.000**
10.1		Puerta tablero de madera de 1.10 x 2.10	un	3,00	1.000.000	3.000.000
10.2		Puerta placa de madera para boxes s/ plano	un	5,00	750.000	3.750.000
10.3		Ventanas tipo balancines	m2	3,36	350.000	1.176.000
10.4		Vidrios dobles	m2	3,36	100.000	336.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Comite de Evaluación

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
11	72131601-011	**Instalaciones Sanitarias**	GL	1,00		11.000.000
11.1		Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo (según detalles)	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
11.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
11.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
12	72131601-012	**Servicio de pintura**	GL	1,00		5.316.000
12.1		Pintura de paredes a la cal con enduido	m2	66,00	30.000	1.980.000
12.2		Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	48,00	32.000	1.536.000
12.4		Pintura de aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	3,36	30.000	100.800
12.6		Pintura de techo (maderamen y tejuelones con barniz	m2	43,00	32.000	1.376.000
12.7		Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	10,10	32.000	323.200
13	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		500.000
13.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	500.000	500.000
		TOTAL LOTE Nº 1			83.950.000	
LOTE Nº 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DEL COLEGIO PRIVADO SUBVENCIONADO "VIRGEN DE FÁTIMA".-						
1	72131601-002	**Preparación de obra**	GL	1,00		1.530.000
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un	1,00	800.000	800.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00	350.000	350.000
1.3		Replanteo y marcación	gl	1,00	380.000	380.000
2	72131601-007	**Construcción de techo**	GL	1,00		46.800.000
2.1		Desmonte total y reparación de tejas, tejuelones, tejuelitas, maderamen y membrana asfáltica	m2	260,00	180.000	46.800.000
3	72131601-008	**Revoques**	GL	1,00		18.200.000
3.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	520,00	35.000	18.200.000
4	72131601-013	**Limpieza de obra**	GL	1,00		400.000
4.1		Limpieza final de obra	gl	1,00	400.000	400.000
		TOTAL LOTE Nº 2			66.930.000	
		TOTAL GENERAL			150.880.000	

MUNICIPALIDAD DE PILAR
Comité de Evaluación

Lic. GERZON LUIS RAMÍREZ VARGAS
Director
Unidad Operativa de Contrataciones