MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. COLEGIO NACIONAL FERNANDO DE LA MORA con ID: 350857

No , Abastecimiento simultáneo: No					ITINERA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Construccion de 1 aula P.A. Colegio Nacional Fernando de la Mora	Unidad Medida Global	1.00	103,202,920	103,202,920
1.1		PREPARACION DE LA OBRA				
1.1.1		replanteo	Metros cuadrados	61.50	5,555	341,633
1.2		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
1.2.1		pilares y dados de HºAº	Metros cúbicos	0.27	2,249,827	607,453
1.2.2		vigas y dados de Hº a º	Metros cúbicos	1.25	2,041,531	2,551,914
1.2.3		escalera de Hº Aº existente (terminacion y colocacion de piso)	Unidad Medida Global	1.00	2,374,574	2,374,574
1.2.4		encadenados de HºAº	Metros cúbicos	1.12	2,035,470	2,279,726
1.2.5		loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1.00	159,924	159,924
1.3		MUROS DE ELEVACION				
1.3.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3.40	94,791	322,289
1.3.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	34.50	233,985	8,072,483
1.3.3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	13.50	220,099	2,971,337
1.3.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	32.78	134,333	4,403,436
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2-8 por hilada(2 hiladas)	Metro lineal	16.00	21,801	348,816
1.4		PILARES				
1.4.1		De 0,30x0,30 para revocar	Metro lineal	6.44	140,812	906,829
1.5		TECHO				
1.5.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº DE 2"	Metros cuadrados	90.50	249,801	22,606,991
1.6		REVOQUES				
1.6.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	65.58	34,445	2,258,903
1.6.2		De pilares de 0,30x0,30cm.	Metro lineal	19.35	52,998	1,025,511
1.6.3		De pilares en galeria de Hº Aº	Metro lineal	6.60	52,998	349,787
1.6.4		De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	Metros cuadrados	16.00	34,445	551,120
1.6.5		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	14.70	17,204	252,899
1.7		Contrapiso de Hº de cascotes 7 cms	Metros cuadrados	59.50	35,413	2,107,074
1.8		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	59.50	139,835	8,320,183
1.9		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	31.00	37,314	1,156,734
1.10		ABERTURAS METALICAS				
1.10.1		PUERTA METALICA DE 1,20X2,10 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	1.00	694,320	694,320
1.10.2		VENTAS BALANCINES DE 1,50X1,68 CMS	Metros cuadrados	7.60	229,126	1,741,358
1.10.3		BARANDA METALICA EN ESCALERA PA Y GALERIA	Metros cuadrados	29.00	270,785	7,852,765
1.11		ALFEIZAR DE VENTANAS				
1.11.1		DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO-ARENA)	Metro lineal	25.45	17,204	437,842
1.12		PINTURAS				
1.12.1		DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA A LA CAL-BASE PARA LATEX	Metros cuadrados	83.70	25,422	2,127,821
1.12.2		DE PAREDES PILARES EN PAREDES Y GALERIA AL LATEX	Metros cuadrados	83.70	25,422	2,127,821
1.12.3		DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA AL LATEX	Metros cuadrados	16.00	25,422	406,752
1.12.4		DE BALANCINES CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	7.60	25,318	192,417
1.12.5		DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTO)	Metros cuadrados	111.30	17,686	1,968,452
1.12.6		DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	80.00	25,512	2,040,960
1.12.7		DE BARANDA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	29.00	25,318	734,222
1.12.8		DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	7.30	25,318	184,821
1.12.9		DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA HºAº AL LATEX	Metros cuadrados	53.40	25,422	1,357,535
1.12.10		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	33.00	25,318	835,494
1.13		VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	7.60	150,161	1,141,224
1.14		DESAGUE PLUVIAL				
1.14.1		CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40 CMS	Metro lineal	33.00	83,318	2,749,494
1.15		REGISTRO DE 20x20x20 P/ DESAGUE DE CAÑO DE BAJADA	Unidad	1.00	120,525	120,525
1.16		INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.16.1		INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 10AG	Unidad	6.00	97,205	583,230
1.16.2		INSTALACION DE TABLEROS DE COMANDO TC	Unidad	8.00	97,205	777,640
1.16.3		INSTALACION DE LOS TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	8.00	97,205	777,640
1.16.4		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10.00	104,148	1,041,480
1.16.5		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	6.00	104,148	624,888
1.16.6		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	8.00	104,148	833,184
1.16.7		ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DEL TC	Unidad	8.00	104,148	833,184

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.A. COLEGIO NACIONAL FERNANDO DE LA MORA con ID: 350857

No , Abastecimiento simultáneo: No					ITINERA S.A.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1.17		ARTEFACTOS ELECTRICOS				
1.17.1		ARTEFACTIS FLUORESCENTES DE 3x40 W	Unidad	2.00	180,523	361,046
1.17.2		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2x40W	Unidad	4.00	124,978	499,912
1.17.3		ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	2.00	90,262	180,524
1.17.4		TABLERO TS 10 DE 10 AG CPM BARRA DE BASE Y NEUTRO	Unidad	1.00	305,501	305,501
1.17.5		TABLERO TC DE 6 AG	Unidad	1.00	124,978	124,978
1.17.6		TABLERO DE TCV PARA 4 LLAVES DE VENTILADORES	Unidad	1.00	124,978	124,978
1.17.7		VENTILADORES DE TECHO DE 56"	Unidad	4.00	486,024	1,944,096
1.18		MOBILIARIOS				
1.18.1		PIZARRONES	Unidad	1.00	833,654	833,654
1.19		Limpieza FINAL	Metros cuadrados	61.50	3,055	187,883
1.20		VALLADO PROTECCION DE OBRA	Unidad Medida Global	1.00	611,002	611,002
1.21		OBRADOR (PARA DIFERENTES OBRAS)	Unidad Medida Global	1.00	819,298	819,298
1.22		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00x2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS	Unidad Medida Global	1.00	1,055,366	1,055,366
					Precio Total	**103,202,920**

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.