MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANDARINA, AVDA. PALMERA TRAMO I Y TRAMO II DEL BARRIO LOS TRIGALES"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 1 - CALLE MANDARINA - BARRIO LOS TRIGALES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: R.C. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RAÚL CASCO ESCOBAR					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	3.760,00	1.200	4.512.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	493,50	6.500	3.207.750
		Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con máquina vibradora pata de cabra	N/A	N/A	m2	3.760,00	5.500	20.680.000
O3		**CORDON DE Hº**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	940,00	28.000	26.320.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	165,00	10.000	1.650.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	940,00	2.500	2.350.000
O4		**EMPEDRADO**	N/A	N/A				
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierras rojas	N/A	N/A	m2	3.760,00	25.000	94.000.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	3.760,00	7.000	26.320.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.300.000	1.300.000
		MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES						**181.539.750**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 2 - CALLE PALMERA I - BARRIO LOS TRIGALES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: R.C. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RAÚL CASCO ESCOBAR					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.100,00	1.300	1.430.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	231,00	7.000	1.617.000
		Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con máquina vibradora pata de cabra	N/A	N/A	m2	1.100,00	5.500	6.050.000
O3		**CORDON DE Hº**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	440,00	28.000	12.320.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	264,00	10.000	2.640.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	440,00	2.500	1.100.000
O4		**EMPEDRADO**	N/A	N/A				
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierras rojas	N/A	N/A	m2	1.100,00	25.000	27.500.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.100,00	7.000	7.700.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.400.000	1.400.000
		MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES						**62.957.000**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 3 - CALLE PALMERA II - BARRIO LOS TRIGALES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	EMPRESA: R.C. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE RAÚL CASCO ESCOBAR					
			Marca	Proced.	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
O1	72131701-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**						
		Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	N/A	N/A	Un.	1,00	1.200.000	1.200.000
		Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	N/A	N/A	m2	1.000,00	1.200	1.200.000
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**						
		Excavación y limpieza	N/A	N/A	m3	210,00	6.200	1.302.000
		Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con máquina vibradora pata de cabra	N/A	N/A	m2	1.000,00	5.500	5.500.000
O3		**CORDON DE Hº**						
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	N/A	N/A	ml	400,00	28.000	11.200.000
		Relleno para soporte de cordones	N/A	N/A	m3	240,00	10.000	2.400.000
		Pintura a la cal	N/A	N/A	ml	400,00	2.500	1.000.000
O4		**EMPEDRADO**						
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierras rojas	N/A	N/A	m2	1.000,00	25.000	25.000.000
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	N/A	N/A	m2	1.000,00	7.000	7.000.000
O5		**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**						
		Limpieza Final y Entrega de Obra	N/A	N/A	gl.	1,00	1.201.250	1.201.250
		MONTO TOTAL GENERAL EN GUARANÍES						**57.003.250**

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES