RESOLUCIÓN N° 782/2021

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA PLAZA MUNICIPAL AZTEKA DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL. ID N° 402.973. ----------

Encarnación, 22 de noviembre de 2021.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 32/2021 referente a la Construcción de polideportivo multiuso en la plaza municipal Azteka del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual , y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de un polideportivo multiuso en la plaza municipal Azteka del Distrito de Coronel Bogado. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

GOBERNACION DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL Encarnacion - Paraguay

GOBERNACION DE ITAPUA GOBERNADOR Encarnacion - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 07/2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA PLAZA MUNICIPAL AZTEKA DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO – PLURIANUAL con ID N° 402.973; a favor de la EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA, por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 886.645.898 (ochocientos ochenta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y ocho),** conforme a la planilla de cómputo y precios detallada en la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 32/2021 del Comité de Evaluación.----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	72131601-002	Preparación de obra - Trabajos preliminares	Unidad	1		
1.1		Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	2.242.217	2.242.217
1.2		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	2.262.483	2.262.483
1.3		Demolición de piso existente	Metros cuadrados	570	14.396	8.205.720
1.4		Demolición de construcción existente. Sin recuperación	Unidad Medida Global	1	620.829	620.829
1.5		Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	150	60.950	9.142.500

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

1.6		Replanteo	Metros cuadrados	700	3.839	2.687.300
1.7		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	700	8.629	6.040.300
1.8		Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Metros cuadrados	1	911.317	911.317
2	72102905-001	Relleno y compactación de terreno	Unidad	1		
2.1		Relleno y compactación	Metros cúbicos	70	43.286	3.030.020
3	72131601-003	Excavación de Cimiento	Unidad	1		
3.1		Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	26,9	30.810	828.789
4	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
4.1		Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	15	1.789.160	26.837.400
4.2		Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	27	2.343.561	63.276.147
4.3		Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,9	2.137.727	25.438.951
4.4		Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8,3	2.167.772	17.992.508
4.5		Viga Superior de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8,3	2.167.772	17.992.508
4.6		Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	24	2.149.539	51.588.936

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

4.7		Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 (incluye pista)	Metros cuadrados	520	133.650	69.498.000
5	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0.30	Metros cuadrados	36	130.407	4.694.652
6	72131601-006	Aislación horizontal de 0.15 en U	Metro lineal	180	25.009	4.501.620
7	72131601-005	Mampostería de elevación	Unidad	1		
7.1		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto ambas caras (ladrillo semi prensado)	Metros cuadrados	480	102.428	49.165.440
7.2		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común (para rebocar)	Metros cuadrados	35	76.631	2.682.085
7.3		Mampostería de elevación de ladrillo comboco (ver detalles)	Metros cuadrados	400	132.931	53.172.400
7.4		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	16	132.857	2.125.712
8	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - cubierta Metálica	Unidad	1		
8.1		Cubierta de chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	Metros cuadrados	640	322.417	206.346.880

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

8.2		Entrepiso de madera, incluye tirantes de madera semidura. 2"x5" y machimbre de pino	Metros cuadrados	29,6	435.991	12.905.334
9	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
9.1		Contrapiso de 0,07 m (baños, y escenarios)	Metros cuadrados	74	36.820	2.724.680
10	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta alisado hidrófuga	Unidad	1		
10.1		Carpeta para piso (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	74	24.664	1.825.136
11	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	74	63.142	4.672.508
12	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos -	Metro lineal	40	45.167	1.806.680
13	72102508-003	Revestimiento de azulejos - Revestimiento cerámico (Azulejos) h = 1,75 m	Metros cuadrados	112	90.484	10.134.208
14	72131601-008	Revoques - Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	86	32.173	2.766.878
15	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
15.1		Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	3	295.907	887.721
15.2		Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	719.011	719.011
15.3		Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x6 mm2	Metro lineal	45	68.260	3.071.700

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

15.4		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	798.696	798.696
15.5		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	199.859	399.718
15.6		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	417.434	417.434
15.7		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	7	69.635	487.445
15.8		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	243.148	243.148
15.9		Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	15	1.107.906	16.618.590
15.10		Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 18W	Unidad	6	59.462	356.772
15.11		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	8	87.491	699.928
15.12		Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	Unidad	8	582.073	4.656.584
15.13		Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	5	156.044	780.220
15.14		Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	123.240	369.720
15.15		Tomas corrientes común	Unidad	8	37.589	300.712

Telefono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electronico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

15.16		Toma corriente tipo shuko	Unidad	1	82.921	82.921
15.17		Toma corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	Unidad	2	299.887	599.774
15.18		Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	38.457	38.457
15.19		Puesto de distribución eléctrica. Incluye cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	3.161.046	3.161.046
16	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Agua Corriente	Unidad	1		
16.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1"	Metro lineal	30	33.633	1.008.990
16.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	18	25.630	461.340
16.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	Metro lineal	25	13.307	332.675
16.4		Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	41.840	167.360
16.5		Provisión e instalación de Llave de paso de 1", cromado con campana símil FV	Unidad	2	279.565	559.130
16.6		Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	2	230.945	461.890
16.7		Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	7	113.042	791.294

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

17	72101510-005	Construcción de desague pluvial - desague Cloacal	Unidad	1		
17.1		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm	Metro lineal	30	45.915	1.377.450
17.2		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm	Metro lineal	10	26.793	267.930
17.3		Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm	Metro lineal	35	22.046	771.610
17.4		Provisión e instalación de RPS de 15 cm	Unidad	6	229.135	1.374.810
17.5		Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	Unidad	4	414.464	1.657.856
17.6		Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	Unidad	1	1.351.328	1.351.328
17.7		Poso Absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	Unidad	1	2.218.665	2.218.665
18	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios	Unidad	1		
18.1		Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	4	431.503	1.726.012
18.2		Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	6	267.410	1.604.460
18.3		Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	Unidad	3	486.200	1.458.600
18.4		Provisión e instalación canilla de pico bajo cromado, para lavamanos . Incluye flexibles de conexión	Unidad	6	142.821	856.926
18.5		Provisión e instalación de ducha eléctrica - 5000 W	Unidad	4	133.705	534.820
18.6		Jabonera de adosar, metálico	Unidad	10	97.240	972.400
18.7		Porta rollos de adosar, metálico	Unidad	4	85.693	342.772

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

19	72101510-005	Construcción de desague pluvial	Unidad	1		
19.1		Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa galvanizada N° 24	Metro lineal	72	114.977	8.278.344
19.2		Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	134,4	88.785	11.932.704
19.3		Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	16	290.227	4.643.632
19.4		Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	194	101.955	19.779.270
20	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
20.1		Ventiluz 1,10x0,5/1,60	Unidad	2	277.755	555.510
20.2		Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	2	1.365.628	2.731.256
20.3		Puerta de 0,60x1,65 para boxes, vaivén	Unidad	8	842.963	6.743.704
20.4		Portones de chapa, acceso frontal y posterior, incluye puerta peatonal	Unidad	2	3.492.753	6.985.506
21	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
21.1		Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	86	24.383	2.096.938
21.2		Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado) incluye ladrillos convoco	Metros cuadrados	1.760	18.378	32.345.280
21.3		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	45	25.478	1.146.510
21.4		De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	450	31.868	14.340.600

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazabal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

21.5		Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	72	22.850	1.645.200
21.6		Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	316	7.348	2.321.968
22	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal - Obras Complementarias	Unidad	1		
22.1		Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	954.491	954.491
22.2		Arcos metálicos para fútbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	1.987.666	1.987.666
22.3		Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	24.960.616	24.960.616
22.4		Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Unidad Medida Global	1	875.484	875.484
22.5		Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	27	545.861	14.738.247
22.6		Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,6 cant 2)	Metros cuadrados	2,5	58.965	147.413
22.7		Vidrios para ventanas	Metros cuadrados	1,3	83.275	108.258
23	72153507-003	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	150	3.199	479.850
24	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	700	5.342	3.739.400

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO** con la **EMPRESA LAPACHO CONSTRUCCIONES DE GREGORIO VERA JARA,** con RUC N° 1218178-1, en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py