Revitalizacion de espacios publicos en la Cuidad de Ñemby Ad Referéndum 2019 con ID: 354044

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra Cartel indicador de Obra PLAZA PAZ DEL CHACO - Bª PAI ÑU**	**Unidad**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
2	72131601-002	Desbroce, relleno y compactacion de suelo	Metros cuadrados	250	42.000	10.500.000
3	72131601-003	Excavación de zanjas y carga de cimiento para muro de PBC	Metros cúbicos	32,2	380.000	12.236.000
4	72131601-004	Viga cadena de HºAº 0,45x0,30 m.	Metro lineal	80,5	238.500	19.199.250
5	73121602-001	Baranda metalica protectora, h: 1,20 anclados al suelo, fondo antioxido, pintura a 2 manos sintetico satinado.	Metro lineal	80,5	280.000	22.540.000
6	72131601-009	contrapiso y compactacion de ladrillos comunes con borde para construcción de caminero de alisado de cemento	Metros cuadrados	30	90.000	2.700.000
7	72101703-013	Mantenimiento,Reparación y terminación de aceras y camineros existente	Unidad	1	5.850.000	5.850.000
8	81141807-999	Construcción de sumideros de agua (incluido registros pluviales de 0,4x1,00 con rejillas) conectados con caños PVC de 150 mm	Unidad	1	7.200.000	7.200.000
9	72101703-003	Muro de PºBºCº visto 1 cara (a junta seca)	Metros cúbicos	53,17	380.000	20.204.600
10	72101703-003	Terminación de canto superior de muro (alisada)	Metro lineal	52	50.000	2.600.000
11	72131601-9981	Provisión y colocación de arena lavada de rio para cancha de voley y otros	Metros cúbicos	70	60.000	4.200.000
12	72131601-9988	Escalones o Gradas de mamposterias de ladrillo comun (revocado y pintado)	Unidad	2	300.000	600.000
13	72131601-002	Desmonte y retiro de parque infantil existente	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
14	70111713-999	Provisión y colocación de juegos infantiles (2 toboganes, 2 sube y baja, 1 casita alpina y 1 casita torre)	Unidad	1	32.000.000	32.000.000
15	70111713-9997	Provisión e instalación de cesto para basura 50cm, profundidad 70 cm. Estructura de caños metálicos, 2 cestos de chapa y metal desplegado	Unidad	15	350.000	5.250.000
16	72131601-004	Provisión y erección de postes de HºAº h: 7,00 mts 200 kgf para AP según reglamentación de ANDE.-	Unidad	10	1.900.000	19.000.000
17	72102201-002	Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	Unidad	20	1.500.000	30.000.000
18	72102201-002	Alimentación aerea de artefectos desde TG (incluye provisión y colocación de TM en Tablero existente).-	Unidad	1	7.600.000	7.600.000
19	72131601-013	Periodica y final de obra y retiro de material sobrante en contenedores.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
20	**72131601-002**	**Preparacion de obra Cartel indicador de Obra. PASEO SAN CARLOS - Bª PAI ÑU**	**Unidad**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
21	72101703-9999	Remoción y reposición de cordones	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
22	72131601-009	Remoción y reposición de piso de arenisca tipo rompecabezas idem al existente.-	Metros cuadrados	200	78.000	15.600.000
23	72131601-004	Provisión y colocación de cordones de Hº Aº en masa de 0,50x0,30x0,10 m	Metros cuadrados	200	70.000	14.000.000
24	72101703-011	Limpieza generalde muros o muralla (acido muriatico + agua a presion con hidrolavadora)	Metros cuadrados	200	12.000	2.400.000
25	72101703-011	Repararación de muro de PBC existente (incluido terminación superior con alisada de cemento)	Unidad	1	5.850.000	5.850.000
26	73121602-008	Mantenimiento de Pórtico Metalico en el Acceso, existente (incluido 2 manos de limpieza)	Unidad	1	2.520.000	2.520.000
27	72131601-004	Provisión y erección de postes de HºAº h: 7,00 mts 200 kgf para AP según reglamentación de ANDE.-	Unidad	15	1.950.000	29.250.000
28	72102201-002	Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	Unidad	30	1.585.000	47.550.000
29	72102201-002	Alimentación aerea de artefactos electricos.-	Unidad	1	8.500.000	8.500.000
30	72131601-013	Periodica y final de obra y retiro de material sobrante en contenedores.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
31	**72131601-002**	**Preparacion de obra Cartel indicador de Obra. PASEO SANTA ROSA - Bª RINCÓN**	**Unidad**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
32	72101703-9999	Reparación y reposicion de cordones existente en paseo central.	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
33	72131601-004	Provisión y colocación de cordones de Hº Aº en masa de 0,50x0,30x0,10 m	Metro lineal	200	70.000	14.000.000
34	72131601-009	Remoción y reposición de piso baldosón 0,40x0,40 idem al existente.	Metros cuadrados	285	60.000	17.100.000
35	72101703-011	Limpieza generalde muros o muralla (acido muriatico + agua a presion con hidrolavadora)	Metros cuadrados	285	15.000	4.275.000
36	72101703-011	Repararación de muro de PBC existente	Unidad	1	2.250.000	2.250.000
37	72131601-004	Provisión y erección de postes de HºAº h: 7,00 mts 200 kgf para AP según reglamentación de ANDE.-	Unidad	15	1.950.000	29.250.000
38	72102201-002	Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	Unidad	30	1.530.000	45.900.000
39	72102201-002	Alimentación aerea de artefactos electricos.-	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
40	72131601-013	Periodica y final de obra y retiro de material sobrante en contenedores.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
41	**72131601-002**	**Preparacion de obra Cartel indicador de Obra. PASEO ALTA TENSIÓN - CAÑADITA**	**Unidad**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
42	72101703-9999	Reparación y reposicion de cordones existente en paseo central.	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
43	72131601-004	Provisión y colocación de cordones de Hº Aº en masa de 0,50x0,30x0,10 m	Metro lineal	200	70.000	14.000.000
44	72131601-009	Remoción y reposición de piso baldosón 0,40x0,40 idem al existente.	Metros cuadrados	350	60.000	21.000.000
45	72101703-011	Limpieza generalde muros o muralla (acido muriatico + agua a presion con hidrolavadora)	Metros cuadrados	350	15.000	5.250.000
46	72131601-004	Provisión y erección de postes de HºAº h: 7,00 mts 200 kgf para AP según reglamentación de ANDE.-	Unidad	15	1.950.000	29.250.000

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * MUNICIPALIDAD ÑEMBY *

Unidad Operativa de Contrataciones

47	72102201-002	Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	Unidad	30	2.200.000	66.000.000
48	72102201-002	Alimentación aerea de artefactos electricos.-	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
49	72131601-013	Periodica y final de obra y retiro de material sobrante en contenedores.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
50	**72131601-002**	**Preparacion de obra Cartel indicador de Obra, PLAZA VILLA DEL CARMEN - Bª PAI ÑU**	**Unidad**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
51	72131601-002	Limpieza de sitio de Obra.-	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
52	72131601-009	Replanteo general de caminero	Metros cuadrados	450	4.000	1.800.000
53	72131601-009	Desmonte y nivelación de suelo para contrapiso de caminero.-	Metros cuadrados	450	12.000	5.400.000
54	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote. Incluye cordón y/o borde con ladrillo comun.	Metros cuadrados	450	30.000	13.500.000
55	72131601-009	Piso de Hº en masa llaneado con juntas de dilatación.	Metros cuadrados	450	140.000	63.000.000
56	72101703-003	Muro de PºBºCº visto 1 cara (a junta seca)	Metros cúbicos	53,17	350.000	18.609.500
57	72101703-003	Provisión y colocación de arena lavada de rio.	Metro lineal	52	50.000	2.600.000
58	72101703-003	Terminación de canto superior de muro (alisada)	Metros cúbicos	70	60.000	4.200.000
59	72131601-005	Escalones de mamposterias de ladrillo comun (revocado y pintado)	Unidad	2	290.000	580.000
60	72131601-008	Asiento de Ladrillo comun, revocado impermeable y llaneado (color tipo concreto) 2,50 m (largo) 0,50 m (ancho) 0,60 m (altura) con respaldero de caños de 2" + fondo antioxido y pintura a 2 manos sintetico satinol.-	Unidad	15	1.700.000	25.500.000
61	70111713-999	Provisión y colocación de juegos infantiles (2 toboganes, 2 sube y baja, 1 casita alpina y 1 casita torre)	Unidad	1	32.000.000	32.000.000
62	70111713-9997	Provisión e instalación de cesto para basura 50cm, profundidad 70 cm. Estructura de caños metálicos, 2 cestos de chapa y metal desplegado	Unidad	15	345.000	5.175.000
63	72102201-002	Remoción y retiro de partes electricas existentes.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
64	72102201-002	Pilastra y Acometida Trifásica según reglamentaciones de la ANDE (incluido sus respectivas Llaves TM)	Unidad	1	3.800.000	3.800.000
65	72102201-002	Provisión y erección de postes de HºAº h: 7,00 mts 200 kgf para AP según reglamentación de ANDE.-	Unidad	15	1.950.000	29.250.000
66	72102201-002	Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	Unidad	30	1.500.000	45.000.000
67	72102201-002	Alimentación aerea de artefectos desde el medidor.-	Unidad	1	10.000.000	10.000.000
68	72131601-013	Periodica y final de obra y retiro de material sobrante en contenedores.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
69	**72131601-002**	**Cartel indicador de Obra. PLAZA MONTE ALTO - Bª RINCÓN**	**Unidad**	**1**	**1.350.000**	**1.350.000**
70	72131601-002	Limpieza de sitio de Obra.-	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
71	72131601-002	Desbroce, relleno y compactacion de suelo	Metros cuadrados	500	35.000	17.500.000
72	72131601-002	Provisión y exparcido de arena gorda para rellenos	Unidad	20	160.000	3.200.000
73	72131601-003	Excavación de zanias y carga de cimiento para muro de PBC	Metros cúbicos	72,3	380.000	27.474.000
74	72131601-004	Viga cadena de HºAº 0,45x0,30 m.	Metro lineal	120,5	225.000	27.112.500
75	73121602-001	Baranda metalica protectora, h: 1,20 anclados al suelo, fondo antioxido, pintura a 2 manos sintetico satinado.	Metro lineal	120,5	255.000	30.727.500
76	72131601-009	Replanteo general de caminero	Metros cuadrados	520	4.000	2.080.000
77	72131601-009	Desmonte y nivelación de suelo y contrapiso para caminero.-	Metros cuadrados	520	12.000	6.240.000
78	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascote. Incluye cordón y/o borde con ladrillo comun.	Metros cuadrados	520	30.000	15.600.000
79	72131601-009	Piso de Hº en masa llaneado con juntas de dilatación.	Metros cuadrados	520	140.000	72.800.000
80	72101703-011	Muro de PºBºCº visto 1 cara (a junta seca)	Metros cúbicos	53,17	345.000	18.343.650
81	72101703-011	Terminación de canto superior de muro (alisada)	Metro lineal	52	50.000	2.600.000
82	72101703-011	Provisión y colocación de arena lavada de rio.	Metros cúbicos	70	60.000	4.200.000
83	72131601-005	Escalones de mamposterias de ladrillo comun (revocado y pintado)	Unidad	2	290.000	580.000
84	72131601-008	Asiento de Ladrillo comun, revocado impermeable y llaneado (color tipo concreto) 2,50 m (largo) 0,50 m (ancho) 0,60 m (altura) con respaldero de caños de 2" + fondo antioxido y pintura a 2 manos sintetico satinol.-	Unidad	17	1.700.000	28.900.000
85	70111713-999	Provisión y colocación de juegos infantiles (2 toboganes, 2 sube y baja, 1 casita alpina y 1 casita torre)	Unidad	1	32.000.000	32.000.000
86	70111713-9997	Provisión e instalación de cesto para basura 50cm, profundidad 70 cm. Estructura de caños metálicos, 2 cestos de chapa y metal desplegado	Unidad	10	340.000	3.400.000
87	72102201-002	Remoción y retiro de partes electricas existentes.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
88	72102201-002	Pilastra y Acometida Trifásica según reglamentaciones de la ANDE (incluido sus respectivas Llaves TM)	Unidad	1	3.800.000	3.800.000
89	72102201-002	Provisión y erección de postes de HºAº h: 7,00 mts 200 kgf para AP según reglamentación de ANDE.-	Unidad	10	1.900.000	19.000.000
90	72102201-002	Provision y colocacion de Equipo de iluminacion, AP 250W Vapor de Sodio (incluido brazos de 2 metros galvanizados, soportes)	Unidad	20	1.700.000	34.000.000
91	72102201-002	Alimentación aerea de artefectos desde el medidor.-	Unidad	1	9.000.000	9.000.000
92	72131601-013	Periodica y final de obra y retiro de material sobrante en contenedores.	Unidad	1	1.350.000	1.350.000
					Precio Total	**1.241.697.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD

Arnaldo Iran Lopez
Unidad Operativa de Contrataciones