República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

CUADRO COMPARATIVO						
CONTRATACION DIRECTA Nº25/2.017, PARA LA RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO SANTA ROSA, CON ID Nº336.870.					JB CONSTRUCCIONES	
Ítems	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**U.M**	**Cant.**	**Precio U.**	**Precio T.**
1	72131601-013	Limpieza y recuperación de piedra.	m3	6,6	53.500	353.100
2	72103004-005	Excavación para muro hasta viga cadena.	m3	2	73.500	147.000
3	72102504-002	Muro 0,30 de piedra bruta con mortero 1:3 con drenaje caño de 100mm cada 2 m dosaje 1:3 (reparación).	m2	40	116.000	4.640.000
4	72131601-004	Columnas de hºaº de 0,30x0,30 , 4 fe de 10mm de estribo, fe de 6mm cada 20 cm dosaje 1:3:3 (en reparación de muro)	ml	9	136.500	1.228.500
5	72131601-004	Viga cadena de hºaº de 0,30 x 0,20, 4 fi de 10mm estribo , fe de 6mm cada 20 cm de dosaje 1:3:3.	ml	44,34	143.500	6.362.790
6	72102504-002	Muro nuevo 0,30 de piedra colocada con mortero 1:3 con drenaje de caño de 100mm cada 2 m taponado con tela vidin a 50 cm del nivel de agua.	m2	88,68	174.000	15.430.320
7	72131601-004	Columnas de hºaº de 0,20x0,30, 4 fe de 10mm estribo, fe de 6 mm cada 20cm con dado de 0,50 x0,50.	ml	39,2	201.000	7.879.200
8	72131601-004	Vigas de hºaº sobre muro de 0,15 x0,25, 4 fe de 10mm con estribo,fe.6mm cada 20 cm dosaje 1:3.	ml	69	86.500	5.968.500
9	72131601-004	Vigas de apoyo de losa de vereda y borde de puente de 0,20 x 0,30, 4 fe de 10mm con estribo , fe de 6mm cada 20cm dosaje 1:3:3.	ml	15	144.500	2.167.500
10	72101704-001	Losa de hºaº sobre muro de 0,10 cm de espesor con fe de 10mm cada 15 cm y fe de 8mm cada 20 cm (vereda).	m3	2,5	1.900.000	4.750.000
11	72131601-004	Viga de hºaº de 0,20 x 0,35 cm con 4 fe de 16 mm estribo fe 6 mm cada 15 cm (viga de refuerzoa losa de puente existente con curva negativa y relleno de losa)	m3	0,9	1.900.000	1.710.000
12	72131701-019	Baranda para proteccion de caño galvanizado de 1 1/2 de 0,90 de altura	m2	8	179.000	1.432.000
13	72131601-009	Piso de piedra bruta prepiacado para empedrado una capa colocada en seco 0,15 de espesor anti erosion.	m3	30	81.000	2.430.000
14	72131601-013	Limpieza Final.	un	1	810.000	810.000
15	82101502-004	Cartel de Obra	un	1	1.000.000	1.000.000
Total						56.308.910

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO – Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Encargado del Dpto. de U.O.C