MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HERRERIA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.					DISTRIBUIDORA SUMMER DE ANIBAL P. GAMARRA					LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES					HL DE ELVA URZINA VERA ARÉVALOS				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Portón	PSPSA	Nacional	1	2.160.000	2.160.000	Summer	Nacional	1	3.200.000	3.200.000	LM	Nacional	1	1.890.000	1.890.000	HL	Nacional	1	2.200.000	2.200.000
	Portón de Chapa metálica de estructura compuesta por caños cuadrados 40x40 de 1,60 mm y chapa negra de 18 mm. Acanalada con sistema de sujeción lateral para muralla. El portón es pivotante de 2,50 mts. de ancho y 1,80 mts de altura de 2 (dos) hojas, con cerradura llave chica y manija. 2 (dos) porta candados y pasadores interiores. Todos los caños y chapas deberán estar unidos con soldaduras y acabado de pintura sintética con soplete, color grafito escorit, previa base con antióxido.																				
2	Rejas	PSPSA	Nacional	160	69.000	11.040.000	Summer	Nacional	160	248.000	39.680.000	LM	Nacional	160	182.000	29.120.000	HL	Nacional	160	98.750	15.800.000
	Perfiles metálicos con las siguientes recomendaciones. -Estruct. Perimetral: perfil cuadrado 25x25mm -Vigas horizontales :perfil cuadrado 25x25 mm -Tejido de alambre romboidal calibre 14 de 1 ½' -Altura mínima de la reja, medida con respecto al nivel del piso, debe ser de 2,60 m. -la viga horizontal deberá encontrarse a una altura no superior de 2,10 m. con respecto al nivel del piso -superficie a ejecutar es de 90 m2 en PB y 70 m2 en PA. -Todas las uniones deben ser soldadas -En planta alta se deberá colocar el anclaje del perfil en el piso, de la mádera y en la estructura del techo.																				
						13.200.000					42.880.000					31.010.000					18.000.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3868/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE HERRERIA

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY S.A.					DISTRIBUIDORA SUMMER DE ANIBAL P. GAMARRA					LM CONSTRUCCIONES DE NELSON MONGES					HL DE ELVA URZINA VERA ARÉVALOS				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Aberturas: (perfiles metálicos) -Estructura perimetral: perfil cuadrado 25x25mm -Tejido de alambre romboidal calibre 14 de 1 ½" -Marco: ángulo de 5/8 T3/4 x 1/8 **Recomendaciones:** las áreas soldadas deben quedar limpias de escorias y libre de poros visibles, recomendándose la aplicación de 2 manos de anti-óxido y una mano de esmalte sintético de terminación. El pavimento que se vea dañado por la instalación de una reja debe ser repuesto en igual condición al existente con anterioridad, debiendo repararse cualquier tipo de escombro. (Obs. La oferta deberá incluir el desmonte de la reja existente y posterior colocación de la misma) Todas las medidas deben ser verificadas en obra.																				
3	**Reservorio de residuos(basura)**	PSPSA	Nacional	1	7.500.000	7.500.000	Summer	Nacional	1	3.850.000	3.850.000	LM	Nacional	1	3.360.000	3.360.000	HL	Nacional	1	4.500.000	4.500.000
	1 mt. de ancho, por 1 mt. de alto, por 4,50 mts. de largo total, menta cubierto por chapas y con tapas, divididos internamente en 3 compartimientos de 1,50 m. de cada uno, en los cuales se depositarán selectivamente los desechos 1° de papel y cartón, 2° de plásticos, 3° de materiales orgánicos																				
						7.500.000					3.850.000					3.360.000					4.500.000
						20.700.000					46.730.000					34.370.000					22.500.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público