MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Intendencia Municipal
Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

Cuadro Comprativo de Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Idn° 292,659

			Felipe Gilberto Sosa			Mario Ronald Fessler			Nestor Zarza		
Items	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Relevamiento topográfico	m2	2.495	1.500	3742500	2.495	600	1.497.000	2.495	2.000	4.990.000
2	Cartel indicador medida (1,20 x 2,00)	un	1.00	750.000	750.000	1.00	600.000	600.000	1.00	565.000	565.000
3	Marcación y replanteo	m2	2.495	250	623.750	2.495	600	1.497.000	2.495	1.800	4.491.000
	Movimiento de suelo				-			-			-
4	Terraplenado vibricompactado y perfilado	m3	499	3.000	1.497.000	499	720	359.280	499	58.000	28.942.000
5	Provisión y colocación de cuneta cordón , de altura; 30cm., ancho: 50 cm, espesor: 8 cm, dosaje 1:3:5	ml	502	65.000	32.630.000	502	51.000	25.602.000	502	48.500	24.347.000
6	Construcción de badén de h° a° de 1,60 m de ancho	ml	17,6	250.000	4.400.000	17,6	209.000	3.678.400	17,6	85.500	1.504.800
7	Canal de h°a según detalle	ml	57	375.000	21.375.000	57	259.000	14.763.000	57	62.300	3.551.100
	Alcantarillado				-			-			-
8	Excavación	m3	24.00	17.500	420.000	24.00	30.000	720.000	24.00	43.600	1.046.400
9	Cabecera de H°A°	m3	0,81	1.550.000	1.255.500	0,81	906.000	733.860	0,81	1.385.600	1.122.336
10	Colchón de Arena	GL	1	350.000	350.000	1	97.200	97.200	1	2.680.000	2.680.000
11	Tubos de H.A.° de 0.60 cm	un	18	180.000	3.240.000	18	228.000	4.104.000	18	298.600	5.374.800
12	Cargado y compactado	m3	7	30.000	210.000	7	48.000	336.000	7	45.000	315.000
13	Losa de H.A. 0.15 de espesor con varilla doble malla de 12 mm c/15cm	m3	2,7	1.650.000	4.455.000	2,7	1.692.000	4.568.400	2,7	1.267.500	3.422.250
	Empedrado				-			-			-
14	Construcción de pavimento tipo empedrado, con piedra basáltica negra libre de descomposición y no meteorizada, con tierra colorada colchón 20 cm.	m2	2.235	36.500	81.577.500	2.235	37.500	**83.812.500**	2.235	38.600	86.271.000
15	Construcción de cordón para confinamiento de empedrado	ml	19,3	27.500	530.750	19,3	42.000	**810.600**	19,3	29.500	569.350
16	Compactación y relleno de espacios entre piedras	m2	2.235	2.600	5.811.000	2.235	1.800	**4.023.000**	2.235	3.600	8.046.000
17	Limpieza de Obra	Gl	1	750.000	750.000	1	1.500.000	**1.500.000**	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL				163.618.000			**148.702.240**			**178.738.036**

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones