CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: Ce N° 01/22 "EMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE 3 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 4371 VIRGEN DE CAACUPÉ Y EN LA ESC. BÁS. N° 537 DON ROQUE SARUBBI" ID: 414232

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Oferente: CONSTRUCTORA METALÚRGICA MIQUEAS			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total
1	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE 3 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 4371 VIRGEN DE CAACUPÉ - JHUGUA GUAZU			CONSTRUCTORA METALÚRGICA MIQUEAS	Nacional		
1,1	Trabajos de Demolición Completa de Estructura en peligro de derrumbe Existente (pabellon de 3 aulas)						
1,1,1	Demolición y Desmonte con Maquinaria	1	GL.			7.500.000	7.500.000
1,1,2	Retiro de Escombros por demolición	1	GL.			3.550.000	3.550.000
1,2	Preparación de la obra						
1,2,1	Limpieza y preparación del terreno	186	M2			3.950	734.700
1,2,2	Replanteo	186	M2			6.350	1.181.100
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	32,7	M3			360.000	11.772.000
1,4	Estructura de H° A° :						
1,4,1	Vigas cumbrera, viga en galeria y dado de H° A°	5,87	M3			2.300.000	13.501.000
1,4,2	Encadenados superior e inferior de H° A°	7,27	M3			2.300.000	16.721.000
1,4,3	Zapatas y pilares de H°A°	8,58	M3			2.300.000	19.734.000
1,5	Muros de nivelación :						
1,5,1	De 0,45 cm.	7,2	M2			195.000	1.404.000
1,5,2	De 0,30 cm.	19	M2			135.000	2.565.000
1,5,3	De 0,60 cm.	1,3	M2			260.000	338.000
1,6	Relleno y apisonado de interiores	69	M3			90.000	6.210.000
1,7	Aislación asfaltica: De paredes	15	M2			65.000	975.000
1,8	Muros de elevación :						
1,8,1	De 0,30 para revocar	13,1	M2			125.000	1.637.500
1,8,2	De 0,15 para revocar	10	M2			80.500	805.000
1,8,3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	68,6	M2			135.000	9.261.000
1,8,4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	M2			130.000	1.755.000
1,8,5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	102	M2			85.000	8.670.000
1,8,6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	36	ML			11.950	430.200
1,9	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor	15,4	ML.			115.000	1.771.000
1,10	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2x6 con listón de boca	246,6	M2			333.000	82.117.800
1,11	Revoques :						
1,11,1	De paredes interior y exterior a una capa	191,4	M2			31.500	6.029.100
1,11,2	De viga cumbrera de H° A°	26	M2			31.500	819.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Contrataciones

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.

Liz Paola Céspedes

1,12	Contrapiso de H° de cascotes	172,5	M2			34.000	5.865.000
1,13	Piso de baldosa calcarea	172,5	M2			65.000	11.212.500
1,14	Carpeta para piso	172,5	M2			26.000	4.485.000
1,15	Zocalo calcareo	100	ML			22.000	2.200.000
1,16	Aberturas de madera: Puerta madera de 1,20 x 2,10	3	UN.			1.050.000	3.150.000
1,17	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	20,52	M2			250.000	5.130.000
1,18	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	15	ML			9.500	142.500
1,19	Pinturas :						
1,19,1	De paredes al latex interior y exterior	191,4	M2			29.000	5.550.600
1,19,2	De pilares vistos con antimoho incoloro	27,8	M2			22.000	611.600
1,19,3	De viga cumbrera a la cal	26	M2			22.000	572.000
1,19,4	De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	M2			26.000	533.520
1,19,5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	238	M2			22.000	5.236.000
1,19,6	De maderamen y tejuelones con barniz	246,6	M2			22.000	5.425.200
1,19,7	De abertura de madera con barniz	16,5	M2			22.000	363.000
1,20	Vidrios dobles	20,52	M2			105.000	2.154.600
1,21	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	75	ML			40.000	3.000.000
1,22	Instalación eléctrica (de acuerdo a planos)	1	GL.			13.000.000	13.000.000
1,23	Artefactos electricos (de acuerdo a planos)	1	GL.			8.500.000	8.500.000
1,24	Pizarrones	3	UN.			850.000	2.550.000
1,25	Limpieza final	180	M2			3.850	693.000
	TOTAL ITEM 1						279.855.920
2	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PABELLÓN DE 3 AULAS Y REFACCIONES VARIAS EN LA ESC. BÁS. N° 537 DON ROQUE SARUBBI - SAN AGUSTIN			CONSTRUCTORA METALÚRGICA MIQUEAS	Nacional		
2,1	Refacciones en Aulas Existentes y Baño Sexado existente						
2,1.1	Refacciones de Techos de Tejas en Varias Aulas que presentan filtraciones	GL.	1			5.600.000	5.600.000
2,1.2	Arreglos de Muros donde presentan fisuras o grietas menores, refuerzo con varillas y su posterior revoque y pintura.	GL.	1			4.000.000	4.000.000
2,1.3	Refacción y reacondicionamiento de Instalación de agua corriente y desague cloacal en Baños sexados	GL.	1			3.500.000	3.500.000
2,1.4	Reposición de artefactos sanitarios dañados en Baño Sexado (Lavatorios, Inodoros, mingitorios y canillas)	GL.	1			4.000.000	4.000.000
2,1.5	Refacción y reposición de pisos de baldosas calcareas en varias aulas y en Baño sexado (incluye arreglos de carpeta para piso)	m2	68			80.000	5.440.000
2,2	Trabajos de Demolición Completa de Estructura en peligro de derrumbe Existente (pabellon de 2 aulas)						
2,2.1	Demolición y Desmonte con Maquinaria	GL.	1			6.500.000	6.500.000
2,2.2	Retiro de Escombros por demolición	GL.	1			3.500.000	3.500.000
2,3	Preparación de la obra						
2,3.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	186			3.950	734.700
2,3.2	Replanteo	M2	186			6.350	1.181.100
2,4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	32,7			360.000	11.772.000
2,5	Estructura de H° A° :						
2,5.1	Vigas cumbrera, viga en galeria y dado de H° A°	M3	5,87			2.300.000	13.501.000
2,5.2	Encadenados superior e inferior de H° A°	M3	7,27			2.300.000	16.721.000
2,5.3	Zapatas y pilares de H°A°	M3	8,58			2.300.000	19.734.000
2,6	Muros de nivelación :						
2,6.1	De 0,45 cm.	M2	7,2			195.000	1.404.000

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Compras

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.

Liz Paola Cáceres S

2,6.2	De 0,30 cm.	M2	19			135.000	2.565.000
2,6.3	De 0,60 cm.	M2	1,3			260.000	338.000
2,7	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**69**			90.000	6.210.000
2,8	Aislación asfaltica: De paredes	M2	15			65.000	975.000
2,9	**Muros de elevación :**						
2,9.1	De 0,30 para revocar	M2	13,1			125.000	1.637.500
2,9.2	De 0,15 para revocar	M2	10			80.500	805.000
2,9.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68,6			135.000	9.261.000
2,9.4	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5			130.000	1.755.000
2,9.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	102			85.000	8.670.000
2,9.6	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36			11.950	430.200
2.10	Pilares: De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15,4			115.000	1.771.000
2,11	Techo: Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2x6 con listón de boca	M2	246,6			333.000	82.117.800
2,12	**Revoques :**						
2,12.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	191,4			31.500	6.029.100
2,12.2	De viga cumbrera de H° A°	M2	26			31.500	819.000
2,13	**Contrapiso de H° de cascotes**	**M2**	**172,5**			34.000	5.865.000
2,14	**Piso de baldosa calcarea**	**M2**	**172,5**			65.000	11.212.500
2,15	**Carpeta para piso**	**M2**	**172,5**			26.000	4.485.000
2,16	**Zocalo calcareo**	**ML**	**100**			22.000	2.200.000
2,17	Aberturas de madera: Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3			1.050.000	3.150.000
2,18	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	M2	20,52			250.000	5.130.000
2,19	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15			9.500	142.500
2.20	**Pinturas :**						
2,20.1	De paredes al latex interior y exterior	M2	191,4			29.000	5.550.600
2,20.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27,8			22.000	611.600
2,20.3	De viga cumbrera a la cal	M2	26			22.000	572.000
2,20.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20,52			26.000	533.520
2,20.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238			22.000	5.236.000
2,20.6	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	246,6			22.000	5.425.200
2,20.7	De abertura de madera con barniz	M2	16,5			22.000	363.000
2,21	**Vidrios dobles**	**M2**	**20,52**			105.000	2.154.600
2,22	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	75			40.000	3.000.000
2,23	**Instalación eléctrica (de acuerdo a planos)**	**GL.**	**1**			13.000.000	13.000.000
2,24	**Artefactos electricos (de acuerdo a planos)**	**GL.**	**1**			8.500.000	8.500.000
2,25	**Pizarrones**	UN.	3			850.000	2.550.000
2,26	**Limpieza final**	**M2**	**180**			3.850	693.000

TOTAL ITEM 2 301.345.920

TOTAL GENERAL (ITEM 1 + ITEM 2) 581.201.840

MUNICIPALIDAD CAAZAPÁ Dirección de Contrataciones

C.P. OSCAR DARIO REYES BRIZUELA
Encargado de U.O.C.

Liz Paola Céspedes S