MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CD 54/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BOLIVAR, TRAMO: 3558 Y 3559 CÑIA. 18° LOMA BARRERO, BARRIO DON LUIS; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 18° LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES con ID: 364.685

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL RUC 1713683-0	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE BOLIVAR, TRAMO: 3558 Y 3559 CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO DON LUIS	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	630	1.050	661.500
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN ECEPCION)	Unidad	1	970.000	970.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	140	26.990	3.778.600
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	630	42.990	27.083.700
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	630	2.490	1.568.700
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	35	7.490	262.150
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.518.350	1.518.350
2	72101510-001	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 18º LOMA BARRERO, BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES	Unidad Medida Global	1	-	-
2.1		RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO, MARCACION Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	675.000	675.000
2.2		CARTEL INDICADOR	Unidad	1	970.000	970.000
2.3		MURO DE P.B.C	Metros cúbicos	8	560.000	4.480.000
2.4		PISO DE Hº	Metros cúbicos	8	210.000	1.680.000
2.5		LOSA DE Hº Aº	Centimetros cubicos	2,88	2.650.000	7.632.000
2.6		RELLENO Y COMPACTACION MECANICA	Metros cuadrados	210	69.000	14.490.000
2.7		CANALES CUNETAS LATERALES CON MAQUINARIA	Unidad Medida Global	1	1.480.000	1.480.000
2.8		RETIRO DE ESCOMBROS , BASURA Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	950.000	950.000
					TOTAL	68.200.000

JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ