5162

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72103003-001	DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición)	Unidad	1			**1.266.324**	
1.1		De piso	Metros cuadrados	1			51.723	51.723
1.2		De Piso de HºAº	Metros cuadrados	1			94.843	94.843
1.3		De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1			60.354	60.354
1.4		De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1			60.354	60.354
1.5		De relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1			77.599	77.599
1.6		De material aislante tipo membrana asfáltica.	Metros cuadrados	1			25.866	25.866
1.7		De mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	1			60.354	60.354
1.8		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1			43.111	43.111
1.9		De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1			43.111	43.111
1.10		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1			43.111	43.111
1.11		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1			51.733	51.733
1.12		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1			51.733	51.733
1.13		De cañerias confinadas	Metro lineal	1			74.570	74.570
1.14		De cañerias colgantes	Metro lineal	1			58.590	58.590
1.15		De artefactos sanitarios y accesorios	Metro lineal	1			86.221	86.221
1.16		De instalaciones eléctricas	Metro lineal	1			43.111	43.111
1.17		De revestimiento	Metros cuadrados	1			51.733	51.733
1.18		De revoque de pared	Metros cuadrados	1			51.380	51.380
1.19		De revoque de cielorraso	Metros cuadrados	1			55.730	55.730
1.20		De aberturas	Unidad	1			69.243	69.243
1.21		De techo de tejas	Metros cuadrados	1			21.306	21.306
1.22		De techo de estructura metálica	Metros cuadrados	1			31.958	31.958
1.23		De barandas	Metro lineal	1			31.958	31.958
1.24		De zócalo	Metro lineal	1			26.632	26.632
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**2.481.168**	

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1			131.056	131.056
2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1			223.709	223.709
2.9		Aplicación de impermeabilizante liquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1			223.709	223.709
2.10		Aplicación de impermeabilizante liquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1			146.577	146.577
2.11		Membrana tipo Aluminizadade polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa.	Metros cuadrados	1			155.199	155.199
2.12		Doble capa de membrana asfáltica con fibras de 4mm de espesor, con protección mecánica de tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	1			258.664	258.664
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**232.797**	
3.1		De cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1			77.599	77.599
3.2		De cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1			77.599	77.599
3.3		De cascotes sobre estructura de H° A°.	Metros cuadrados	1			77.599	77.599
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**9.995.594**	
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1			155.199	155.199
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1			163.820	163.820
4.3		Granito reconstituido de 30x30cm.	Metros cuadrados	1			250.041	250.041
4.4		H° allanado con terminación pintura epoxica 2C	Metros cuadrados	1			155.099	155.099
4.5		H°A° allanado mecánico con endurecedor químico	Metros cuadrados	1			69.739	69.739
4.6		Tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	1			89.901	89.901

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
4.7		Granito reconstituido en planchas de escaleras	Metros cuadrados	1			862.211	862.211
4.8		Escalera y explanada frontal: piso y gradas de canto rodado lavado "in situ"; y cantonera con ángulos metálicos	Metros cuadrados	1			113.813	113.813
4.9		Rampa de acceso: cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	Metros cuadrados	1			85.359	85.359
4.10		Vereda de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1			85.359	85.359
4.11		Estructura para piso falso con abulonamiento al contrapiso H°A°	Metros cuadrados	1			2.928.284	2.928.284
4.12		Piso Técnico unifilar con secciones de pisos con rejilla - DataCenter	Metros cuadrados	1			4.959.170	4.959.170
4.13		Pisos con Pinturas intumescentes e ignifugas	Metros cuadrados	1			77.599	77.599
5	72101607-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1			**316.384**	
5.1		Cerámicos	Metro lineal	1			71.007	71.007
5.2		Granito reconstituido	Metro lineal	1			44.917	44.917
5.3		Banda de aluminio en pilares circulares	Unidad	1			180.202	180.202
5.4		Tejuelita prensada	Metro lineal	1			20.258	20.258
6	72101607-002	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1			**4.589.791**	
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1			195.021	195.021
6.2		De granito natural	Metros cuadrados	1			1.252.879	1.252.879
6.3		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.252.879	1.252.879
6.4		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1			118.554	118.554
6.5		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1			118.554	118.554
6.6		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1			1.379.537	1.379.537
6.7		De ladrillejos vistos en la fachada	Metros cuadrados	1			191.750	191.750
6.8		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1			80.617	80.617
7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1			**5.319.385**	
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1			1.657.575	1.657.575

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1			3.250.535	3.250.535
7.3		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1			256.076	256.076
7.4		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1			155.199	155.199
8	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1			**19.957.250**	
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1			819.100	819.100
8.2		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1			819.100	819.100
8.3		Puerta de chapa doblada	Metros cuadrados	1			4.457.630	4.457.630
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1			819.100	819.100
8.5		Escalera marinera	Metros cuadrados	1			3.414.354	3.414.354
8.6		Soporte metalico de pararrayos en caño galvanizado pintado	Metros cuadrados	1			948.432	948.432
8.7		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1			998.700	998.700
8.8		Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1			998.700	998.700
8.9		Puerta corta fuego	Unidad	1			6.035.476	6.035.476
8.10		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1			646.658	646.658
9	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1			**8.305.685**	
9.1		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.012.016	1.012.016
9.2		Persiana fija en sala de maquinas	Metros cuadrados	1			1.280.383	1.280.383
9.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1			2.069.306	2.069.306
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.465.759	1.465.759
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1			1.465.759	1.465.759
9.6		Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1			693.444	693.444
9.7		De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1			319.018	319.018
10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1			**956.088**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
10.1		Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1			266.320	266.320
10.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1			319.018	319.018
10.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1			94.843	94.843
10.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1			275.907	275.907
11	72102401-002	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalije y retiro material demolición)	Unidad	1			**834.623**	
11.1		Pintura acrílica en paredes interiores, exteriores, divisorias, cielorraso previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1			62.080	62.080
11.2		Pintura acrílica en pantallas, losas y vigas.	Metros cuadrados	1			51.733	51.733
11.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1			37.938	37.938
11.4		Pintura sintetica, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1			68.977	68.977
11.5		Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1			51.733	51.733
11.6		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1			148.301	148.301
11.7		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1			51.733	51.733
11.8		Tratamiento de paredes de ladrillos y ladrillejos a la vista	Metros cuadrados	1			51.733	51.733
11.9		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1			103.465	103.465
11.10		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1			103.465	103.465
11.11		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1			103.465	103.465
12	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)	Unidad	1			**306.947**	
12.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1			68.977	68.977
12.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1			60.354	60.354
12.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1			82.773	82.773
12.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1			94.843	94.843
13	72102201-002	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**26.556.191**	
13.1		Bocas de luces. Incluye cableado	Unidad	1			170.717	170.717
13.2		Bocas de tomas simples. Incluye cableado y tapa	Unidad	1			170.717	170.717
13.3		Bocas de tomas con tierra. Incluye cableado y tapa	Unidad	1			277.111	277.111
13.4		Bocas para Carteles de Salidas de Emergencias - Cargados con material -	Unidad	1			170.717	170.717
13.5		Artefactos de iluminación	Unidad	1			34.488	34.488

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
13.6		Armario de piso para PD 1,10x 90 2 puerta	Unidad	1			8.957.148	8.957.148
13.7		Armario de piso para TGAA 1,10x 90 2 puerta	Unidad	1			8.957.148	8.957.148
13.8		TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSPB	Unidad	1			1.232.961	1.232.961
13.9		TABLERO MET DIN F Y N DE 36 EMB C/ 4 barras p/ TMS	Unidad	1			796.684	796.684
13.10		TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TCLPB	Unidad	1			796.684	796.684
13.11		Llaves TM 1x16 A.	Unidad	1			50.267	50.267
13.12		Llaves TM 1x10 A.	Unidad	1			50.267	50.267
13.13		Artefactos eléctricos tipo fluorescente 2x40w.	Unidad	1			790.341	790.341
13.14		Artefactos apliques de pared	Unidad	1			464.732	464.732
13.15		Spot de embutir con lámpara de bajo consumo	Unidad	1			568.927	568.927
13.16		Reflector 400 w.	Unidad	1			1.774.949	1.774.949
13.17		Artefactos eléctricos tipo fluorescente de 4 x 20 w	Unidad	1			266.320	266.320
13.18		Reactancia de 1 x 18w	Unidad	1			112.069	112.069
13.19		Reactancia de 2 x 18w	Unidad	1			112.087	112.087
13.20		Reactancia de3x 18w	Unidad	1			112.087	112.087
13.21		Reactancia de 2 x 36w	Unidad	1			112.087	112.087
13.22		Reactor Electrónica de 1 x 20w	Unidad	1			60.354	60.354
13.23		Reactor Electrónica de 2 x 20w	Unidad	1			120.710	120.710
13.24		Reactor Electrónica de 1 x 40w	Unidad	1			60.354	60.354
13.25		Reactor Electrónica de 2 x 40w	Unidad	1			120.710	120.710
13.26		Tubos fluorescentes de 36w/840	Unidad	1			25.866	25.866
13.27		Tubos fluorescentes de 18w/840	Unidad	1			25.866	25.866
13.28		Lámparas de bajo consumo de 26w	Unidad	1			43.111	43.111
13.29		Lámparas de bajo consumo de 12w E27	Unidad	1			68.977	68.977
13.30		Cable multifilar de 2 mm	Metro lineal	1			3.450	3.450
13.31		Cable multifilar de 4 mm	Metro lineal	1			6.898	6.898

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
13.32		Cable multifilar de 6 mm	Metro lineal	1			10.347	10.347
13.33		Cable Multifilar de 10 mm	Metro lineal	1			13.795	13.795
13.34		Cable Multifilar de 16 mm	Metro lineal	1			17.245	17.245
14	72101601-001	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**1.046.621**	
14.1		Chapas zinc c/ estructura metálica. Pendiente 15%	Metros cuadrados	1			387.995	387.995
14.2		Losa de hormigon armado	Metros cuadrados	1			392.306	392.306
14.3		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	1			266.320	266.320
15	72102602-009	REPARACION DE MAMPARAS (Incluye desmonte, reposición y retiro)	Unidad	1			**1.101.561**	
15.1		Placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	Metros cuadrados	1			398.341	398.341
15.2		Placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente.	Metros cuadrados	1			185.893	185.893
15.3		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas.	Unidad	1			310.396	310.396
15.4		Cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	Unidad	1			206.931	206.931
16	72102304-003	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1			**24.613.546**	
16.1		Caño acometida ESSAP a Tanque inferior 63mm - fusión	Metro lineal	1			129.200	129.200
16.2		Collarín tanque - agua cte.	Metro lineal	1			37.938	37.938
16.3		Columna impulsión caño 63mm - fusión agua cte	Metro lineal	1			129.200	129.200
16.4		Columna alimentación caño 75mm a Válvula de Descarga - fusión agua corriente.	Metro lineal	1			170.785	170.785
16.5		Columna alimentación caño 63mm a Válvula de Descarga - fusión agua corriente	Metro lineal	1			129.200	129.200
16.6		Columna alimentación caño 50mm a artefactos comunes.- fusión agua corriente	Metro lineal	1			93.185	93.185
16.7		Columna alimentación caño 40mm a artefactos comunes.- fusión agua corriente	Metro lineal	1			59.752	59.752
16.8		Cañería aérea de Alimentación caño 75mm - fusión	Metro lineal	1			170.785	170.785
16.9		Cañería aérea de Alimentación caño 63mm - fusión	Metro lineal	1			129.200	129.200
16.10		Cañería aérea de Alimentación caño 32mm - fusión	Metro lineal	1			31.063	31.063
16.11		Cañería enterrada patio caño 25mm - fusión	Metro lineal	1			22.763	22.763
16.12		Válvula esclusa 3"	Unidad	1			755.521	755.521
16.13		Válvula esclusa 21/2"	Unidad	1			493.185	493.185
16.14		Válvula esclusa 2"	Unidad	1			308.051	308.051

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
16.15		Válvula esclusa 1"	Unidad	1			199.171	199.171
16.16		Llave de paso 3/4 p/baño y canilla de patio con campana similar al existente	Unidad	1			258.163	258.163
16.17		Válvula de descarga para inodoro similar al existente	Unidad	1			417.310	417.310
16.18		Canillas de Patio cromada similar al existente	Unidad	1			110.018	110.018
16.19		Bacha de ceramica en mesada de granito	Unidad	1			318.673	318.673
16.20		Cañeria de desague Pluvial (por desprendimiento, trabajo en altura)	Unidad	1			1.034.653	1.034.653
16.21		Destranque y limpieza de cañería de desagüe pluvial y canaletas	Unidad	1			775.990	775.990
16.22		Inodoro similar al existente	Unidad	1			827.722	827.722
16.23		Lavatorios de empotrar	Unidad	1			124.244	124.244
16.24		Mingitorios c/ accesorios	Unidad	1			862.211	862.211
16.25		Piletas - kitchenette	Unidad	1			350.920	350.920
16.26		Desagüe cloacal general de 1 baño	Unidad	1			284.530	284.530
16.27		Columna de Vent. Cloacal PVC Serie "R" 75mm	Metro lineal	1			32.247	32.247
16.28		Columna de desagüe Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1			44.576	44.576
16.29		Ramal enterrado Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1			44.576	44.576
16.30		Desengrasador (250mm) salida=75mm	Unidad	1			258.664	258.664
16.31		Cámara de Inspección cloacal	Unidad	1			431.106	431.106
16.32		Sifones de goma de 50mm para desagües	Unidad	1			31.040	31.040
16.33		Sopapa para baños	Unidad	1			103.465	103.465
16.34		Sifón simple	Unidad	1			173.108	173.108
16.35		Tanque superior e inferior	Unidad	1			4.311.054	4.311.054
16.36		Sifón cromo	Unidad	1			226.372	226.372
16.37		Boca de Desagüe Abierta (25x25) techo H°A°	Unidad	1			142.265	142.265
16.38		Cañería aérea PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	1			109.703	109.703
16.39		Columna Bajada PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	1			109.703	109.703

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000									
16.40		Ramal enterrado PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1			44.576	44.576
16.41		Ramal enterrado PVC Serie "R" 150mm	Metro lineal	1			109.703	109.703
16.42		Ramal enterrado PVC Serie "R" 200mm	Metro lineal	1			222.566	222.566
16.43		Columnas HºGº 4"	Metro lineal	1			1.465.759	1.465.759
16.44		Columnas HºGº 2 1/2"	Metro lineal	1			775.714	775.714
16.45		Cañerías aéreas HºGº 4"	Metro lineal	1			1.465.759	1.465.759
16.46		Cañerías aéreas HºGº 3"	Metro lineal	1			990.922	990.922
16.47		Cañerías aéreas HºGº 21/2"	Metro lineal	1			861.935	861.935
16.48		Cañería HºGº 4"enterrado	Metro lineal	1			1.465.759	1.465.759
16.49		Cañería HºGº 21/2" enterrado	Metro lineal	1			861.935	861.935
16.50		Retención 4"	Unidad	1			351.679	351.679
16.51		Retención 2"	Unidad	1			84.411	84.411
16.52		Control flujo rociador. 2"	Unidad	1			308.051	308.051
16.53		Control flujo rociador. 21/2"	Unidad	1			493.185	493.185
16.54		Control flujo rociador. 3"	Unidad	1			755.521	755.521
16.55		Retención 1"	Unidad	1			61.647	61.647
16.56		Sprinklers 1/2"	Unidad	1			53.112	53.112
17	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS	Unidad	1			**17.020.045**	
17.1		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1			293.152	293.152
17.2		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1			353.506	353.506
17.3		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1			465.595	465.595
17.4		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1			431.106	431.106
17.5		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1			560.437	560.437
17.6		Motor y mandos eléctricos, para automatización portón corredizo.	Unidad	1			4.742.160	4.742.160
17.7		Placa del motor - portón corredizo	Unidad	1			1.293.317	1.293.317
17.8		Cremallera (portón corredizo) para acceso vehicular	Unidad	1			620.792	620.792

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC N° 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - S.B.E. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM" ID 360147

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000								
17.9		Ruedita c/soporte para portón eléctrico	Unidad	1			137.954	137.954
17.10		Control remoto codificado para portón eléctrico corredizo de chapa doblada del tipo CH5	Unidad	1			344.884	344.884
17.11		Capacitor del motor del portón eléctrico	Unidad	1			362.129	362.129
17.12		Refuerzo de Viga de H°A° 0.20x0.25 de Adosar	Metros cúbicos	1			6.207.918	6.207.918
17.13		Perfil apoyado en U de 50x25 de espesor pintado con automotiva	Unidad	1			1.207.095	1.207.095
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar - LOTE 2 - JUAN AGUSTIN CANATTA								**124.900.000**

Lic. Ramona I. Godoy C.
Gabinete C.S.J.

Lic. Rubén D. Ayala Olmedo
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Arq. CAROLINA BASUALDO
dEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

C.P. Rocio Florencio S.
Asesora C.S.J.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Adg. Zulma Orrego
Secretaria de Gabinete