Resolución N° 631/2.015.-I.M.

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA "CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL PARA ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO NACIONAL SANTA RITA" *ID* 296.434.- A LA EMPRESA ING. JORGE DÍAZ LAVIGNE CON RUC 903416-1., POR LCD N° 10/2.015.-

Santa Rita, 07 de julio de 2.015.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Santa Rita, recomendando la adjudicación de la LCD N°10/2015 **"Construcción de Baño Rural para Alumnos y Profesores del Colegio Nacional Santa Rita" *ID* 296.434.**; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el articulo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA RITA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

1) **1°: Adjudicar la Construcción de Baño Rural para Alumnos y Profesores del Colegio Nacional Santa Rita".-**, a la oferta presentada por la empresa **"Ing. Jorge F. Diaz Lavigne con Ruc 903416-1.**, por la suma total de **G. 103.887.472.-** (Guaranies ciento tres millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos).

2) **2°: Describir** la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Edgar L. Fretes A.
Secretario General

Concepcion Rodriguez
Intendente Municipal
Santa Rita Alto Paraná

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

COLEGIO NACIONAL SANTA RITA

UBICACIÓN: Centro Urbano

OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO RURAL DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

CODIGO DE CATALOGO: 72131601-011

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Vallado de Obras	1,00	gl	1.500.000	1.500.000
	b- Limpieza y preparación del terreno	27,10	m²	6.250	169.375
	c- Replanteo	27,10	m²	6.250	169.375
4	Excavación y carga de Cimiento de P B C	10,00	m³	312.500	3.125.000
4.1	Construcción de Muro de PBC	40,00	m³	312.500	12.500.000
5	**Estructuras de H°A°**				
	d- Encadenados de H°A°	2,40	m³	2.456.250	5.895.000
6	**Muros de nivelación**				
	b- de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	12,20	m²	162.500	1.982.500
7	Relleno y apisonado de interiores	8,50	m³	37.500	318.750
7.1	Relleno y apisonado de exterior	100,00	m³	37.500	3.750.000
8	**Aislación asfáltica**				
	a- de paredes	5,30	m²	312.500	1.656.250
9	**Muros de elevación**				
	b- de o,15 m. para revocar	55,00	m²	75.000	4.125.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	48,00	m²	125.000	6.000.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	20,00	ml	31.250	625.000
10	**Techo**				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina. Podrán utilizarse los tirantes de H°A°	43,00	m²	312.500	13.437.500
11	**Revoque**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	162,00	m²	25.000	4.050.000
12	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	22,00	m²	31.250	687.500
13	**Pañ cerámico**				

	a- Piso cerámico	22,00	m²	62.500	1.375.000
	b- Zócalo cerámico	2,60	ml	10.000	26.000
	c- Guarda obra alisado de cemento, 0,50 m de ancho	14,00	ml	43.750	612.500
	d- Caminero de baldoson de cemento con contrapiso, 1,60 m de ancho	40,00	m²	75.000	3.000.000
14	**Aberturas de madera**				
	a- Puerta tablero	5,04	m²	750.000	3.780.000
	b- Puerta para boxes enchapados con formica	5,00	un	500.000	2.500.000
15	**Aberturas metálicas**				
	a- Ventanas tipo balancin de 0,60 x 0,40	3,36	m²	312.500	1.050.000
16	**Alfeizar de ventanas**				
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	7,00	ml	12.500	87.500
17	**Pinturas**				
	a- de paredes al látex	66,00	m²	12.500	825.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética	3,36	un	15.000	50.400
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	48,00	m²	12.500	600.000
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	43,00	m²	15.000	645.000
	i- de abertura de madera al barniz	15,10	m²	15.000	226.500
18	Vidrios dobles de 3mm	3,36	m²	125.000	420.000
19	**Instalación Eléctrica**				
	a- Tablero Seccional, incluye acometida	1,00	gl	449.322	449.322
	b- Bocas de luces y tomas	16,00	bc	87.500	1.400.000
	c- 1 Ducha Eléctrica	1,00	un	187.500	187.500
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	11,00	un	87.500	962.500
20	**Instalación Sanitaria**				
	a- Instalación de agua corriente en baño con 6 inodoros, 6 lavatorios y mingitorio colectivo	15,00	bc	187.500	2.812.500
	b- Desagüe cloacal en baño de artefactos y registros	18,00	bc	187.500	3.375.000
	c- Artefactos Sanitarios (completos):6 inodoros, 6 lavatorios con pedestal mediano de 57 x 45 cm, 3 mingitorios y 6 espejos con marcos de madera o plástico de 0,50 x 0,60. Incluye los accesorios: canillas, conexiones, perchas tipo doble, jaboneras	1,00	gl	4.375.000	4.375.000

	de 15 x 15 cm, toalleros y portarrollos.				
	d- Cámara séptica tipo 2 (2,00 x 5,00) y Pozo ciego tipo 2 (2,50 x 3,00)	1,00	gl	4.974.000	4.974.000
21	**Revestimientos**				
	a- Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	97,50	m²	85.000	8.287.500
22	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	1,00	gl	1.875.000	1.875.000
	TOTAL				**103.887.472**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Edgar Feltes Aranda
Secretario General

Concepción Rodríguez A.
Intendente Municipal