CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de Sala de Reuniones con Sanitario y Depósito en la Plaza Azteka del Distrito de Coronel Bogado con ID: 418316					GREGORIO VERA JARA		HABITARE S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1				
1.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	145	5.000	725.000	5.400	783.000
1.2		Vallado de obra 1,80 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	83,07	38.000	3.156.660	39.000	3.239.730
1.3		Excavaciones	Metros cúbicos	15	32.000	480.000	35.000	525.000
1.4		Relleno y compactación manual	Metros cúbicos	25	36.000	900.000	34.500	862.500
2	72131601-003	Cimiento	Unidad	1				-
2.1		Zapata de 0.90X1.40, incluye tronco.	Metros cúbicos	4,3	1.900.000	8.170.000	1.850.000	7.955.000
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				-
3.1		Encadenado inferior y superior 15x30cm	Metros cúbicos	4,2	1.595.000	6.699.000	1.672.000	7.022.400
3.2		Columna de Hº Aº 15X30.	Metros cúbicos	2,05	2.150.000	4.407.500	2.195.000	4.499.750
4	72131601-006	Aislacion	Unidad	1				-
4.1		Aislación horizontal en U de 0,15m.	Metro lineal	52	21.000	1.092.000	21.500	1.118.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				-
5.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común, esp. 0,30m con hidrófugo	Metros cuadrados	10	140.000	1.400.000	147.500	1.475.000
5.2		Mampostería de elevación, ladrillos de 21 agujero laminado visto, esp. 0,15m	Metros cuadrados	126	120.000	15.120.000	131.200	16.531.200
5.3		Parrilla de Ladrillo Visto, boca 1,50m.	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000	3.600.000	3.600.000
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				-
6.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal s/ membrana de termoespuma aluminizada de 10 mm una cara, y correas sobre viga reticulada (ver detalle en plano)	Metros cuadrados	145	250.000	36.250.000	205.000	29.725.000
6.2		Cielorraso de pvc	Metros cuadrados	145	100.000	14.500.000	100.000	14.500.000
6.3		Canaletas, bajadas y cenefas de chapa zinc n° 26	Metro lineal	40	80.000	3.200.000	80.000	3.200.000
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos y carpetas	Unidad	1				-
7.1		Contrapiso de Hormigón pobre s/ terreno natural esp. 0,10m.	Metros cuadrados	145	45.000	6.525.000	44.600	6.467.000
7.2		Carpeta hidrófuga s/ contrapiso	Metros cuadrados	145	32.000	4.640.000	35.000	5.075.000
7.3		Piso de cerámica esmaltada en interior	Metros cuadrados	145	95.000	13.775.000	94.500	13.702.500
7.4		Zócalo	Metro lineal	43	32.000	1.376.000	32.500	1.397.500
8	72131601-008	Revoques	Unidad	1				-
8.1		Revoques	Metros cuadrados	142	42.000	5.964.000	41.200	5.850.400
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1				-
9.1		Revestimiento cerámico en baño	Metros cuadrados	25	85.000	2.125.000	88.100	2.202.500
9.2		Revestimiento para pileta de cocina	Metros cuadrados	1,65	80.000	132.000	88.100	145.365
10	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad	1				-
10.1		Provisión y colocación de puerta metálica de 0,90m. x 2,10m.	Unidad	2	1.400.000	2.800.000	1.555.000	3.110.000
10.2		Provisión y colocación de ventana tipo ventiluz de 0,4x0,80m.	Unidad	1	295.000	295.000	305.020	305.020
10.3		Provisión y colocación de ventana tipo ventiluz de 1,20x1,00m.	Unidad	2	365.000	730.000	385.020	770.040
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1				-
11.1		Provisión, instalación y colocación de agua fría, desagüe Cloacal, artefactos sanitarios y griferías (según plano)	Unidad	1	3.465.000	3.465.000	3.870.000	3.870.000
11.2		Jaboneras de adosar, metálicos	Unidad	1	110.000	110.000	126.500	126.500
11.3		Porta rollos de adosar, metálicos	Unidad	1	105.000	105.000	116.500	116.500
11.4		Barra de acero fijo de inox, log 1,20 para baño inclusivo	Unidad	1	550.000	550.000	495.600	495.600
11.5		Registro cloacal con tapa ciega de 60x60cm	Unidad	1	435.000	435.000	457.200	457.200
11.6		Provisión e instalación de desagüe de pileta de cocina (incluye desengrasador, griferia y registros con rejilla de 30x30 cm)	Unidad Medida Global	1	785.000	785.000	863.200	863.200

11.7		Desague pluvial incluye registros con rejilla de 30x30 cm	Unidad Medida Global	1	735.000	735.000	742.600	742.600
11.8		Cámara séptica de 1,20x0,80m	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.472.000	1.472.000
11.9		Pozo ciego diam. 2,00m prof. 3,00m	Unidad	1	2.100.000	2.100.000	2.410.000	2.410.000
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-
12.1		Alimentación de tablero general con cables NYY de 4x10mm de línea principal al TG.	Metros	50	105.000	5.250.000	133.200	6.660.000
12.2		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	202.750	202.750	216.000	216.000
12.3		Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	3	95.000	285.000	134.800	404.400
12.4		Provisión e instalación de alimentación de los circuitos de luces, incluyen artefactos electricos.	Unidad	17	210.000	3.570.000	239.000	4.063.000
12.5		Provisión e instalación de alimentación de los circuitos de tomas corriente. Incluye tomas.	Unidad	4	195.000	780.000	248.500	994.000
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				-
13.1		De pared interior exterior al latex	Metros cuadrados	445	25.000	11.125.000	28.500	12.682.500
13.2		De aberturas metálicas con barniz	Metros cuadrados	2,6	23.500	61.100	23.500	61.100
14	72131601-002	Preparacion de obra - Contruccion de caseta porteria	Unidad	1				-
14.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	8	5.000	40.000	5.400	43.200
15	72131601-003	Cimiento	Unidad	1				-
15.1		Cimiento de PBC a mano 0,50x0,50m	Metros cúbicos	2,7	345.000	931.500	361.000	974.700
16	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1				-
16.1		Mesada de H°A° con revestimiento ceramico, pileta de dos bachas con griferia	Unidad Medida Global	1	1.950.000	1.950.000	1.810.000	1.810.000
16.2		Contrapiso de Hormigón pobre s/ terreno natural esp. 0,10m. Carpeta, piso, zócalo	Metros cuadrados	7	45.000	315.000	50.893	356.251
16.3		Portico de acceso de 0,50 m con varilla del 8 mm revocado y pintado.	Metros cuadrados	12	135.000	1.620.000	157.200	1.886.400
17	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1				-
17.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común, esp. 0,30m con hidrofugo	Metros cuadrados	2,5	140.000	350.000	155.000	387.500
17.2		Mampostería de elevacion, ladrillos huecos, esp. 0,15m	Metros cuadrados	27	115.000	3.105.000	126.500	3.415.500
18	72131601-006	Aislacion	Unidad	1				-
18.1		Aislación horizontal en u de 0,15m.	Metro lineal	11	21.000	231.000	22.553	248.083
19	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad	1				-
19.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal s/ membrana de termoespuma aluminizada de 10 mm y estructura metalica	Metros cuadrados	8	250.000	2.000.000	210.000	1.680.000
20	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1				-
20.1		Provisión e instalación de alimentación de luces. incluyen artefactos eléctricos.	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	950.000	950.000
20.2		Provisión e instalación de alimentación de los circuitos de toma de corriente. Incluye tomas.	Unidad	2	325.000	650.000	383.333	766.666
21	72131601-008	Revoques	Unidad	1				-
21.1		Revoques	Metros cuadrados	25	42.000	1.050.000	42.100	1.052.500
22	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1				-
22.1		Pintura de pared	Metros cuadrados	25	25.000	625.000	28.500	712.500
23	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Internacional	1	110000	110.000		1.358.493
						182.798.510		**185.338.298**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA