MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
INTENDENCIA MUNICIPAL
Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

OBRA: REPARACION DE PABELLON DE LA ESC.BAS. Nº 3821 SAN ROQUE GONZALES DE SANTA CRUZ ID 348266

Distrito de Tavapy **DPTO: Alto Paraná** Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO

ID Nº 348266 CONSTRUCTORA Y METALURGICA VIRGEN DEL ROSARIO

Nº	Descripción	Unid	Cant.	P. Unitario	Precio Total
	Pabellón				
1	**Trabajos Preliminares**				
2	Cartel de Obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000
3	Demolición de Tejas Y Tejuelon con recuperación DE 75 %	m2	280,00	22.000	6.160.000
4	**Excavación**				
5	Excavación para Zapata 0.80 x 0.80 x 1.20	m3	5,00	150.000	750.000
6	**Estructura de HºAº**				
7	Pilar de Hº Aº de (0,40 x 0,20) con Zapata (,80 x0,80 x 1,20)	m3	1,80	1.850.000	3.330.000
8	**Encadenado superior 0,15x0,20**	m3	3,10	1.900.000	5.890.000
9	**Encadenado superior en galeria 0,15x0,20**	m3	1,20	1.900.000	2.280.000
10	Viga cumbrera de 0.20 x 0.40 sobre PILAR de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	ml	22,00	280.000	6.160.000
11	**Techo**				
12	Reposición de techo con recuperación de 75%, teja , Tejuelon, tirante de madera existente con Isolant 5 mm	m2	230,00	65.000	14.950.000
13	Techo de, teja , Tejuelon, tirante de madera con Isolant 5 mm	m2	50,00	287.000	14.350.000
14	Canaleta	ml	62,00	75.000	4.650.000
15	**Piso**				
16	Remoción de piso existente	m2	8,00	25.000	200.000
17	Piso cerámico color a definir por la fiscalización	m2	15,00	70.000	1.050.000
18	**Revoque**				
19	Macizada de tirante de madera	gl	1,00	2.200.000	2.200.000
20	Reparación de Fisura con hierro en "Z" en Áreas Afectadas	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
21	Mocheta de recuadro de pilares	ml	48,00	26.000	1.248.000
22	Revoque interior y exterior	m2	30,00	36.000	1.080.000
	Pizarrón	un	3,00	500.000	1.500.000
23	**Instalación Eléctrica**				
24	instalaciones eléctrica(cableado y artefacto eléctrico-) con recuperación	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
25	**Pintura**				
26	Pintura Interior Sintética a dos manos	m2	250,00	27.000	6.750.000
27	Pintura Exterior Sintética a dos manos	m2	175,00	27.000	4.725.000
28	Pintura de Aberturas de Madera	m2	15,00	27.000	405.000
29	Pintura de Canaleta	ml	62,00	27.000	1.674.000
30	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1,00	1.448.000	1.448.000
				TOTAL	**86.500.000**

Firma del Representante de la UOC

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C Alto Paraná Paraguay