GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	MARIA DE FAATIMA SERVIN MOLINAS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
LOTE NRO: 1 - AULA EN ESC. 704 DEFENSORES DEL CHACO - YAGUARON						**144.976.080**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	63,7	15.200	968.240
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	865.000	865.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	730.000	10.220.000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dado de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,23	2.900.000	3.567.000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao.	Metros cúbicos	2,17	2.720.000	5.902.400
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	170.000	170.000
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	320.000	1.152.000
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	228.000	1.710.000
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	450.000	270.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	150.000	3.495.000
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	6,4	100.000	640.000
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	118.000	401.200
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	295.000	10.177.500
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	248.500	3.354.750
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	180.000	5.727.600
17	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	19.800	316.800
18	72131601-015	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	350.000	2.310.000
19	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	360.000	32.580.000
20	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	45.000	2.745.000
21	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galeria de Ho. Ao.	Metros cuadrados	16	88.000	1.408.000
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	38.000	1.474.400
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	63.500	3.683.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	148.500	8.613.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	85.000	2.890.000
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	470.000	4.850.400
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	19.800	506.880
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	28.000	1.708.000
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	29.500	1.799.500
31	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	33.500	398.650
32	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	42.000	433.440
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	33.500	3.651.500
35	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	30.500	2.440.000
36	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
37	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	53,4	33.500	1.788.900
38	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	46.000	1.058.000
39	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	235.000	2.425.200
40	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	80.000	1.840.000
41	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	95.000	1.824.000
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	137.130	1.645.560
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	121.000	968.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	122.000	1.220.000

DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	MARIA DE FAATIMA SERVIN MOLINAS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	119.000	714.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	119.000	952.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	56.500	1.412.500
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	245.000	490.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	208.000	832.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	130.000	260.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	300.000	300.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	198.000	198.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	130.000	130.000
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	300.000	900.000
55	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	998.000	998.000
56	72131601-005	Mamposteria - Pizarrones	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
57	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	3.300	210.210
LOTE NRO: 2 - AULA EN ESC. 101 MANUEL CESPEDES - TEBICUARYMI						**144.793.080**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	3.500	222.950
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	63,7	15.200	968.240
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	865.000	865.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	730.000	10.220.000
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Vigas y dado de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,23	2.900.000	3.567.000
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados de Ho. Ao.	Metros cúbicos	2,17	2.720.000	5.902.400
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	170.000	170.000
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,6	320.000	1.152.000
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	7,5	228.000	1.710.000
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,6	450.000	270.000
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	150.000	3.495.000
12	72131601-006	Aislacion - De paredes	Metros cuadrados	6,4	100.000	640.000
13	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	118.000	401.200
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	295.000	10.177.500
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	13,5	248.500	3.354.750
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	180.000	5.727.600
17	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	16	19.800	316.800
18	72131601-015	Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	350.000	2.310.000
19	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	90,5	360.000	32.580.000
20	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	42.000	2.562.000
21	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera y galeria de Ho. Ao.	Metros cuadrados	16	88.000	1.408.000
22	72131601-008	Revoques - Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	38.000	1.474.400
23	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	58	63.500	3.683.000
24	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	58	148.500	8.613.000
25	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	34	85.000	2.890.000
26	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
27	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	10,32	470.000	4.850.400
28	72131601-010	Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	19.800	506.880
29	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	61	28.000	1.708.000
30	72131601-012	Servicios de pintura - De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	29.500	1.799.500
31	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	33.500	398.650

Unidad Operativa de Contrataciones * PARAGUARI *

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	MARIA DE FAATIMA SERVIN MOLINAS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
32	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
33	72131601-012	Servicios de pintura - De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	42.000	433.440
34	72131601-012	Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	33.500	3.651.500
35	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	30.500	2.440.000
36	72131601-012	Servicios de pintura - De puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	5,5	45.000	247.500
37	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	53,4	33.500	1.788.900
38	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	23	46.000	1.058.000
39	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	235.000	2.425.200
40	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	23	80.000	1.840.000
41	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	95.000	1.824.000
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	137.130	1.645.560
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	121.000	968.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	122.000	1.220.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	119.000	714.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	119.000	952.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25	56.500	1.412.500
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	245.000	490.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	208.000	832.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	130.000	260.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	300.000	300.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	198.000	198.000
53	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	130.000	130.000
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	300.000	900.000
55	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	998.000	998.000
56	72131601-005	Mamposteria - Pizarrones	Unidad	1	1.980.000	1.980.000
57	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	3.300	210.210
LOTE NRO: 3 - AULA INICIAL EN ESC. 128 PARAGUAY JAPON - LA COLMENA						**234.458.841**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	70,80	3.200	226.560
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	70,80	15.200	1.076.160
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	865.000	865.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,72	730.000	12.935.600
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, Viga de galeria y dados	Metros cúbicos	1,29	3.640.000	4.695.600
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata y pilar	Metros cúbicos	0,33	3.590.000	1.184.700
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados inferior y superior	Metros cúbicos	2,98	4.000.000	11.920.000
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,72	396.000	285.120
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,75	308.000	1.155.000
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11,63	228.000	2.651.640
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	98.500	2.822.025
12	72131601-006	Aislacion - horizontal	Metros cuadrados	18,51	120.000	2.221.200
13	72131601-006	Aislacion - De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	200.000	708.000
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	51,75	160.000	8.280.000
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	198.500	7.473.525
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	21,91	256.000	5.608.960
17	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	340.000	10.784.800
18	72131601-005	Mamposteria - Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4,00	105.000	420.000

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	MARIA DE FAATIMA SERVIN MOLINAS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
19	72131601-005	Mamposteria - Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1,00	220.000	220.000
20	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,70	40.000	1.788.000
21	72131601-015	Pilar - De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9,20	300.000	2.760.000
22	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	94,20	330.000	31.086.000
23	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	46.500	10.015.170
24	72131601-008	Revoques - De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	9,20	74.200	682.640
25	72131601-008	Revoques - De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	59.800	468.832
26	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	71.000	1.567.680
27	72131601-008	Revoques - De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	49.800	507.462
28	72131601-008	Revoques - De Molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10cm de espesor	Metro lineal	30,80	44.000	1.355.200
29	72131601-008	Revoques - De Mochetas	Metro lineal	42,80	38.500	1.647.800
30	72131601-008	Azulejado en Baño	Metros cuadrados	30,57	66.000	2.017.620
31	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	67,29	79.800	5.369.742
32	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	67,29	160.000	10.766.400
33	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	36,70	100.000	3.670.000
34	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1,00	525.000	525.000
35	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,60 x 1,20 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	2,00	385.000	770.000
36	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera de abrir 0,90 x 2,10 con marco, contramarco (inclusivo)	Unidad	1,00	968.000	968.000
37	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1,00	1.573.000	1.573.000
38	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	Metros cuadrados	5,10	960.000	4.896.000
39	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	Metros cuadrados	9,00	880.000	7.920.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	25.000	3.354.000
41	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	27.500	3.689.400
42	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	25.000	2.009.750
43	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	33.000	2.652.870
44	72131601-012	Servicios de pintura - Con latex en mamposteria vista color ceramico	Metros cuadrados	68,03	39.500	2.687.185
45	72131601-012	Servicios de pintura - De aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19,16	46.000	881.360
46	72131601-012	Servicios de pintura - De madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42	56.000	751.520
47	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,20	34.000	2.794.800
48	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	59,60	30.500	1.817.800
49	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuadrados	22,08	25.000	552.000
50	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	36,90	42.000	1.549.800
51	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,10	220.000	3.102.000
52	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	36,90	66.000	2.435.400
53	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	77.000	1.774.080
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6,00	95.000	570.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2,00	220.000	440.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10,00	110.000	1.100.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4,00	110.000	440.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	100.000	200.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de A.A.	Unidad	4,00	260.000	1.040.000
60	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4,00	198.000	792.000
61	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	55.000	1.375.000
62	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4,00	220.000	880.000
63	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5,00	132.000	660.000

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	MARIA DE FAATIMA SERVIN MOLINAS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1,00	132.000	132.000
65	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1,00	110.000	110.000
66	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3,00	275.000	825.000
67	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad	1,00	1.045.000	1.045.000
68	72131601-005	Mamposteria - Grada de acceso frontal	Unidad	1,00	330.000	330.000
69	72131601-005	Mamposteria - Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m con marco y porta tiza	Unidad	1,00	2.200.000	2.200.000
70	72131601-011	Instalación sanitaria - Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artef. Sanitarios	Unidad	1,00	17.154.280	17.154.280
71	72131601-011	Instalación sanitaria - Camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad	1,00	3.780.000	3.780.000
72	72131601-011	Instalación sanitaria - Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000
73	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	70,80	7.700	545.160
LOTE NRO: 4 - AULA INICIAL EN ESC. 386 LESME PAMPLIEGA - PARAGUARI						**234.458.841**
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	70,80	3.200	226.560
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo	Metros cuadrados	70,80	15.200	1.076.160
3	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1,00	865.000	865.000
4	72131601-003	Cimiento - Excavacion y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	17,72	730.000	12.935.600
5	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Viga cumbrera, Viga de galeria y dados	Metros cúbicos	1,29	3.640.000	4.695.600
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Zapata y pilar	Metros cúbicos	0,33	3.590.000	1.184.700
7	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Encadenados inferior y superior	Metros cúbicos	2,98	4.000.000	11.920.000
8	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,72	396.000	285.120
9	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,45 m.	Metros cuadrados	3,75	308.000	1.155.000
10	72131601-005	Mamposteria - Nivelacion de 0,30 m.	Metros cuadrados	11,63	228.000	2.651.640
11	72131601-005	Mamposteria - Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	98.500	2.822.025
12	72131601-006	Aislacion - horizontal	Metros cuadrados	18,51	120.000	2.221.200
13	72131601-006	Aislacion - De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	200.000	708.000
14	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	51,75	160.000	8.280.000
15	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	198.500	7.473.525
16	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 para revocar ambas caras	Metros cuadrados	21,91	256.000	5.608.960
17	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	340.000	10.784.800
18	72131601-005	Mamposteria - Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4,00	105.000	420.000
19	72131601-005	Mamposteria - Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1,00	220.000	220.000
20	72131601-005	Mamposteria - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,70	40.000	1.788.000
21	72131601-015	Pilar - De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9,20	300.000	2.760.000
22	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con liston de boca	Metros cuadrados	94,20	330.000	31.086.000
23	72131601-008	Revoques - De paredes interior y exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	46.500	10.015.170
24	72131601-008	Revoques - De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	9,20	74.200	682.640
25	72131601-008	Revoques - De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	59.800	468.832
26	72131601-008	Revoques - De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08	71.000	1.567.680
27	72131601-008	Revoques - De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	49.800	507.462
28	72131601-008	Revoques - De Molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10cm de espesor	Metro lineal	30,80	44.000	1.355.200
29	72131601-008	Revoques - De Mochetas	Metro lineal	42,80	38.500	1.647.800
30	72131601-008	Azulejado en Baño	Metros cuadrados	30,57	66.000	2.017.620
31	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm.	Metros cuadrados	67,29	79.800	5.369.742
32	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	67,29	160.000	10.766.400
33	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	36,70	100.000	3.670.000
34	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,70 x 2,10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1,00	525.000	525.000

Unidad Operativa de Contrataciones * PARAGUARI *

GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO

LLAMADO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	MARIA DE FAATIMA SERVIN MOLINAS	
					PREC. UNIT.	TOTAL
35	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera 0,60 x 1,20 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	2,00	385.000	770.000
36	72131601-010	Aberturas - Puerta placa de madera de abrir 0,90 x 2,10 con marco, contramarco (inclusivo)	Unidad	1,00	968.000	968.000
37	72131601-010	Aberturas - Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Unidad	1,00	1.573.000	1.573.000
38	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	Metros cuadrados	5,10	960.000	4.896.000
39	72131601-010	Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	Metros cuadrados	9,00	880.000	7.920.000
40	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	25.000	3.354.000
41	72131601-012	Servicios de pintura - De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	27.500	3.689.400
42	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	25.000	2.009.750
43	72131601-012	Servicios de pintura - De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	33.000	2.652.870
44	72131601-012	Servicios de pintura - Con latex en mamposteria vista color ceramico	Metros cuadrados	68,03	39.500	2.687.185
45	72131601-012	Servicios de pintura - De aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19,16	46.000	881.360
46	72131601-012	Servicios de pintura - De madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42	56.000	751.520
47	72131601-012	Servicios de pintura - De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,20	34.000	2.794.800
48	72131601-012	Servicios de pintura - De tirantes y liston de boca de Ho. Ao. al latex	Metros cuadrados	59,60	30.500	1.817.800
49	72131601-012	Servicios de pintura - De viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuadrados	22,08	25.000	552.000
50	72131601-012	Servicios de pintura - Canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	36,90	42.000	1.549.800
51	72131601-010	Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,10	220.000	3.102.000
52	72101603-002	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	36,90	66.000	2.435.400
53	72131601-005	Mamposteria - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	77.000	1.774.080
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	6,00	95.000	570.000
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2,00	220.000	440.000
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10,00	110.000	1.100.000
57	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4,00	110.000	440.000
58	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2,00	100.000	200.000
59	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de A.A.	Unidad	4,00	260.000	1.040.000
60	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4,00	198.000	792.000
61	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metro lineal	25,00	55.000	1.375.000
62	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4,00	220.000	880.000
63	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5,00	132.000	660.000
64	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1,00	132.000	132.000
65	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1,00	110.000	110.000
66	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3,00	275.000	825.000
67	72131601-005	Mamposteria - Rampa peatonal	Unidad	1,00	1.045.000	1.045.000
68	72131601-005	Mamposteria - Grada de acceso frontal	Unidad	1,00	330.000	330.000
69	72131601-005	Mamposteria - Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m con marco y porta tiza	Unidad	1,00	2.200.000	2.200.000
70	72131601-011	Instalación sanitaria - Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artef. Sanitarios	Unidad	1,00	17.154.280	17.154.280
71	72131601-011	Instalación sanitaria - Camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	Unidad	1,00	3.780.000	3.780.000
72	72131601-011	Instalación sanitaria - Pozo absorbente tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000
73	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza final	Metros cuadrados	70,80	7.700	545.160
					TOTAL	**758.686.842**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO Unidad Operativa de Contrataciones PARAGUARI

Mirdelo D. Calonga
Jefa de UOC