GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 1.008/2023

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO CON LA EMPRESA DEL SR. CEFERIANO ZARZA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5.187 JUAN CARLOS HRASE - DISTRITO ENCARNACIÓN - PLURIANUAL- ID N° 433.940. ----------

Encarnación, 07 de noviembre de 2023.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 21/2023 referente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/23 "**Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica Nº 5.187 Juan Carlos Hrase del Distrito de Encarnación - Plurianual"**, y; ---

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la **"Construcción de Cocina Comedor en la Escuela Básica Nº 5.187 Juan Carlos Hrase del Distrito de Encarnación - Plurianual, para una mejor calidad y el fortalecimiento del sistema educativo en el Departamento de Itapúa.** ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. -

Que, la misma se encuentra enmarcada dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 04 "Educación de Calidad". ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental, dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: ADJUDICAR el presente llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 13/2023** - para la **CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 5.187 JUAN CARLOS HRASE - DISTRITO ENCARNACIÓN con ID N° 433.940;** a la Empresa **del Sr. CEFERIANO ZARZA, con RUC 2296529-7,** por el monto de **Gs 198.956.020** (guaraníes ciento noventa y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil veinte), y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N°21/2023 del Comité Evaluador.----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	120	6.474	776.880
2	72131601-9974	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	90	6.662	599.580
3	72131601-002	Preparación de obra- vallado	Unidad	1		
3.1		Obrador	Unidad Medida Global	1	3.003.444	3.003.444
3.2		Vallado de obra 2,00 m de altura de chapas con postes de madera 3"x3" cada 3,00 metros.	Metro lineal	25	86.695	2.167.375
4	82101502-9999	Adecuación de Carteles metálicos	Unidad Medida Global	1		-
4.1		Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo.	Unidad Medida Global	1	1.245.236	1.245.236
4.2		Placa de Inauguración (40cmx30cm)	Unidad Medida Global	1	1.200.329	1.200.329
5	72103004-001	Servicio de Excavación Estructural - Excavaciones	Metros cúbicos	15,85	232.333	3.682.478
6	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Estructura de Hº Aº	Unidad	1		
6.1		Zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	3,7	1.953.809	7.229.093
6.2		Encadenado inferior de 20x30cm	Metro lineal	55,2	126.353	6.974.686
6.3		Encadenado superior de 15x30cm	Metro lineal	48,2	101.174	4.876.587
6.4		Columnas de Hº Aº 15x30cm	Metros cúbicos	1,85	2.026.974	3.749.902
6.5		Columnas de Hº Aº 30x30cm en galería	Metros cúbicos	0,65	2.110.833	1.372.041
6.6		Viga de galería de Hº Aº 15x35cm	Metros cúbicos	0,44	2.110.833	928.767
6.7		Loseta de Hº Aº de 10cm de espesor	Metros cúbicos	0,15	6.044.435	906.665

Yasmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
7	72131601-005	Mampostería - Muros de Nivelación	Unidad	1		
7.1		De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	16	156.486	2.503.776
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores	Unidad	1		-
8.1		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	30	57.525	1.725.750
9	72131601-006	Aislación asfáltica	Unidad	1		
9.1		Aislación asfáltica de 0,15	Metro lineal	44	19.623	863.412
10	72131601-005	Mampostería - Muros de Elevación	Unidad	1		
10.1		De pared 0,15 de ladrillos laminados de 21 agujeros visto	Metros cuadrados	100	128.124	12.812.400
10.2		De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar	Metros cuadrados	32,6	82.373	2.685.360
10.3		Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	Metro lineal	37	19.326	715.062
11	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
11.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 27 prepintada color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica reticulada 12x30cm, con perfiles U 120X40mm, ángulos de 3/4x1/8, y correas perfil "C" 75X40mm. Incluye cumbrera.	Metros cuadrados	105,4	309.400	32.610.760
11.2		Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 27 desarrollo 55cm, con base antioxido y esmalte sintético gris grafito	Metro lineal	8,75	135.433	1.185.039
11.3		Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 27 desarrollo 55cm, con base antioxido y esmalte sintético gris grafito	Metro lineal	37,2	101.433	3.773.308
12	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso	Unidad	1		
12.1		Cielorrasos suspendido de madera, machimbre de pino de 1ra, colocado por debajo de las vigas metálicas siguiendo la pendiente de la misma.	Metros cuadrados	83,15	132.750	11.038.163
13	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
13.1		De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	Metros cuadrados	190	36.423	6.920.370
13.2		De viga de galería y encadenados de H° A°	Metros cuadrados	7	37.698	263.886
13.3		Moldura lineal en balancines y puertas exteriores - Mochetas (12cm de ancho), revoque 1:3	Metro lineal	51,3	28.261	1.449.789

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
13.4		Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	Metro lineal	37,8	26.242	991.948
14	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - carpetas	Unidad	1		
14.1		Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm.	Metros cuadrados	83,2	36.686	3.052.275
14.2		Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor	Metros cuadrados	83,2	32.962	2.742.438
15	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos - zócalos	Unidad	1		
15.1		Piso de cerámica esmaltada PI5	Metros cuadrados	83,2	95.973	7.984.954
15.2		Zócalo de cerámica esmaltada PI5	Metro lineal	55,3	33.841	1.871.407
16	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		
16.1		Revestimiento de cerámica esmaltada h=1,50m	Metros cuadrados	4,3	95.164	409.205
17	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
17.1		Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1,20 x 2,10m con marco y herrajes, pintura base antioxido y esmalte sintético	Unidad	1	2.044.113	2.044.113
17.2		Puerta de chapa doblada N° 20 de 0.80x2.10 m c/ herrajes, pintura base antioxido y esmalte sintético	Unidad	1	1.507.954	1.507.954
17.3		Puerta placa de madera de 0.80x2.10 m c/ herrajes, incluye contramarcos, pintura con base sellador y pintura barniz	Unidad	2	1.072.628	2.145.256
17.4		Ventanas balancines de 1,50m x 1,20m tipo ventiluz, pintura base antioxido y esmalte sintético	Unidad	7	719.814	5.038.698
18	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
18.1		De paredes interior exterior al látex, previo lijado y sellado con fijador, color arenado y/o similar.	Metros cuadrados	190	29.665	5.636.350
18.2		De ladrillos vistos con Patinal D, previo limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático.	Metros cuadrados	91	28.390	2.583.490
18.3		De estructuras metálicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintético.	Metros cuadrados	105,4	28.815	3.037.101
18.4		De machimbre con barniz, base aceite de lino. (dos manos)	Metros cuadrados	83,15	31.365	2.608.000
19	72102602-004	Colocación de vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	12,6	128.928	1.624.493
20	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
20.1		Instalación de tablero metálico con barras monofásico 12 módulos, con llaves TM y disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	1.985.433	1.985.433
20.2		Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	Unidad Medida Global	1	699.349	699.349
20.3		Registro con tapa de H°A°, dimensiones interiores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad Medida Global	1	491.499	491.499
20.4		Alimentación de boca de luces, incluye caños corrugados, cableado y placas	Unidad	12	122.167	1.466.004
20.5		Alimentación de boca de tomas de corriente, incluye caños corrugados, cableado y placas	Unidad	10	122.251	1.222.510
20.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores de techo, incluye caños corrugados, cableado y tapa ciega	Unidad	1	177.644	177.644
20.7		Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar	Unidad	1	362.206	362.206
20.8		Artefactos fluorescentes LED de 3 x 40 W	Unidad	1	288.130	288.130
20.9		Artefactos fluorescentes LED de 2 x 40 W	Unidad	8	240.987	1.927.896
20.10		Artefactos fluorescentes LED de 1 x 40 W	Unidad	3	197.711	593.133
21	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		
21.1		Instalación de agua corriente general, incluye llaves de paso fv con campana, accesorios.	Unidad	1	2.462.000	2.462.000
21.2		Instalación de grifería pico alto fv y pileta doble bacha de acero inoxidable	Unidad Medida Global	1	2.448.586	2.448.586
21.3		Desagüe de pileta hasta primer registro, incluye desengrasador y rejilla de piso.	Unidad Medida Global	1	1.477.339	1.477.339
21.4		Registro 40x40cm, con tapa de hormigón	Unidad	1	517.238	517.238
21.5		Cámara séptica 1.90x1.15m incluye cañería externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	2.197.754	2.197.754
21.6		Pozo absorbente 2.00x2.50 m de profundidad	Unidad Medida Global	1	3.089.135	3.089.135
22	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal - Obras Complementarias	Unidad	1		
22.1		Baldosones de hormigón 40x40cm en guarda obra, incluye nivelación con ladrillo común y contrapiso	Metros cuadrados	40	94.917	3.796.680
22.2		Rampa peatonal	Unidad	1	748.600	748.600
22.3		Mesada de H°A° con revestimientos cerámicos, para pileta de cocina (1,85x0,60m) con mueble de madera con estantes en bajo mesada	Unidad	1	3.956.013	3.956.013

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
22.4		Pasa platos, mesada de madera con marco.	Unidad	1	625.072	625.072
22.5		Alimentación aéreo del medidor y/o tablero general al Tablero Seccional c/ cable preensamblado de 2 x 6 mm2.	Metro lineal	80	83.583	6.686.640
23	76111702-003	Servicio de retiro de vallado de obra	Metro lineal	20	24.639	492.780
24	72131601-013	Limpieza de obra final	Metros cuadrados	120	5.888	706.560

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO,** con el **Sr. CEFERIANO ZARZA,** con C.I. Nº 2.296.529, por un monto total de **Gs. 198.956.020** (guaraníes ciento noventa y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil veinte), en tres ejemplares de un mismo tenor. ----------

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.----------

Abg. Carmina Natalia Benítez
Secretaria General

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py